



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
 PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROAD
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA – DEINF

CURVA ABC										
Cliente:	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano						Total sem BDI R\$ 1.306.143,75			
Obra:	Construção Da Biblioteca						Prazo: 10 meses			
Local:	Campus Zona Rural						Data Base: SINAPI DESONERADO 06/2024			

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALO TOTAL (R\$)	%	% acumulado	classe
1.10	COMPOSIÇÃO 001/SEDI.ADM.L	ORSE	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	1,00	209.953,25	209.953,25	16,07%	16,07%	A
4.11	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	m²	393,07	182,63	71.786,37	5,50%	21,57%	A
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	688,01	75,24	51.765,99	3,96%	25,53%	A
10.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	m²	416,57	86,02	35.833,74	2,74%	28,28%	A
9.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 17,5MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	922,45	35,28	32.543,88	2,49%	30,77%	A
4.8	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	m²	181,00	157,77	28.556,37	2,19%	32,95%	A
17.12	COMPOSIÇÃO 008/INST.INCEN	ORSE	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	und	4,00	6.535,65	26.142,60	2,00%	34,96%	A
16.3	COMPOSIÇÃO 003/INST.AR	COMPOSIÇÃO SEINFRA C4776/C4779 ADAPTADO	INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) ATÉ A UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) C/ CABO PP 4 x 2,5MM², TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL (L3) E TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL (L4), ISOLADOS COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA, LIMPEZA, PRESURIZAÇÃO E CARGA DE GÁS.	m	56,00	445,85	24.967,84	1,91%	36,87%	A
8.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	m²	352,11	68,61	24.157,92	1,85%	38,72%	A
12.5	102181	SINAPI	VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	52,53	448,59	23.564,43	1,80%	40,52%	A
4.7	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	235,69	89,87	21.181,46	1,62%	42,14%	A
10.2	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	m²	416,57	48,03	20.008,07	1,53%	43,68%	A
7.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	m²	349,37	54,58	19.068,61	1,46%	45,14%	A
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	m²	225,41	84,46	19.038,30	1,46%	46,59%	A
4.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	1.794,22	10,10	18.121,62	1,39%	47,98%	A
9.7	COMPOSIÇÃO 002/REVEST	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	272,39	63,90	17.404,58	1,33%	49,31%	A
6.6	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	m²	19,17	906,65	17.381,73	1,33%	50,64%	A
3.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	1.453,87	11,51	16.734,04	1,28%	51,92%	A
9.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	436,09	37,85	16.506,12	1,26%	53,19%	A
9.6	COMPOSIÇÃO 001/REVEST	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	163,70	99,01	16.207,58	1,24%	54,43%	A
3.2	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	m³	16,99	895,19	15.213,40	1,16%	55,59%	A
5.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF. 09/2023	m²	116,77	125,22	14.621,75	1,12%	56,71%	A
10.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	416,57	34,20	14.246,85	1,09%	57,80%	A
3.11	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m³	213,34	65,43	13.958,84	1,07%	58,87%	A
15.21	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	3.495,00	3,89	13.595,55	1,04%	59,91%	A
16.2	COMPOSIÇÃO 002/INST.AR	COMPOSIÇÃO SEINFRA C4781/C4777 ADAPTADO	INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) ATÉ A UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) C/ CABO PP 4 x 2,5MM², TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL (L3) E TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL (L4), ISOLADOS COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA, LIMPEZA, PRESURIZAÇÃO E CARGA DE GÁS.	m	26,00	518,57	13.482,84	1,03%	60,95%	A
4.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	1.069,10	12,59	13.459,97	1,03%	61,98%	A
4.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	1.418,61	8,50	12.058,19	0,92%	62,90%	A
3.6	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	1.207,75	9,79	11.823,87	0,91%	63,81%	A
13.5	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 03/2024	m²	502,37	21,98	11.042,05	0,85%	64,65%	A
4.10	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_PS	m³	18,18	605,45	11.007,08	0,84%	65,49%	A
13.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	414,68	26,09	10.819,00	0,83%	66,32%	A
11.1.2	COMPOSIÇÃO 002/ESQ	COMPOSIÇÃO - SINAPI - 91016 ADAPTADO	KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO 8MM (20X90CM) E FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO; ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	1.800,44	10.802,63	0,83%	67,15%	A
1.7	COMPOSIÇÃO 005/CANT. OBRA	ORSE	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, FORA DA PROJEÇÃO DE LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	16,00	670,55	10.728,82	0,82%	67,97%	A
18.1.1	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	m	165,00	62,77	10.357,05	0,79%	68,76%	A
1.6	COMPOSIÇÃO 004/CANT. OBRA	ORSE	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA FORA DA PROJEÇÃO DE LAJE, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	m²	16,00	643,83	10.301,24	0,79%	69,55%	A
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	132,94	71,76	9.539,77	0,73%	70,28%	A
9.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	1.358,54	6,99	9.496,18	0,73%	71,01%	A
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	531,01	17,46	9.271,43	0,71%	71,72%	A
2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF. 05/2016	m³	121,39	75,02	9.106,68	0,70%	72,42%	A
15.4	COMPOSIÇÃO 006/CANT. OBRA	COMPOSIÇÃO 07588/ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA LED, 2 X 20W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	und	56,00	160,24	9.073,44	0,69%	73,10%	A
5.1	98557	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_PS	m³	206,36	42,64	8.799,32	0,67%	73,78%	A
4.9	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	m³	14,86	587,88	8.735,90	0,67%	74,45%	A
3.8	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	m³	12,75	670,36	8.547,09	0,65%	75,10%	A
3.9	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	m³	12,75	670,36	8.547,09	0,65%	75,77%	A
1.4	COMPOSIÇÃO 003/CANT. OBRA	ORSE	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA, FORA DA PROJEÇÃO DE LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	9,00	943,08	8.487,68	0,65%	76,42%	A
17.3	92543	SINAPI	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 1,5MM2	m	300,00	26,93	8.079,48	0,62%	77,04%	A
7.4	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	349,37	23,01	8.039,00	0,62%	77,65%	A
18.2.4	COMPOSIÇÃO 002/INST. ESPEC	COMPOSIÇÃO 07138/ORSE ADAPTADO	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	612,00	11,93	7.301,28	0,56%	78,21%	A
1.5	COMPOSIÇÃO 006/CANT. OBRA	ORSE	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, FORA DA PROJEÇÃO DE LAJE, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	m²	7,26	993,29	7.211,32	0,55%	78,76%	A
11.1.3	COMPOSIÇÃO 003/ESQ	COMPOSIÇÃO - SINAPI - 91016 ADAPTADO	KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO; ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	1.718,11	6.872,45	0,53%	79,29%	A
14.3.5	COMPOSIÇÃO 002/HIDR.SANIT	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	11,82	571,41	6.754,04	0,52%	79,81%	A
7.3	COMPOSIÇÃO 002/COB	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=23CM, ESP.=4CM	m	124,51	48,10	5.989,52	0,46%	80,26%	B
18.2.5	COMPOSIÇÃO 003/INST. ESPEC	COMPOSIÇÃO 13579/ORSE ADAPTADO	CABO DE FIBRA ÓTICA, 02 PARES	m	225,00	26,57	5.977,76	0,46%	80,72%	B
15.58	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	m	115,00	50,94	5.858,10	0,45%	81,17%	B
18.1.2	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	m	110,00	52,89	5.817,90	0,45%	81,62%	B
6.7	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CANALETA, ESPESURA DE 10CM.	m	130,59	44,25	5.778,61	0,44%	82,06%	B
1.11	COMPOSIÇÃO 001/SEDI.MODE	ORSE	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE	und	1,00	5.729,39	5.729,39	0,44%	82,50%	B
15.53	COMPOSIÇÃO 018/INST. ELÉTR	COMPOSIÇÃO 00673/ORSE ADAPTADO	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. LED 2X20W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADA	und	58,00	98,34	5.703,72	0,44%	82,93%	B

11.2.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,24	552,69	5.659,55	0,43%	83,37%	B
5.3	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2022	m²	116,77	47,54	5.551,17	0,43%	83,79%	B
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	92,46	58,75	5.432,03	0,42%	84,21%	B
19.8	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	7,2222	722,49	5.217,97	0,40%	84,61%	B
12.1	COMPOSIÇÃO 001/HIDR	COMPOSIÇÃO - SINAPI 73838/1 ADAPTADO	PORTA DE ABRIR COM MOLLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 2,2X3,20 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	und	1,00	5.166,58	5.166,58	0,40%	85,00%	B
13.3	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	m²	414,68	12,13	5.030,07	0,39%	85,39%	B
10.5	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L=15CM COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	35,05	138,85	4.866,69	0,37%	85,76%	B
3.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	137,16	34,20	4.690,87	0,36%	86,12%	B
3.10	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	37,58	121,90	4.581,00	0,35%	86,47%	B
14.3.23	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	11,00	411,55	4.527,05	0,35%	86,82%	B
16.1	COMPOSIÇÃO 001/INST.AR	COMPOSIÇÃO - SINAPI 73838/1 ADAPTADO	INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) ATÉ A UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) C/ CABO PP 4 x 2,5MM², TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL (LS) E TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL (LL), ISOLADOS COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA, LIMPEZA, PRESURIZAÇÃO E CARGA DE GÁS.	m	10,00	434,62	4.346,17	0,33%	87,15%	B
15.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	400,00	10,57	4.228,00	0,32%	87,47%	B
17.4	COMPOSIÇÃO 003/INST.INCEN	91871/SINAPI ADAPTADO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	13,69	4.106,30	0,31%	87,79%	B
18.2.9	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und	1	4.007,40	4.007,40	0,31%	88,09%	B
6.5	92303	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	m²	215,22	17,76	3.823,31	0,29%	88,39%	B
7.5	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO.	m²	349,37	10,70	3.738,26	0,29%	88,67%	B
12.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,38	201,53	3.704,52	0,28%	88,96%	B
7.2	COMPOSIÇÃO 001/COB	ORSE	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCX=20MPA L=30CM E H=5CM	m	92,64	39,48	3.657,64	0,28%	89,24%	B
13.6	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	257,83	13,89	3.581,23	0,27%	89,51%	B
15.23	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	594,00	6,01	3.569,94	0,27%	89,78%	B
15.35	COMPOSIÇÃO 014/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 07996/ORSE ADAPTADO	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.55M1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	und	11,00	304,40	3.348,42	0,26%	90,04%	B
13.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	771,72	4,13	3.187,19	0,24%	90,28%	B
12.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,32	400,40	2.930,93	0,22%	90,51%	B
14.3.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	6,00	475,80	2.854,80	0,22%	90,73%	B
13.7	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	m²	269,35	10,15	2.733,88	0,21%	90,94%	B
11.1.1	COMPOSIÇÃO 001/ESQ	COMPOSIÇÃO - SINAPI 91016 ADAPTADO	KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO; ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	1.349,45	2.698,91	0,21%	91,14%	B
8.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	m	209,31	12,57	2.631,03	0,20%	91,34%	B
15.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	303,00	8,63	2.614,89	0,20%	91,55%	B
14.2.13	COMPOSIÇÃO 013/HIDR.SANIT	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, COM TAMPA	und	5,00	516,53	2.582,65	0,20%	91,74%	B
9.5	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	62,58	40,98	2.564,32	0,20%	91,94%	B
14.3.22	COMPOSIÇÃO 010/HIDR.SANIT	ORSE	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	m²	7,49	342,16	2.562,76	0,20%	92,14%	B
1.8	104658	ORSE	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	und	1,00	2.438,01	2.438,01	0,19%	92,32%	B
19.9	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	und	17,68	134,80	2.383,26	0,18%	92,50%	B
14.3.26	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	1.191,46	2.382,92	0,18%	92,69%	B
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	100,24	23,15	2.320,56	0,18%	92,86%	B
13.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	414,68	4,94	2.048,52	0,16%	93,02%	B
15.52	COMPOSIÇÃO 017/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 130221/ORSE ADAPTADO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA	und	10,00	200,86	2.008,60	0,15%	93,18%	B
15.6	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	und	150,00	13,10	1.965,00	0,15%	93,33%	B
14.3.13	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	und	6,00	324,70	1.948,20	0,15%	93,47%	B
14.1.17	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	41,35	46,80	1.935,18	0,15%	93,62%	B
18.1.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	und	14,00	136,81	1.915,34	0,15%	93,77%	B
15.25	COMPOSIÇÃO 009/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 12232/ORSE ADAPTADO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	und	1,00	1.890,79	1.890,79	0,14%	93,91%	B
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	6,00	307,05	1.842,30	0,14%	94,06%	B
19.15	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22 CM ALTEURA. AF_01/2024	m	56,89	30,33	1.725,47	0,13%	94,19%	B
20.2	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.	m²	436,09	3,81	1.661,51	0,13%	94,31%	B
15.30	COMPOSIÇÃO 012/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 013150/ORSE ADAPTADO	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	und	17,00	93,19	1.584,30	0,12%	94,44%	B
15.55	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	90,00	17,25	1.552,50	0,12%	94,55%	B
14.3.24	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	4,00	378,20	1.512,80	0,12%	94,67%	B
14.3.15	COMPOSIÇÃO 006/HIDR.SANIT	SINAPI	CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE	und	2,00	754,10	1.508,19	0,12%	94,79%	B
14.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	74,30	20,22	1.502,35	0,12%	94,90%	B
18.2.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	140,00	10,57	1.479,80	0,11%	95,01%	C
18.2.8	COMPOSIÇÃO 006/INST.ESPEC	COMPOSIÇÃO 10325/ORSE ADAPTADO	TOMADA PARA LÓGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA PVC	und	15,00	98,35	1.475,19	0,11%	95,13%	C
14.3.3	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	735,25	1.470,50	0,11%	95,24%	C
15.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	101,00	14,50	1.464,50	0,11%	95,35%	C
14.3.16	100858	SINAPI	MICÉRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	720,26	1.440,52	0,11%	95,46%	C
14.2.3	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	62,50	21,86	1.366,25	0,10%	95,57%	C
14.1.13	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	14,00	94,19	1.318,66	0,10%	95,67%	C
15.41	COMPOSIÇÃO 016/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 00780/ORSE ADAPTADO	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	und	15,00	85,63	1.284,44	0,10%	95,77%	C
15.10	COMPOSIÇÃO 004/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 00743/ORSE ADAPTADO	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	und	64,00	19,37	1.239,94	0,09%	95,86%	C
6.3	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	m	32,40	38,13	1.235,41	0,09%	95,96%	C
18.2.7	COMPOSIÇÃO 005/INST.ESPEC	COMPOSIÇÃO 11234/ORSE ADAPTADO	TOMADA PARA LÓGICA RIAS, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6	und	18,00	67,91	1.222,36	0,09%	96,05%	C
18.1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50	71,76	1.184,04	0,09%	96,14%	C
6.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	5,76	205,33	1.182,70	0,09%	96,23%	C
12.4	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	78,08	14,76	1.152,46	0,09%	96,32%	C
14.1.15	COMPOSIÇÃO 012/HIDR.SANIT	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	und	2,00	575,79	1.151,59	0,09%	96,41%	C
17.1	COMPOSIÇÃO 001/INST.INCEN	ORSE	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO SM, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	und	4,00	281,81	1.127,26	0,09%	96,49%	C
4.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	136,34	8,25	1.124,81	0,09%	96,58%	C
15.4.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	39,00	28,65	1.117,35	0,09%	96,66%	C
14.3.17	100857	SINAPI	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	496,87	993,74	0,08%	96,74%	C
15.56	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	13,50	71,76	968,76	0,07%	96,82%	C
14.2.18	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIHAMENTO. AF_06/2022	und	15,00	63,19	947,85	0,07%	96,89%	C
15.4	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	59,00	15,68	925,12	0,07%	96,96%	C
15.24	COMPOSIÇÃO 008/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 09052/ORSE ADAPTADO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA ATÉ 128 DIVISÕES, 650X875X205MM, COM BARRAMENTO	und	1,00	903,77	903,77	0,07%	97,03%	C
6.4	105032	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	m	23,94	36,88	882,91	0,07%	97,10%	C
15.20	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	55,00	15,38	84			

14.3.19	COMPOSIÇÃO 007/HIDR.SANIT	ORSE	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	und	8,00	91,80	734,43	0,06%	97,45%	C
20.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	416,57	1,75	729,01	0,06%	97,51%	C
14.1.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	40,82	17,82	727,41	0,06%	97,56%	C
19.6	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	m²	14,40	48,03	691,63	0,05%	97,61%	C
18.1.7	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	und	26,00	26,54	690,04	0,05%	97,67%	C
9.2	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	62,58	10,93	683,94	0,05%	97,72%	C
15.9	COMPOSIÇÃO 003/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 07384/ORSE ADAPTADO	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIPO) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"x1000MM (MARVITEF REF. 1431 OU SIMILAR)	m	28,00	24,05	673,43	0,05%	97,77%	C
4.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE Ø 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	59,29	11,27	668,20	0,05%	97,82%	C
18.1.6	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	und	14,00	46,64	652,96	0,05%	97,87%	C
17.8	COMPOSIÇÃO 007/INST.INCEN	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	und	10,00	63,85	638,50	0,05%	97,92%	C
11.2.2	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	und	8,00	77,37	618,96	0,05%	97,97%	C
15.13	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	56,00	11,03	617,68	0,05%	98,02%	C
19.1	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	6,84	90,16	616,69	0,05%	98,06%	C
1.9	COMPOSIÇÃO 002/CANT.Obra	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM.	und	1,00	613,99	613,99	0,05%	98,11%	C
19.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5CM.	m²	17,82	34,20	609,44	0,05%	98,16%	C
14.3.9	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	4,00	140,43	561,72	0,04%	98,20%	C
14.2.12	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	6,00	90,02	540,12	0,04%	98,24%	C
14.1.14	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	6,00	89,36	536,16	0,04%	98,28%	C
14.1.5	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	36,00	14,85	534,60	0,04%	98,32%	C
20.7	COMPOSIÇÃO 001/SERV.COMP	ORSE	DOCUMENTO AS BUILT	m²	442,80	1,20	533,42	0,04%	98,36%	C
14.3.20	COMPOSIÇÃO 008/HIDR.SANIT	ORSE	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	und	6,00	88,52	531,12	0,04%	98,40%	C
15.26	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	511,94	511,94	0,04%	98,44%	C
15.37	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	36,00	14,17	510,12	0,04%	98,48%	C
15.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	30,00	16,51	495,30	0,04%	98,52%	C
17.5	COMPOSIÇÃO 004/INST.INCEN	ORSE	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI"	und	2,00	238,73	477,46	0,04%	98,56%	C
16.4	COMPOSIÇÃO 004/INST.AR	COMPOSIÇÃO 13316/ORSE ADAPTADO	EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	466,49	466,49	0,04%	98,59%	C
15.47	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	15,00	30,91	463,65	0,04%	98,63%	C
14.2.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	11,00	41,80	459,80	0,04%	98,66%	C
16.5	COMPOSIÇÃO 005/INST.AR	COMPOSIÇÃO 13373/ORSE ADAPTADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL 50CM, 127/220V, 6550 M³/H DA VENTI-DELTA OU SIMILAR	und	1,00	457,45	457,45	0,04%	98,70%	C
4.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	38,06	11,96	455,20	0,03%	98,73%	C
17.6	COMPOSIÇÃO 005/INST.INCEN	ORSE	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	und	2,00	226,67	453,33	0,03%	98,77%	C
14.2.2	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	46,72	9,70	453,18	0,03%	98,80%	C
14.2.3	COMPOSIÇÃO 001/INST.ESPEC	COMPOSIÇÃO 00448/ORSE ADAPTADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (30 X 30 X 10 CM)	und	2,00	225,90	451,80	0,03%	98,84%	C
18.2.6	COMPOSIÇÃO 004/INST.ESPEC	COMPOSIÇÃO 11234/ORSE ADAPTADO	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA R45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	und	4,00	112,66	450,66	0,03%	98,87%	C
14.3.14	COMPOSIÇÃO 005/HIDR.SANIT	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA SEM ACABAMENTO 32MM (1 1/4"), DOCOL 01051300 OU SIMILAR	und	2,00	220,09	440,19	0,03%	98,91%	C
10.4	98689	SINAPI	SOLEIRA DE GRANITO TIPO ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	3,60	116,30	418,68	0,03%	98,94%	C
14.2.17	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	12,00	34,77	417,24	0,03%	98,97%	C
14.2.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	24,57	16,87	414,50	0,03%	99,00%	C
18.1.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	16,50	23,15	381,98	0,03%	99,03%	C
15.50	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	14,00	27,24	381,36	0,03%	99,06%	C
14.3.18	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	4,00	93,89	375,56	0,03%	99,09%	C
15.49	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	9,00	41,70	375,30	0,03%	99,12%	C
15.31	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	4,00	89,49	357,96	0,03%	99,15%	C
15.27	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	354,04	354,04	0,03%	99,17%	C
14.3.6	COMPOSIÇÃO 003/HIDR.SANIT	ORSE	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, COM ACABAMENTO ABOLEADO	m	4,74	74,04	350,93	0,03%	99,20%	C
14.3.8	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	158,06	316,12	0,02%	99,22%	C
15.34	COMPOSIÇÃO 013/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 14182/ORSE ADAPTADO	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SK1 OU SIMILAR.	und	1,00	301,07	301,07	0,02%	99,25%	C
14.1.3	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	29,00	10,16	294,64	0,02%	99,27%	C
15.60	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	11,50	25,30	290,95	0,02%	99,29%	C
15.15	COMPOSIÇÃO 005/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 09669/ORSE ADAPTADO	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	und	4,00	70,59	282,34	0,02%	99,31%	C
18.1.8	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	und	14,00	20,00	280,00	0,02%	99,33%	C
14.2.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	11,00	25,05	275,55	0,02%	99,36%	C
14.1.6	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	32,00	7,97	255,04	0,02%	99,37%	C
14.3.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	8,00	31,86	254,88	0,02%	99,39%	C
15.57	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	13,50	18,62	251,37	0,02%	99,41%	C
14.2.20	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	und	8,00	31,01	248,08	0,02%	99,43%	C
15.16	COMPOSIÇÃO 006/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 09673/ORSE ADAPTADO	GANCHOS LONGOS PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	und	16,00	15,48	247,74	0,02%	99,45%	C
19.11	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXCLUSÃO DE TALISCAS.	m²	6,475	37,64	243,72	0,02%	99,47%	C
15.7	COMPOSIÇÃO 001/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 00666/ORSE ADAPTADO	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	und	2,00	117,90	235,80	0,02%	99,49%	C
14.1.20	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	2,00	114,84	229,68	0,02%	99,51%	C
15.59	COMPOSIÇÃO 007/INST.FITR	ORSE	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A, 10KA, CURVA C	und	1,00	223,85	223,85	0,02%	99,52%	C
15.28	COMPOSIÇÃO 010/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 12454/ORSE ADAPTADO	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SK1 OU SIMILAR.	und	1,00	222,90	222,90	0,02%	99,54%	C
14.1.16	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	111,17	222,34	0,02%	99,56%	C
15.36	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	16,00	13,63	218,08	0,02%	99,57%	C
3.7	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	23,47	8,65	203,02	0,02%	99,59%	C
15.44	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	5,00	40,27	201,35	0,02%	99,60%	C
15.8	COMPOSIÇÃO 002/INST.ELETR	COMPOSIÇÃO 0765/ORSE ADAPTADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	und	5,00	39,28	196,42	0,02%	99,62%	C
15.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	10,00	18,29	182,90	0,01%	99,63%	C
19.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	2,43	75,02	182,30	0,01%	99,65%	C
20.3	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE GRANITO (E MARMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	11,82	17,09	170,09	0,01%	99,66%	C
15.18	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	und	5,00	33,27	166,35	0,01%	99,67%	C
14.3.21	COMPOSIÇÃO 009/HIDR.SANIT	ORSE	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	und	3,00	51,18	153,54	0,01%	99,69%	C
19.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,9425	75,24	146,15	0,01%	99,70%	C
18.2.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	10,00	14,50	145,00	0,01%	99,71%	C
19.16	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m	4,16	34,21	142,31	0,01%	99,72%	C
17.7	COMPOSIÇÃO 006/INST.INCEN	10282/ORSE ADAPTADO	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA CANALETA METÁLICA ARTICULADA, DA VALEMAM	und	2,00	70,96	141,92	0,01%	99,73%	C
15.11	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20							

15.40	COMPOSIÇÃO 015/INST. ELETR	COMPOSIÇÃO 34688/SINAPI ADAPTADO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), MONOPOLAR, 63 A	und	3,00	44,71	134,12	0,01%	99,75%	C
15.19	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	und	4,00	31,99	127,96	0,01%	99,76%	C
15.43	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	4,00	31,89	127,56	0,01%	99,77%	C
15.39	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	und	8,00	15,39	123,12	0,01%	99,78%	C
19.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020	m²	0,56	208,24	116,61	0,01%	99,79%	C
15.17	COMPOSIÇÃO 007/INST. ELETR	COMPOSIÇÃO 07881/ORSE ADAPTADO	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	und	10,00	11,51	115,14	0,01%	99,80%	C
20.4	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_ 04/2019	m²	52,53	2,10	110,31	0,01%	99,81%	C
15.33	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	und	1,00	108,24	108,24	0,01%	99,81%	C
14.2.15	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	und	8,00	13,50	108,00	0,01%	99,82%	C
14.3.1	COMPOSIÇÃO 001/HIDR. SANIT	ORSE	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABLEADO	m	1,60	66,76	106,82	0,01%	99,83%	C
15.46	92004	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	51,01	102,02	0,01%	99,84%	C
14.2.7	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	und	12,00	8,25	99,00	0,01%	99,85%	C
14.2.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	und	7,00	14,01	98,07	0,01%	99,85%	C
14.2.9	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	und	10,00	9,56	95,60	0,01%	99,86%	C
15.29	COMPOSIÇÃO 011/INST. F. I. ETR	COMPOSIÇÃO 00452/ORSE ADAPTADO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	und	1,00	90,66	90,66	0,01%	99,87%	C
15.32	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	und	1,00	89,49	89,49	0,01%	99,87%	C
15.45	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	44,49	88,98	0,01%	99,88%	C
14.2.14	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	und	5,00	16,70	83,50	0,01%	99,89%	C
19.14	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	6,48	12,57	81,39	0,01%	99,89%	C
14.1.7	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	und	6,00	12,70	76,20	0,01%	99,90%	C
14.1.9	COMPOSIÇÃO 011/HIDR. SANIT	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	und	6,00	12,56	75,37	0,01%	99,91%	C
14.1.10	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	und	7,00	10,55	73,85	0,01%	99,91%	C
14.1.4	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	und	4,00	18,25	73,00	0,01%	99,92%	C
8.3	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_ 08/2023	m	28,15	2,57	72,35	0,01%	99,92%	C
14.3.11	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	und	6,00	11,89	71,34	0,01%	99,93%	C
14.3.10	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	und	6,00	11,57	69,42	0,01%	99,93%	C
14.2.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	und	8,00	8,41	67,28	0,01%	99,94%	C
15.51	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	33,06	66,12	0,01%	99,94%	C
14.2.10	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022	und	4,00	15,84	63,36	0,00%	99,95%	C
14.2.8	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	und	6,00	10,29	61,74	0,00%	99,95%	C
15.38	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	15,39	61,56	0,00%	99,96%	C
19.13	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	m²	6,48	9,29	60,15	0,00%	99,96%	C
15.48	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	und	1,00	56,15	56,15	0,00%	99,97%	C
14.3.12	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	und	6,00	9,12	54,72	0,00%	99,97%	C
20.5	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_ 04/2019	m²	25,70	2,10	53,97	0,00%	99,97%	C
19.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	0,68	71,76	49,08	0,00%	99,98%	C
19.10	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	6,475	6,99	45,26	0,00%	99,98%	C
15.14	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	und	3,00	14,79	44,37	0,00%	99,99%	C
14.1.11	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	und	7,00	4,23	29,61	0,00%	99,99%	C
19.12	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	m²	6,475	4,13	26,74	0,00%	99,99%	C
14.2.16	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	und	1,00	24,46	24,46	0,00%	99,99%	C
14.1.19	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	und	1,00	18,11	18,11	0,00%	99,99%	C
14.1.18	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	und	1,00	17,67	17,67	0,00%	99,99%	C
20.6	99823	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_ 04/2019	m²	7,14	2,39	17,06	0,00%	100,00%	C
3.4	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	kg	1,11	13,81	15,33	0,00%	100,00%	C
14.1.8	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	und	1,00	12,54	12,54	0,00%	100,00%	C
14.1.12	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	und	2,00	5,98	11,96	0,00%	100,00%	C
17.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	und	8,00	26,94	8,00	0,00%	100,00%	C
17.9	95816	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	und	4,00	34,05	4,00	0,00%	100,00%	C
17.10	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPOXI	m²	4,00	67,03	4,00	0,00%	100,00%	C
17.11	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	und	4,00	9,59	4,00	0,00%	100,00%	C

Laila Moreira
 Bacurau: 08903726405
 Assinado digitalmente por Laila Moreira
 Bacurau:08903726405
 DN: CN=Laila Moreira Bacurau:08903726405,
 OU=IFPERTAQPE - Instituto Federal do
 Sertão Pernambucano, O=ICPEdu, C=BR
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2024.10.23 14:39:39-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1