



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA – DEINF

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| Cliente | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO | Valor Total sem BDI: | R\$ 1.300.857,10 |
| Obra | Construção da Biblioteca Campus Floresta | Prazo: | 10 MESES |
| Local | Rua projetada, s/n, Caetano II, Floresta/PE,CEP: 56400-000 | Base: | Sinapi (06/2024) |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | % | % ACUMULADO | Classe |
|-------|--------------------------|---|--|-----|----------|------------|------------|--------|-------------|--------|
| 1.11 | COMPOSIÇÃO 001/SEDI.ADML | ORSE | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1,00 | 209.953,25 | 209.953,25 | 16,14% | 16,14% | A |
| 4.11 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | m² | 393,07 | 182,63 | 71.786,37 | 5,52% | 21,66% | A |
| 6.1 | 103328 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | m² | 688,01 | 75,24 | 51.765,99 | 3,98% | 25,64% | A |
| 10.3 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 416,57 | 86,02 | 35.833,74 | 2,75% | 28,39% | A |
| 9.4 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 17,5MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 931,09 | 35,28 | 32.848,98 | 2,53% | 30,92% | A |
| 4.8 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 181,00 | 157,77 | 28.556,37 | 2,20% | 33,11% | A |
| 16.3 | COMPOSIÇÃO 003/INST.AR | COMPOSIÇÃO SEINFRA C4776/C4779 ADAPTADO | INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) ATÉ A UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) C/ CABO PP 4 x 2,5MM², TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL (LS) E TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL (LL) , ISOLADOS COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA, LIMPEZA, PRESSURIZAÇÃO E CARGA DE GÁS. | m | 56,00 | 445,85 | 24.967,84 | 1,92% | 35,03% | A |
| 8.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 352,11 | 68,61 | 24.157,92 | 1,86% | 36,89% | A |
| 12.5 | 102181 | SINAPI | VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 52,53 | 448,59 | 23.564,43 | 1,81% | 38,70% | A |
| 15.58 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 460,00 | 50,94 | 23.432,40 | 1,80% | 40,50% | A |
| 4.7 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 235,69 | 89,87 | 21.181,46 | 1,63% | 42,13% | A |
| 10.2 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 416,57 | 48,03 | 20.008,07 | 1,54% | 43,67% | A |
| 7.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 349,37 | 54,58 | 19.068,61 | 1,47% | 45,13% | A |
| 1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 225,41 | 84,46 | 19.038,30 | 1,46% | 46,60% | A |
| 3.2 | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 20,39 | 895,19 | 18.256,08 | 1,40% | 48,00% | A |
| 4.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1.794,22 | 10,10 | 18.121,62 | 1,39% | 49,39% | A |
| 9.7 | COMPOSIÇÃO 002/REVEST | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 272,39 | 63,90 | 17.404,58 | 1,34% | 50,73% | A |
| 6.6 | 102253 | SINAPI | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 19,17 | 906,65 | 17.381,73 | 1,34% | 52,07% | A |
| 3.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1.453,87 | 11,51 | 16.734,04 | 1,29% | 53,35% | A |
| 9.3 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 436,09 | 37,85 | 16.506,12 | 1,27% | 54,62% | A |
| 9.6 | COMPOSIÇÃO 001/REVEST | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 163,70 | 99,01 | 16.207,58 | 1,25% | 55,87% | A |
| 5.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO.E=4MM. AF_09/2023 | m² | 116,77 | 125,22 | 14.621,75 | 1,12% | 56,99% | A |
| 10.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 416,57 | 34,20 | 14.246,85 | 1,10% | 58,09% | A |
| 3.11 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 213,34 | 65,43 | 13.958,84 | 1,07% | 59,16% | A |
| 15.21 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 3.495,00 | 3,89 | 13.595,55 | 1,05% | 60,21% | A |
| 16.2 | COMPOSIÇÃO 002/INST.AR | COMPOSIÇÃO SEINFRA C4781/C4777 ADAPTADO | INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) ATÉ A UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) C/ CABO PP 4 x 2,5MM², TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL (LS) E TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL (LL) , ISOLADOS COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA, LIMPEZA, PRESSURIZAÇÃO E CARGA DE GÁS. | m | 26,00 | 518,57 | 13.482,84 | 1,04% | 61,24% | A |
| 4.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1.069,10 | 12,59 | 13.459,97 | 1,03% | 62,28% | A |
| 4.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1.418,61 | 8,50 | 12.058,19 | 0,93% | 63,20% | A |
| 3.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 1.207,75 | 9,79 | 11.823,87 | 0,91% | 64,11% | A |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA – DEINF

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| Cliente | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO | Valor Total sem BDI: | R\$ 1.300.857,10 |
| Obra | Construção da Biblioteca Campus Floresta | Prazo: | 10 MESES |
| Local | Rua projetada, s/n, Caetano II, Floresta/PE, CEP: 56400-000 | Base: | Sinapi (06/2024) |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | % | % ACUMULADO | Classe |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|---|-----|----------|------------|-----------|-------|-------------|--------|
| 13.5 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 511,02 | 21,98 | 11.232,13 | 0,86% | 64,98% | A |
| 4.10 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 18,18 | 605,45 | 11.007,08 | 0,85% | 65,82% | A |
| 2.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF_05/2016 | m³ | 256,07 | 75,02 | 19.210,67 | 1,48% | 67,30% | A |
| 13.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 414,68 | 26,09 | 10.819,00 | 0,83% | 68,13% | A |
| 11.1.2 | COMPOSIÇÃO 002/ESQ | COMPOSIÇÃO - SINAPI -91016 ADAPTADO | KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO 8MM (20X90CM) E FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO; ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6,00 | 1.800,44 | 10.802,63 | 0,83% | 68,96% | A |
| 1.7 | COMPOSIÇÃO 005/CANT.OBRA | ORSE | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, FORA DA PROJEÇÃO DE LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 16,00 | 670,55 | 10.728,82 | 0,82% | 69,79% | A |
| 18.1.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 165,00 | 62,77 | 10.357,05 | 0,80% | 70,58% | A |
| 1.6 | COMPOSIÇÃO 004/CANT.OBRA | ORSE | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, FORA DA PROJEÇÃO DE LAJE, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016 | m² | 16,00 | 643,83 | 10.301,24 | 0,79% | 71,37% | A |
| 9.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1.367,19 | 6,99 | 9.556,63 | 0,73% | 72,11% | A |
| 2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 132,94 | 71,76 | 9.539,77 | 0,73% | 72,84% | A |
| 3.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 531,01 | 17,46 | 9.271,43 | 0,71% | 73,56% | A |
| 15.54 | COMPOSIÇÃO 019/ELET. | COMPOSIÇÃO 07588/ORSE ADAPTADO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA | und | 56,00 | 159,28 | 8.919,68 | 0,69% | 74,24% | A |
| 5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 206,36 | 42,64 | 8.799,32 | 0,68% | 74,92% | A |
| 4.9 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 14,86 | 587,88 | 8.735,90 | 0,67% | 75,59% | A |
| 3.8 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 10,89 | 799,98 | 8.711,78 | 0,67% | 76,26% | A |
| 3.9 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 12,75 | 670,36 | 8.547,09 | 0,66% | 76,92% | A |
| 1.4 | COMPOSIÇÃO 003/CANT.OBRA | ORSE | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA, FORA DA PROJEÇÃO DE LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 9,00 | 943,08 | 8.487,68 | 0,65% | 77,57% | A |
| 7.4 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 349,37 | 23,01 | 8.039,00 | 0,62% | 78,19% | A |
| 18.2.4 | COMPOSIÇÃO 002/CAB. EST. | COMPOSIÇÃO 07138/ORSE ADAPTADO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | m | 612,00 | 12,11 | 7.410,22 | 0,57% | 78,76% | A |
| 1.5 | COMPOSIÇÃO 006/CANT.OBRA | ORSE | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, FORA DA PROJEÇÃO DE LAJE, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 7,26 | 993,29 | 7.211,32 | 0,55% | 79,31% | A |
| 11.1.3 | COMPOSIÇÃO 003/ESQ | COMPOSIÇÃO - SINAPI -91016 ADAPTADO | KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO; ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 1.718,11 | 6.872,45 | 0,53% | 79,84% | A |
| 14.3.5 | COMPOSIÇÃO 002/HIDR.SANIT | ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m² | 11,82 | 571,41 | 6.754,04 | 0,52% | 80,36% | A |
| 18.2.5 | COMPOSIÇÃO 003/CAB. EST. | COMPOSIÇÃO 13579/ORSE ADAPTADO | CABO DE FIBRA ÓTICA, 02 PARES | m | 225,00 | 26,57 | 5.977,76 | 0,46% | 80,82% | B |
| 19.8 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 8,16 | 722,49 | 5.894,65 | 0,45% | 81,27% | B |
| 18.1.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 110,00 | 52,89 | 5.817,90 | 0,45% | 81,72% | B |
| 6.7 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CANALETA, ESPESSURA DE 10CM. | m | 130,59 | 44,25 | 5.778,61 | 0,44% | 82,16% | B |
| 7.3 | COMPOSIÇÃO 002/COB | ORSE | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=23CM, ESP.=4CM | m | 124,51 | 46,27 | 5.760,60 | 0,44% | 82,60% | B |
| 1.12 | COMPOSIÇÃO 001/SEDI.MODE | ORSE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE | und | 1,00 | 5.729,39 | 5.729,39 | 0,44% | 83,05% | B |
| 15.53 | COMPOSIÇÃO 018/ELET. | COMPOSIÇÃO 00673/ORSE ADAPTADO | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. LED 2X20W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADA | und | 58,00 | 98,34 | 5.703,72 | 0,44% | 83,48% | B |
| 11.2.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10,24 | 552,69 | 5.659,55 | 0,44% | 83,92% | B |
| 5.3 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 116,77 | 47,54 | 5.551,17 | 0,43% | 84,35% | B |
| 1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 92,46 | 58,75 | 5.432,03 | 0,42% | 84,76% | B |
| 12.1 | COMPOSIÇÃO 001/VIDR | COMPOSIÇÃO - SINAPI 73838/1 ADAPTADO | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 2,23X3,20 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | und | 1,00 | 5.166,58 | 5.166,58 | 0,40% | 85,16% | B |
| 13.3 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 414,68 | 12,13 | 5.030,07 | 0,39% | 85,55% | B |
| 10.5 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L=15cm COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 35,05 | 138,85 | 4.866,69 | 0,37% | 85,92% | B |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA – DEINF

| CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---|---|-----|--------|------------|----------|-------|-------------|--------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | % | % ACUMULADO | Classe |
| 3.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 137,16 | 34,20 | 4.690,87 | 0,36% | 86,28% | B |
| 3.10 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 37,58 | 121,90 | 4.581,00 | 0,35% | 86,63% | B |
| 17.3 | COMPOSIÇÃO 002/COMB.INC. | ORSE | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 1,5MM2 | m | 170,00 | 26,93 | 4.578,37 | 0,35% | 86,99% | B |
| 14.3.23 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 11,00 | 411,55 | 4.527,05 | 0,35% | 87,33% | B |
| 16.1 | COMPOSIÇÃO 001/INST.AR | COMPOSIÇÃO SEINFRA C4776/C4778 ADAPTADO | INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) ATÉ A UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) C/ CABO PP 4 x 2,5MM², TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL (LS) E TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL (LL), ISOLADOS COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA, LIMPEZA, PRESSURIZAÇÃO E CARGA DE GÁS. | m | 10,00 | 434,62 | 4.346,17 | 0,33% | 87,67% | B |
| 15.1 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 400,00 | 10,57 | 4.228,00 | 0,33% | 87,99% | B |
| 18.2.9 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | und | 1,00 | 4.007,40 | 4.007,40 | 0,31% | 88,30% | B |
| 6.5 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_02/2024 | m | 215,22 | 17,76 | 3.822,31 | 0,29% | 88,59% | B |
| 7.5 | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. | m² | 349,37 | 10,70 | 3.738,26 | 0,29% | 88,88% | B |
| 12.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18,38 | 201,53 | 3.704,52 | 0,28% | 89,17% | B |
| 7.2 | COMPOSIÇÃO 001/COB | ORSE | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | m | 92,64 | 39,48 | 3.657,64 | 0,28% | 89,45% | B |
| 13.6 | 96126 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 257,83 | 13,89 | 3.581,23 | 0,28% | 89,72% | B |
| 15.23 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 594,00 | 6,01 | 3.569,94 | 0,27% | 90,00% | B |
| 15.35 | COMPOSIÇÃO 014/ELET. | COMPOSIÇÃO 07996/ORSE ADAPTADO | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.SSM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | und | 11,00 | 304,40 | 3.348,42 | 0,26% | 90,25% | B |
| 13.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 780,36 | 4,13 | 3.222,90 | 0,25% | 90,50% | B |
| 12.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7,32 | 400,40 | 2.930,93 | 0,23% | 90,73% | B |
| 15.60 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 115,00 | 25,30 | 2.909,50 | 0,22% | 90,95% | B |
| 14.3.2 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 6,00 | 475,80 | 2.854,80 | 0,22% | 91,17% | B |
| 13.7 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 269,35 | 10,15 | 2.733,88 | 0,21% | 91,38% | B |
| 11.1.1 | COMPOSIÇÃO 001/ESQ | COMPOSIÇÃO - SINAPI -91016 ADAPTADO | KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 | 1.349,45 | 2.698,91 | 0,21% | 91,59% | B |
| 8.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | m | 209,31 | 12,57 | 2.631,03 | 0,20% | 91,79% | B |
| 15.2 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 303,00 | 8,63 | 2.614,89 | 0,20% | 91,99% | B |
| 14.2.13 | COMPOSIÇÃO 013/HIDR.SANIT | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUIJOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, COM TAMPA | und | 5,00 | 516,53 | 2.582,65 | 0,20% | 92,19% | B |
| 9.5 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 62,58 | 40,98 | 2.564,32 | 0,20% | 92,39% | B |
| 14.3.22 | COMPOSIÇÃO 010/HIDR.SANIT | ORSE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 | m² | 7,49 | 342,16 | 2.562,76 | 0,20% | 92,58% | B |
| 1.8 | COMPOSIÇÃO 001/CANT.OBRA | ORSE | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA | und | 1,00 | 2.438,01 | 2.438,01 | 0,19% | 92,77% | B |
| 14.3.26 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 | 1.191,46 | 2.382,92 | 0,18% | 92,96% | B |
| 2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 100,24 | 23,15 | 2.320,56 | 0,18% | 93,13% | B |
| 17.4 | COMPOSIÇÃO 003/COMB.INC. | 91871/SINAPI ADAPTADO | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 170,00 | 12,78 | 2.172,57 | 0,17% | 93,30% | B |
| 13.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 414,68 | 4,94 | 2.048,52 | 0,16% | 93,46% | B |
| 19.9 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 15,13 | 134,80 | 2.039,52 | 0,16% | 93,61% | B |
| 15.52 | COMPOSIÇÃO 017/ELET. | COMPOSIÇÃO 12021/ORSE ADAPTADO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA | und | 10,00 | 199,90 | 1.999,00 | 0,15% | 93,77% | B |
| 15.6 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | und | 150,00 | 13,10 | 1.965,00 | 0,15% | 93,92% | B |
| 14.3.13 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | und | 6,00 | 324,70 | 1.948,20 | 0,15% | 94,07% | B |
| 14.1.17 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 41,35 | 46,80 | 1.935,18 | 0,15% | 94,22% | B |
| 18.1.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | und | 14,00 | 136,81 | 1.915,34 | 0,15% | 94,37% | B |
| 15.55 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 110,00 | 17,25 | 1.897,50 | 0,15% | 94,51% | B |
| 15.25 | COMPOSIÇÃO 009/ELET. | COMPOSIÇÃO 12232/ORSE ADAPTADO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVELY DISJUNTORES | und | 1,00 | 1.890,79 | 1.890,79 | 0,15% | 94,66% | B |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA – DEINF

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|------------------|
| Cliente | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO | | | | | | Valor Total sem BDI: | RS 1.300.857,10 |
| Obra | Construção da Biblioteca Campus Floresta | | | | | | Prazo: | 10 MESES |
| Local | Rua projetada, s/n, Caetano II, Floresta/PE, CEP: 56400-000 | | | | | | Base: | Sinapi (06/2024) |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | % | % ACUMULADO | Classe |
|---------|---------------------------|---------------------------------|---|-----|--------|------------|----------|-------|-------------|--------|
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6,00 | 307,05 | 1.842,30 | 0,14% | 94,80% | B |
| 20.2 | 99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. | m² | 436,09 | 3,81 | 1.661,51 | 0,13% | 94,93% | B |
| 15.30 | COMPOSIÇÃO 012/ELET. | COMPOSIÇÃO 013150/ORSE ADAPTADO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V | und | 17,00 | 93,19 | 1.584,30 | 0,12% | 95,05% | B |
| 14.3.24 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4,00 | 378,20 | 1.512,80 | 0,12% | 95,16% | B |
| 14.3.15 | COMPOSIÇÃO 006/HIDR.SANIT | SINAPI | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE | und | 2,00 | 754,10 | 1.508,19 | 0,12% | 95,28% | B |
| 14.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 74,30 | 20,22 | 1.502,35 | 0,12% | 95,40% | B |
| 18.2.1 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 140,00 | 10,57 | 1.479,80 | 0,11% | 95,51% | B |
| 18.2.8 | COMPOSIÇÃO 006/CAB. EST. | COMPOSIÇÃO 10325/ORSE ADAPTADO | TOMADA PARA LÓGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA PVC | und | 15,00 | 98,35 | 1.475,19 | 0,11% | 95,62% | B |
| 14.3.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2,00 | 735,25 | 1.470,50 | 0,11% | 95,74% | C |
| 15.3 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 101,00 | 14,50 | 1.464,50 | 0,11% | 95,85% | C |
| 14.3.16 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2,00 | 720,26 | 1.440,52 | 0,11% | 95,96% | C |
| 19.15 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 47,02 | 30,33 | 1.426,12 | 0,11% | 96,07% | C |
| 14.2.3 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 62,50 | 21,86 | 1.366,25 | 0,11% | 96,17% | C |
| 14.1.13 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 14,00 | 94,19 | 1.318,66 | 0,10% | 96,28% | C |
| 15.41 | COMPOSIÇÃO 016/ELET. | COMPOSIÇÃO 00780/ORSE ADAPTADO | TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC | und | 15,00 | 85,63 | 1.284,44 | 0,10% | 96,37% | C |
| 15.10 | COMPOSIÇÃO 004/ELET. | COMPOSIÇÃO 00743/ORSE ADAPTADO | CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | und | 64,00 | 19,37 | 1.239,94 | 0,10% | 96,47% | C |
| 6.3 | 105026 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | m | 32,40 | 38,13 | 1.235,41 | 0,09% | 96,56% | C |
| 18.2.7 | COMPOSIÇÃO 005/CAB. EST. | COMPOSIÇÃO 11214/ORSE ADAPTADO | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | und | 18,00 | 67,91 | 1.222,36 | 0,09% | 96,66% | C |
| 15.56 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 16,50 | 71,76 | 1.184,04 | 0,09% | 96,75% | C |
| 18.1.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 16,50 | 71,76 | 1.184,04 | 0,09% | 96,84% | C |
| 6.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 5,76 | 205,33 | 1.182,70 | 0,09% | 96,93% | C |
| 12.4 | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m | 78,08 | 14,76 | 1.152,46 | 0,09% | 97,02% | C |
| 14.1.15 | COMPOSIÇÃO 012/HIDR.SANIT | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO | und | 2,00 | 575,79 | 1.151,59 | 0,09% | 97,11% | C |
| 17.1 | COMPOSIÇÃO 001/COMB.INC. | ORSE | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | und | 4,00 | 281,81 | 1.127,26 | 0,09% | 97,19% | C |
| 4.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 136,34 | 8,25 | 1.124,81 | 0,09% | 97,28% | C |
| 15.42 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 39,00 | 28,65 | 1.117,35 | 0,09% | 97,37% | C |
| 14.3.17 | 100857 | SINAPI | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2,00 | 496,87 | 993,74 | 0,08% | 97,44% | C |
| 14.2.18 | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | und | 15,00 | 63,19 | 947,85 | 0,07% | 97,52% | C |
| 15.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 59,00 | 15,68 | 925,12 | 0,07% | 97,59% | C |
| 15.24 | COMPOSIÇÃO 008/ELET. | COMPOSIÇÃO 09052/ORSE ADAPTADO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA ATÉ 128 DIVISÕES, 650X875X205MM, COM BARRAMENTO | und | 1,00 | 903,77 | 903,77 | 0,07% | 97,66% | C |
| 6.4 | 105032 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | m | 23,94 | 36,88 | 882,91 | 0,07% | 97,72% | C |
| 15.20 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 55,00 | 15,38 | 845,90 | 0,07% | 97,79% | C |
| 14.2.19 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 34,00 | 23,58 | 801,72 | 0,06% | 97,85% | C |
| 14.3.25 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2,00 | 378,20 | 756,40 | 0,06% | 97,91% | C |
| 14.3.7 | COMPOSIÇÃO 004/HIDR.SANIT | ORSE | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, MEIA ESQUADRIA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1 | m | 4,74 | 157,60 | 747,00 | 0,06% | 97,97% | C |
| 14.3.19 | COMPOSIÇÃO 007/HIDR.SANIT | ORSE | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | und | 8,00 | 91,80 | 734,43 | 0,06% | 98,02% | C |
| 20.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 416,57 | 1,75 | 729,01 | 0,06% | 98,08% | C |
| 14.1.2 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 40,82 | 17,82 | 727,41 | 0,06% | 98,14% | C |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA – DEINF

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|
| Cliente | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO | | | | Valor Total sem BDI: | RS 1.300.857,10 |
| Obra | Construção da Biblioteca Campus Floresta | | | | Prazo: | 10 MESES |
| Local | Rua projetada, s/n, Caetano II, Floresta/PE, CEP: 56400-000 | | | | Base: | Sinapi (06/2024) |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | % | % ACUMULADO | Classe |
|---------|---------------------------|--------------------------------|---|-----|--------|------------|--------|-------|-------------|--------|
| 19.6 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. | m² | 14,40 | 48,03 | 691,63 | 0,05% | 98,19% | C |
| 18.1.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | und | 26,00 | 26,54 | 690,04 | 0,05% | 98,24% | C |
| 9.2 | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 62,58 | 10,93 | 683,94 | 0,05% | 98,29% | C |
| 15.9 | COMPOSIÇÃO 003/ELET. | COMPOSIÇÃO 07384/ORSE ADAPTADO | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | m | 28,00 | 24,05 | 673,43 | 0,05% | 98,35% | C |
| 4.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 59,29 | 11,27 | 668,20 | 0,05% | 98,40% | C |
| 18.1.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO. CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO – 0,3 M. AF_12/2020 | und | 14,00 | 46,64 | 652,96 | 0,05% | 98,45% | C |
| 17.8 | COMPOSIÇÃO 007/COMB.INC. | ORSE | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | und | 10,00 | 63,85 | 638,50 | 0,05% | 98,50% | C |
| 11.2.2 | 100705 | SINAPI | TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | und | 8,00 | 77,37 | 618,96 | 0,05% | 98,54% | C |
| 15.13 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 56,00 | 11,03 | 617,68 | 0,05% | 98,59% | C |
| 19.1 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6,84 | 90,16 | 616,69 | 0,05% | 98,64% | C |
| 1.9 | COMPOSIÇÃO 002/CANT.OBRA | ORSE | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM. | und | 1,00 | 613,99 | 613,99 | 0,05% | 98,69% | C |
| 19.5 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 5CM. | m² | 17,82 | 34,20 | 609,44 | 0,05% | 98,73% | C |
| 14.3.9 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4,00 | 140,43 | 561,72 | 0,04% | 98,78% | C |
| 15.22 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 85,00 | 6,44 | 547,40 | 0,04% | 98,82% | C |
| 14.3.20 | COMPOSIÇÃO 008/HIDR.SANIT | ORSE | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | und | 6,00 | 91,22 | 547,30 | 0,04% | 98,86% | C |
| 14.2.12 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 6,00 | 90,02 | 540,12 | 0,04% | 98,90% | C |
| 14.1.14 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 6,00 | 89,36 | 536,16 | 0,04% | 98,94% | C |
| 14.1.5 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 36,00 | 14,85 | 534,60 | 0,04% | 98,98% | C |
| 20.7 | COMPOSIÇÃO 001/SERV.COMP | ORSE | DOCUMENTO AS BUILT | m² | 442,80 | 1,20 | 533,42 | 0,04% | 99,03% | C |
| 15.26 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1,00 | 511,94 | 511,94 | 0,04% | 99,06% | C |
| 15.37 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 36,00 | 14,17 | 510,12 | 0,04% | 99,10% | C |
| 15.12 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 30,00 | 16,51 | 495,30 | 0,04% | 99,14% | C |
| 16.4 | COMPOSIÇÃO 004/INST.AR | COMPOSIÇÃO 11316/ORSE ADAPTADO | EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 466,49 | 466,49 | 0,04% | 99,18% | C |
| 15.47 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 15,00 | 30,91 | 463,65 | 0,04% | 99,21% | C |
| 14.2.11 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 11,00 | 41,80 | 459,80 | 0,04% | 99,25% | C |
| 16.5 | COMPOSIÇÃO 005/INST.AR | COMPOSIÇÃO 13373/ORSE ADAPTADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL 50CM, 127/220V, 6550 M³/H DA VENTI-DELTA OU SIMILAR | und | 1,00 | 457,45 | 457,45 | 0,04% | 99,28% | C |
| 4.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 38,06 | 11,96 | 455,20 | 0,03% | 99,32% | C |
| 14.2.2 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 46,72 | 9,70 | 453,18 | 0,03% | 99,35% | C |
| 18.2.3 | COMPOSIÇÃO 001/CAB. EST. | COMPOSIÇÃO 00448/ORSE ADAPTADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (30 X 30 X 10 CM) | und | 2,00 | 225,90 | 451,80 | 0,03% | 99,39% | C |
| 18.2.6 | COMPOSIÇÃO 004/CAB. EST. | COMPOSIÇÃO 11234/ORSE ADAPTADO | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA | und | 4,00 | 112,66 | 450,66 | 0,03% | 99,42% | C |
| 14.3.14 | COMPOSIÇÃO 005/HIDR.SANIT | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA SEM ACABAMENTO 32MM (1 1/4"), DOCOL 01051300 OU SIMILAR | und | 2,00 | 220,09 | 440,19 | 0,03% | 99,46% | C |
| 10.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA DE GRANITO TIPO ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m | 3,60 | 116,30 | 418,68 | 0,03% | 99,49% | C |
| 14.2.17 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 12,00 | 34,77 | 417,24 | 0,03% | 99,52% | C |
| 14.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 24,57 | 16,87 | 414,50 | 0,03% | 99,55% | C |
| 1.10 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 | m² | 651,04 | 0,60 | 390,63 | 0,03% | 99,58% | C |
| 18.1.4 | 93382 | SINAPI | REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 16,50 | 23,15 | 381,98 | 0,03% | 99,61% | C |
| 15.50 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 14,00 | 27,24 | 381,36 | 0,03% | 99,64% | C |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA – DEINF

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | | | |
|---------------|---|-----------------------------|------------------|
| Ciente | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO | Valor Total sem BDI: | R\$ 1.300.857,10 |
| Obra | Construção da Biblioteca Campus Floresta | Prazo: | 10 MESES |
| Local | Rua projetada, s/n, Caetano II, Floresta/PE, CEP: 56400-000 | Base: | Sinapi (06/2024) |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | % | % ACUMULADO | Classe |
|---------|---------------------------|--------------------------------|---|-----|--------|------------|--------|-------|-------------|--------|
| 14.3.18 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4,00 | 93,89 | 375,56 | 0,03% | 99,67% | C |
| 15.49 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 9,00 | 41,70 | 375,30 | 0,03% | 99,70% | C |
| 15.31 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 4,00 | 89,49 | 357,96 | 0,03% | 99,73% | C |
| 15.27 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1,00 | 354,04 | 354,04 | 0,03% | 99,75% | C |
| 14.3.6 | COMPOSIÇÃO 003/HIDR.SANIT | ORSE | RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, COM ACABAMENTO ABOLEADO | m | 4,74 | 74,04 | 350,93 | 0,03% | 99,78% | C |
| 14.3.8 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2,00 | 158,06 | 316,12 | 0,02% | 99,81% | C |
| 15.57 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 16,50 | 18,62 | 307,23 | 0,02% | 99,83% | C |
| 15.34 | COMPOSIÇÃO 013/ELET. | COMPOSIÇÃO 14182/ORSE ADAPTADO | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | und | 1,00 | 301,07 | 301,07 | 0,02% | 99,85% | C |
| 14.1.3 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 29,00 | 10,16 | 294,64 | 0,02% | 99,88% | C |
| 15.15 | COMPOSIÇÃO 005/ELET. | COMPOSIÇÃO 09669/ORSE ADAPTADO | PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM | und | 4,00 | 70,59 | 282,34 | 0,02% | 99,90% | C |
| 18.1.8 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | und | 14,00 | 20,00 | 280,00 | 0,02% | 99,92% | C |
| 14.2.6 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 11,00 | 25,05 | 275,55 | 0,02% | 99,94% | C |
| 17.10 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI | m² | 4,00 | 67,03 | 268,12 | 0,02% | 99,96% | C |
| 14.1.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 32,00 | 7,97 | 255,04 | 0,02% | 99,98% | C |
| 14.3.4 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | 8,00 | 31,86 | 254,88 | 0,02% | 100,00% | C |
| 14.2.20 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | und | 8,00 | 31,01 | 248,08 | 0,02% | 100,02% | C |
| 15.16 | COMPOSIÇÃO 006/ELET. | COMPOSIÇÃO 09673/ORSE ADAPTADO | GANCHO LONGO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR) | und | 16,00 | 15,48 | 247,74 | 0,02% | 100,04% | C |
| 19.11 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 6,48 | 37,64 | 243,72 | 0,02% | 100,06% | C |
| 17.5 | COMPOSIÇÃO 004/COMB.INC. | ORSE | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI" | und | 1,00 | 238,73 | 238,73 | 0,02% | 100,07% | C |
| 15.7 | COMPOSIÇÃO 001/ELET. | COMPOSIÇÃO 00666/ORSE ADAPTADO | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | und | 2,00 | 117,90 | 235,80 | 0,02% | 100,09% | C |
| 14.1.20 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 2,00 | 114,84 | 229,68 | 0,02% | 100,11% | C |
| 17.6 | COMPOSIÇÃO 005/COMB.INC. | ORSE | SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO | und | 1,00 | 226,67 | 226,67 | 0,02% | 100,13% | C |
| 15.59 | COMPOSIÇÃO 020/ELET. | 12453/ORSE ADAPTADO | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A, 10KA, CURVA C | und | 1,00 | 223,85 | 223,85 | 0,02% | 100,14% | C |
| 15.28 | COMPOSIÇÃO 010/ELET. | COMPOSIÇÃO 12454/ORSE ADAPTADO | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | und | 1,00 | 222,90 | 222,90 | 0,02% | 100,16% | C |
| 14.1.16 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2,00 | 111,17 | 222,34 | 0,02% | 100,18% | C |
| 15.36 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 16,00 | 13,63 | 218,08 | 0,02% | 100,20% | C |
| 17.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 8,00 | 26,94 | 215,52 | 0,02% | 100,21% | C |
| 3.7 | 92922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 23,45 | 8,65 | 202,84 | 0,02% | 100,23% | C |
| 15.44 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 5,00 | 40,27 | 201,35 | 0,02% | 100,24% | C |
| 15.8 | COMPOSIÇÃO 002/ELET. | COMPOSIÇÃO 0765/ORSE ADAPTADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | und | 5,00 | 39,28 | 196,42 | 0,02% | 100,26% | C |
| 15.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 10,00 | 18,29 | 182,90 | 0,01% | 100,27% | C |
| 19.4 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 2,43 | 75,02 | 182,30 | 0,01% | 100,29% | C |
| 20.3 | 99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 11,82 | 14,39 | 170,09 | 0,01% | 100,30% | C |
| 14.3.21 | COMPOSIÇÃO 009/HIDR.SANIT | ORSE | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | und | 3,00 | 56,32 | 168,97 | 0,01% | 100,31% | C |
| 15.18 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | und | 5,00 | 33,27 | 166,35 | 0,01% | 100,33% | C |
| 19.2 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1,94 | 75,24 | 146,15 | 0,01% | 100,34% | C |
| 18.2.2 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 10,00 | 14,50 | 145,00 | 0,01% | 100,35% | C |
| 15.11 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 5,00 | 27,70 | 138,50 | 0,01% | 100,36% | C |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA – DEINF

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | | | |
|---------------|---|-----------------------------|------------------|
| Ciente | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO | Valor Total sem BDI: | R\$ 1.300.857,10 |
| Obra | Construção da Biblioteca Campus Floresta | Prazo: | 10 MESES |
| Local | Rua projetada, s/n, Caetano II, Floresta/PE, CEP: 56400-000 | Base: | Sinapi (06/2024) |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | % | % ACUMULADO | Classe |
|---------|---------------------------|----------------------------------|--|-----|--------|------------|--------|-------|-------------|--------|
| 15.40 | COMPOSIÇÃO 015/ELET. | COMPOSIÇÃO 34688/SINAPI ADAPTADO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | und | 3,00 | 44,71 | 134,12 | 0,01% | 100,37% | C |
| 15.19 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | und | 4,00 | 31,99 | 127,96 | 0,01% | 100,38% | C |
| 15.43 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 4,00 | 31,89 | 127,56 | 0,01% | 100,39% | C |
| 15.39 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 8,00 | 15,39 | 123,12 | 0,01% | 100,40% | C |
| 19.7 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m² | 0,56 | 208,24 | 116,61 | 0,01% | 100,41% | C |
| 15.17 | COMPOSIÇÃO 007/ELET. | COMPOSIÇÃO 07881/ORSE ADAPTADO | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | und | 10,00 | 11,51 | 115,14 | 0,01% | 100,42% | C |
| 20.4 | 99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 52,53 | 2,10 | 110,31 | 0,01% | 100,42% | C |
| 19.16 | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 3,21 | 34,21 | 109,81 | 0,01% | 100,43% | C |
| 15.33 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1,00 | 108,24 | 108,24 | 0,01% | 100,44% | C |
| 14.2.15 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 8,00 | 13,50 | 108,00 | 0,01% | 100,45% | C |
| 14.3.1 | COMPOSIÇÃO 001/HIDR.SANIT | ORSE | FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO | m | 1,60 | 66,76 | 106,82 | 0,01% | 100,46% | C |
| 15.46 | 92004 | SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2,00 | 51,01 | 102,02 | 0,01% | 100,47% | C |
| 14.2.7 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 12,00 | 8,25 | 99,00 | 0,01% | 100,47% | C |
| 14.2.5 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 7,00 | 14,01 | 98,07 | 0,01% | 100,48% | C |
| 14.2.9 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | und | 10,00 | 9,56 | 95,60 | 0,01% | 100,49% | C |
| 15.29 | COMPOSIÇÃO 011/ELET. | COMPOSIÇÃO 00452/ORSE ADAPTADO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | und | 1,00 | 90,66 | 90,66 | 0,01% | 100,49% | C |
| 15.32 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1,00 | 89,49 | 89,49 | 0,01% | 100,50% | C |
| 14.2.14 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | und | 5,00 | 16,70 | 83,50 | 0,01% | 100,51% | C |
| 19.14 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 6,48 | 12,57 | 81,39 | 0,01% | 100,51% | C |
| 14.1.7 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 6,00 | 12,70 | 76,20 | 0,01% | 100,52% | C |
| 14.1.9 | COMPOSIÇÃO 011/HIDR.SANIT | ORSE | JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2" | und | 6,00 | 12,56 | 75,37 | 0,01% | 100,53% | C |
| 14.1.10 | 103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 7,00 | 10,55 | 73,85 | 0,01% | 100,53% | C |
| 14.1.4 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 4,00 | 18,25 | 73,00 | 0,01% | 100,54% | C |
| 8.3 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | m | 28,15 | 2,57 | 72,35 | 0,01% | 100,54% | C |
| 14.3.11 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 6,00 | 11,89 | 71,34 | 0,01% | 100,55% | C |
| 17.7 | COMPOSIÇÃO 006/COMB.INC. | 10282/ORSE ADAPTADO | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA CANALETA METÁLICA ARTICULADA, DA VALEMAM | und | 1,00 | 70,96 | 70,96 | 0,01% | 100,55% | C |
| 14.3.10 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 6,00 | 11,57 | 69,42 | 0,01% | 100,56% | C |
| 17.9 | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | und | 2,00 | 34,05 | 68,10 | 0,01% | 100,56% | C |
| 14.2.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 8,00 | 8,41 | 67,28 | 0,01% | 100,57% | C |
| 15.51 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2,00 | 33,06 | 66,12 | 0,01% | 100,57% | C |
| 14.2.10 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | und | 4,00 | 15,84 | 63,36 | 0,00% | 100,58% | C |
| 14.2.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 6,00 | 10,29 | 61,74 | 0,00% | 100,58% | C |
| 15.38 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 15,39 | 61,56 | 0,00% | 100,59% | C |
| 19.13 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 6,48 | 9,29 | 60,15 | 0,00% | 100,59% | C |
| 15.48 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 1,00 | 56,15 | 56,15 | 0,00% | 100,60% | C |
| 14.3.12 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 6,00 | 9,12 | 54,72 | 0,00% | 100,60% | C |
| 20.5 | 99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 25,70 | 2,10 | 53,97 | 0,00% | 100,61% | C |
| 19.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0,68 | 71,76 | 49,08 | 0,00% | 100,61% | C |
| 19.10 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 6,48 | 6,99 | 45,26 | 0,00% | 100,61% | C |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA – DEINF

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| Cliente | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO | Valor Total sem BDI: | R\$ 1.300.857,10 |
| Obra | Construção da Biblioteca Campus Floresta | Prazo: | 10 MESES |
| Local | Rua projetada, s/n, Caetano II, Floresta/PE, CEP: 56400-000 | Base: | Sinapi (06/2024) |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | % | % ACUMULADO | Classe |
|---------|--------|--------|--|-----|--------|------------|-------|-------|-------------|--------|
| 15.45 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1,00 | 44,49 | 44,49 | 0,00% | 100,62% | C |
| 15.14 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 3,00 | 14,79 | 44,37 | 0,00% | 100,62% | C |
| 17.11 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4,00 | 9,59 | 38,36 | 0,00% | 100,62% | C |
| 14.1.11 | 103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 7,00 | 4,23 | 29,61 | 0,00% | 100,63% | C |
| 19.12 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 6,48 | 4,13 | 26,74 | 0,00% | 100,63% | C |
| 14.2.16 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 1,00 | 24,46 | 24,46 | 0,00% | 100,63% | C |
| 14.1.19 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 1,00 | 18,11 | 18,11 | 0,00% | 100,63% | C |
| 14.1.18 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 1,00 | 17,67 | 17,67 | 0,00% | 100,63% | C |
| 20.6 | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 7,14 | 2,39 | 17,06 | 0,00% | 100,63% | C |
| 3.4 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1,11 | 13,81 | 15,33 | 0,00% | 100,63% | C |
| 14.1.8 | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 1,00 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | 100,64% | C |
| 14.1.12 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 2,00 | 5,98 | 11,96 | 0,00% | 100,64% | C |

Laila Moreira
Bacurau: 08903726405

Assinado digitalmente por Laila Moreira
Bacurau:08903726405
DN: CN=Laila Moreira Bacurau:08903726405,
OU=IFSERTAOPE - Instituto Federal do
Sertao Pernambuco, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024.10.23 11:55:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Laila Moreira Bacurau
Engenheira Civil – Reitoria
SIAPE 2271821