

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ciente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	Total sem BDI:	R\$ 16.243.368,55
Obra:	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARARIPINA	Prazo:	18 MESES
Local:	AV. RECIFE, S/N - ARARIPINA, PE, 56280-000	Data Base:	SINAPI 12/2024

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALO TOTAL (R\$)	% SOBRE TOTAL SEM BDI	% ACUMULADO SOBRE TOTAL SEM BDI	CURVA ABC
1	101964	SINAPI	LATE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPLOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF. 11/2020_PA	M2	3.965,97	189,15	750.163,55	4,62%	4,62%	A
2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	8.560,71	86,55	740.929,21	4,56%	9,18%	A
3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, E POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	M2	6.478,18	94,49	612.123,42	3,77%	12,95%	A
4	COMPOSIÇÃO 001/SEDI.ADM	IFSERTAOPE	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	583.901,37	583.901,37	3,59%	16,54%	A
5	COMPOSIÇÃO 001/REVE.PARE	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	UN	8.351,28	64,77	540.950,89	3,33%	19,87%	A
6	101167	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 05/2020	M2	6.206,68	70,18	435.584,80	2,68%	22,55%	A
7	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ENCHIMENTO.	M2	2.145,86	200,73	430.738,08	2,65%	25,21%	A
8	87536	SINAPI	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E= 17,5MM, COM TALISAS. AF. 03/2024	M2	10.358,07	37,34	386.770,29	2,38%	27,59%	A
9	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	M2	6.492,29	50,93	330.652,43	2,04%	29,62%	A
10	COMPOSIÇÃO 002/REVE.PARE	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA, PORTOBELLO DUO SINGLO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	2.838,88	100,87	286.351,07	1,76%	31,39%	A
11	COMPOSIÇÃO 001/INH1.ESGO	COTAÇÃO	ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO FABRICADA EM PRFY (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) COM CAPACIDADE AC-II, REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO DA ETE E RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TRATADA DE 40M³	UN	1,00	257.383,33	257.383,33	1,58%	32,97%	A
12	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	2.548,46	100,68	256.579,31	1,58%	34,55%	A
13	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	3.093,31	77,12	238.556,38	1,47%	36,02%	A
14	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_PS	M3	307,11	631,23	193.858,76	1,19%	37,21%	A
15	92580	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	3.874,36	46,79	181.281,21	1,12%	38,33%	A
16	COMPOSIÇÃO 009/INH1.AGRF	ORSE	CONJUNTO RESERVATÓRIO PADRÃO, SUPERIOR (18.000 LITROS) / INFERIOR (27.000 LITROS) EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPa. REV 04	UN	1,00	178.908,50	178.908,50	1,10%	39,43%	A
17	101963	SINAPI	LATE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPLOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF. 11/2020_PA	M2	872,67	201,70	176.018,04	1,08%	40,51%	A
18	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME; EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	2.465,94	70,71	174.366,62	1,07%	41,59%	A
19	COMPOSIÇÃO 001/ESQV.BRIS	ORSE	BRISSE EM PERFIL C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO	M2	252,19	686,01	173.002,12	1,07%	42,65%	A
20	COMPOSIÇÃO 001/PISO CONC	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 8 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	M2	979,45	169,49	166.002,32	1,02%	43,67%	A
21	COMPOSIÇÃO 004/INH1.ASLM	SINAPI	BANCADEA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	168,43	978,08	164.734,60	1,01%	44,69%	A
22	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	4.547,67	36,01	163.761,44	1,01%	45,70%	A
23	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	2.480,20	62,63	155.334,93	0,96%	46,65%	A
24	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E= 17,5MM, COM TALISAS. AF. 03/2024	M2	4.061,48	37,45	152.102,25	0,94%	47,59%	A
25	COMPOSIÇÃO 008/SERV.COMP	ORSE	GRADIL NYLON 30, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SEÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	M2	419,28	361,47	151.555,77	0,93%	48,52%	A
26	COMPOSIÇÃO 002/ESQV.PORT	ORSE	RIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO 9MM (20X90CM) E FAIXA DE CHAPA MADREZ EM ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR; ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,00	2.255,59	148.868,96	0,92%	49,44%	A
27	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	M3	172,71	852,87	147.300,24	0,91%	50,35%	A
28	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 08/2023_PS	M2	3.350,64	43,86	146.958,96	0,90%	51,25%	A
29	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	1.793,05	83,26	141.795,90	0,87%	52,12%	A
30	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ENCHIMENTO. AF. 07/2019	M2	2.538,92	54,41	138.142,64	0,85%	52,97%	A
31	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO DO PISO DE ALUMÍNIO, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	M3	193,15	706,90	138.534,74	0,84%	53,81%	A
32	87905	SINAPI	CHAPISCO PARAFUSADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	17.489,42	7,72	135.018,33	0,83%	54,63%	A
33	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF. 09/2023	M2	1.064,24	125,18	133.221,31	0,82%	55,47%	A
34	96973	SINAPI	CORRALINHA DE COBRE 1/2" X 1/4", NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	1.893,88	70,21	132.969,31	0,82%	56,28%	A
35	COMPOSIÇÃO 040/INST.ELETR	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA LED 60W, REF. T8S02232C0, DA PHILIPS, INCLUSIVE LÂMPADAS.	UN	691,00	192,39	132.941,49	0,82%	57,10%	A
36	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	191,00	687,93	131.394,63	0,81%	57,91%	A
37	COMPOSIÇÃO 002/ALV.VED.DIV	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M2	155,90	826,68	128.882,50	0,79%	58,70%	A
38	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	13.103,72	9,82	128.678,57	0,79%	59,50%	A
39	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES DOBROAMENTO DE 2 CM (SUPERIOR E BAIXO) E 6 MM (LATERAL). AF. 01/2024	M	3.183,21	40,19	127.933,21	0,79%	60,28%	A
40	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_PS	M3	207,41	611,56	126.841,76	0,78%	61,07%	A
41	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	4.209,04	29,60	124.587,58	0,77%	61,83%	A
42	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	27.559,09	4,39	120.984,41	0,74%	62,58%	A
43	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ENCHIMENTO. AF. 07/2019	M2	1.715,27	68,81	118.025,45	0,73%	63,30%	A
44	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2.042,94	57,64	117.755,06	0,72%	64,03%	A
45	COMPOSIÇÃO 001/LUM.EXT	ORSE	ESTRUTURA TRELADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM TUBOS DE FIBRA DE FIBRA, SHOMEI ILLUMINATION OU EQUIVALENTE, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 11/2024	UN	40,00	2.924,77	116.990,60	0,72%	64,75%	A
46	100776	SINAPI	CHAPIS OBRAS, TIPO DE COBRE, ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 01/2020_PSA	KG	5.812,10	19,70	114.498,37	0,70%	65,45%	A
47	98297	SINAPI	CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	13.852,00	7,81	108.184,12	0,67%	66,12%	A
48	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	8.757,57	11,68	102.288,43	0,63%	66,75%	A
49	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2	445,85	222,58	99.237,18	0,61%	67,36%	A
50	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	7.879,17	12,57	99.041,17	0,61%	67,97%	A
51	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	7.228,54	13,29	96.067,28	0,59%	68,56%	A
52	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF. 09/2023	M2	2.186,52	42,89	93.786,52	0,58%	69,14%	A
53	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	6.139,14	14,46	88.771,93	0,55%	69,69%	A
54	96116	SINAPI	FORRO EM REGRUS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	M2	1.347,79	63,35	85.382,50	0,53%	70,21%	A
55	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	5.133,77	16,48	84.604,53	0,52%	70,73%	A
56	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	555,27	152,28	84.556,52	0,52%	71,25%	A
57	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2021	M3	85,53	954,45	81.631,32	0,50%	71,76%	A
58	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	607,59	132,50	80.505,01	0,50%	72,25%	A
59	92834	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2.788,63	28,63	79.443,63	0,49%	72,74%	A
60	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	11.585,35	6,80	78.780,35	0,49%	73,23%	A
61	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	725,20	103,27	74.891,40	0,46%	73,69%	A
62	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 03/2024	M	1.109,79	63,15	70.083,24	0,43%	74,12%	A
63	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	3.896,95	17,39	67.767,96	0,42%	74,54%	A
64	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	M2	6.136,61	10,72	66.427,63	0,41%	74,95%	A
65	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERIOR EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	1.999,56	10,99	65.985,48	0,41%	75,35%	A
66	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2	165,616	388,74	64.381,56	0,40%	75,75%	A
67	101193	SINAPI	FERRA COM MOLHOS DE CONCRETO, RETO, H=30 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	M	998,32	61,60	61.496,51	0,38%	76,13%	A
68	COMPOSIÇÃO 003/INST.PCI	ORSE	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 1,5MM2	M	1.994,00	30,16	60.138,04	0,37%	76,50	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ciente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	Total sem BDI:	R\$ 16.243.368,55
Obra:	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARAPIRINA	Prazo:	18 MESES
Local:	AV. RECIFE, S/N - ARAPIRINA, PE, 56280-000	Data Base:	SINAPI 12/2024

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALO TOTAL (R\$)	% SOBRE TOTAL SEM BDI	% ACUMULADO SOBRE TOTAL SEM BDI	CURVA ABC
76	COMPOSIÇÃO 001/ESQV.POR.TA	ORSE	KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÓDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	1.760,96	52.828,70	0,33%	79,24%	A
77	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	234,81	224,35	52.680,18	0,32%	79,56%	A
78	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	2.189,98	23,73	51.968,18	0,32%	79,88%	A
79	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	3.484,46	14,85	51.744,27	0,32%	80,20%	B
80	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	2.958,02	16,95	50.138,52	0,31%	80,51%	B
81	COMPOSIÇÃO 003/ESQV.POR	ORSE	GRADE EM METALON	M2	161,92	308,44	49.942,57	0,31%	80,82%	B
82	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 03/2024	M2	365,13	136,31	49.770,87	0,31%	81,12%	B
83	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICADA MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023	M2	4.209,04	11,56	48.656,50	0,30%	81,42%	B
84	COMPOSIÇÃO 001/CORB.TELH	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=23CM, ESP.=4CM	M	986,66	48,64	47.986,41	0,30%	81,72%	B
85	COMPOSIÇÃO 001/ALV.VED.DIV	ORSE	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E=0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS (8X20CM) E CINTAMENTO (8X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO	M2	224,93	211,08	47.477,76	0,29%	82,01%	B
86	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDIDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P5	M2	3.384,88	12,69	42.954,11	0,26%	82,28%	B
87	102108	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	M	1,00	40.514,92	40.514,92	0,25%	82,53%	B
88	COMPOSIÇÃO 003/ESQV.POR.TA	ORSE	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, TELA MALHA REVESTIDA 5X5CM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO - REV 01. 01/2022	M2	73,86	538,13	39.745,95	0,24%	82,77%	B
89	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2022	M	497,00	79,68	39.600,96	0,24%	83,01%	B
90	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1.755,07	22,22	38.997,66	0,24%	83,25%	B
91	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESIVAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_P5	M3	62,65	612,10	38.348,87	0,24%	83,49%	B
92	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	1.206,85	30,66	37.002,08	0,23%	83,72%	B
93	101767	SINAPI	CONSTRUTIVO PARA ARMANTENTÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2024	M3	1.241,34	27,33	33.925,71	0,21%	83,93%	B
94	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	2.350,75	13,96	32.816,48	0,20%	84,13%	B
95	100378	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VAGS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE CIMENTO. AF. 07/2019	KG	3.082,00	10,56	32.545,92	0,20%	84,33%	B
96	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIFERREONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_P5	M2	461,65	69,58	32.121,43	0,20%	84,53%	B
97	COMPOSIÇÃO 042/INST.ELETR	ORSE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TECNOLUX REF.FUP-6478/2X200 TUBED CORPO REFLETOR E ALÉIAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADA EM EPOXY BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W	UN	139,00	228,21	31.720,50	0,20%	84,72%	B
98	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	69,00	456,15	31.474,35	0,19%	84,92%	B
99	COMPOSIÇÃO 001/SEDI.MODE	IFSERTÃOPE	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE	UN	1,00	31.256,42	31.256,42	0,19%	85,11%	B
100	91875	SINAPI	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3.652,00	8,51	31.078,52	0,19%	85,30%	B
101	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANDOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAGS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF. 03/2024	M2	1.947,06	15,83	30.821,96	0,19%	85,49%	B
102	102074	SINAPI	ESCALA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020_PA	M3	6,65	4.500,28	29.943,06	0,18%	85,67%	B
103	88485	SINAPI	TUBO SELADOR ACRILICO, APLICADA MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	6.993,96	4,07	28.465,43	0,18%	85,85%	B
104	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	2.538,92	11,15	28.308,96	0,17%	86,02%	B
105	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.893,00	14,76	27.940,68	0,17%	86,20%	B
106	COMPOSIÇÃO 001/SEDI.CORR	IFSERTÃOPE	CORRIMÃO DUPLIO EM TUBO AÇO GALVANIZADO FIXADO NA PAREDE	M	152,86	176,29	26.947,60	0,17%	86,36%	B
107	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	72,00	370,38	26.667,36	0,16%	86,53%	B
108	106024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF. 03/2024	M	502,89	52,84	26.572,71	0,16%	86,69%	B
109	COMPOSIÇÃO 003/ESQ	ORSE	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M2	30,60	836,44	25.594,99	0,16%	86,85%	B
110	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	1.582,94	15,90	25.168,82	0,15%	87,00%	B
111	COMPOSIÇÃO 022/INH/ASLM	ORSE	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, MEIA ESQUADRIA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL ADA AC.1	M	158,26	158,73	25.120,45	0,15%	87,16%	B
112	COMPOSIÇÃO 007/ESQV.POR.TA	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÓDIO 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	3.116,23	24.929,87	0,15%	87,31%	B
113	103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 91X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	297,12	82,97	24.652,05	0,15%	87,46%	B
114	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICADA MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	1.751,34	13,96	24.448,68	0,15%	87,61%	B
115	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P5	M2	1.952,05	12,49	24.381,09	0,15%	87,76%	B
116	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 9M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	545,03	43,91	23.932,20	0,15%	87,91%	B
117	93282	SINAPI	REATERMO MONTAGEM DE VAGS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	945,84	25,25	23.882,56	0,15%	88,06%	B
118	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	138,00	159,85	22.059,30	0,14%	88,19%	B
119	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICADA MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	4.400,63	4,99	21.959,14	0,14%	88,33%	B
120	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	350,00	62,63	21.920,50	0,13%	88,46%	B
121	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	680,00	32,02	21.773,60	0,13%	88,60%	B
122	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	1.872,92	11,26	21.089,03	0,13%	88,73%	B
123	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	469,97	43,93	20.645,78	0,13%	88,85%	B
124	COMPOSIÇÃO 001/INST.PCI	ORSE	EXTINTOR DE PO QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MEDIO DO JATO SM, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	71,00	277,11	19.674,46	0,12%	88,97%	B
125	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.906,40	10,30	19.635,92	0,12%	89,10%	B
126	100327	SINAPI	RUBO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CIMENTO. AF. 07/2019	M	381,12	51,39	19.585,76	0,12%	89,22%	B
127	COMPOSIÇÃO 022/INH/ASLM	ORSE	GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA, L= 25CM - INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRA 1/8" X 1"	M	18,00	1.086,23	19.552,10	0,12%	89,34%	B
128	COMPOSIÇÃO 005/INH/ASLM	ORSE	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM	M2	28,06	690,03	19.358,75	0,12%	89,46%	B
129	COMPOSIÇÃO 017/518	SINAPI	CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2022	M	104,00	179,73	18.692,39	0,12%	89,57%	B
130	COMPOSIÇÃO 036/INST.ELETR	ORSE	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	124,00	147,68	18.312,20	0,11%	89,68%	B
131	COMPOSIÇÃO 002/INST.PCI	ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDFF, DA KBR OU SIMILAR	UN	106,00	170,52	18.074,59	0,11%	89,79%	B
132	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1.030,46	16,88	17.394,16	0,11%	89,90%	B
133	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1.245,03	13,79	17.168,96	0,11%	90,01%	B
134	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	928,70	18,46	17.143,80	0,11%	90,11%	B
135	COMPOSIÇÃO 007/INH/ASLM	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 X 30CM, E=0,8MM, COM VALVULA CROMADA, SIFÃO, E ENGATE DE PLÁSTICO OU CUILARES - REV 03	UN	6,00	2.816,54	16.899,24	0,10%	90,22%	B
136	COMPOSIÇÃO 002/SEDI.CORR	IFSERTÃOPE	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M	46,54	352,95	16.426,23	0,10%	90,32%	B
137	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.696,01	9,53	16.162,94	0,10%	90,42%	B
138	103370	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORNADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	204,10	78,82	16.087,16	0,10%	90,52%	B
139	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1.378,47	11,67	16.086,74	0,10%	90,62%	B
140	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.346,30	11,90	16.020,97	0,10%	90,71%	B
141	COMPOSIÇÃO 006/ESQV.POR.TA	ORSE	KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÓDIO 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	1.453,11	15.984,25	0,10%	90,81%	B
142	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1.122,00	14,20	15.932,40	0,10%	90,91%	B
143	COMPOSIÇÃO 005/ALUM.EXT	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V	UN	1.800,00	19,51	15.805,45	0,10%	91,01%	B
144	79775	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF. 12/2020_PA	UN	29,00	542,92				

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ciente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	Total sem BDI:	R\$ 16.243.368,55
Obra:	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARARIPINA	Prazo:	18 MESES
Local:	AV. RECIFE, S/N - ARARIPINA, PE, 56280-000	Data Base:	SINAPI 12/2024

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALO TOTAL (R\$)	% SOBRE TOTAL SEM BDI	% ACUMULADO SOBRE TOTAL SEM BDI	CURVA ABC
152	COMPOSIÇÃO 010/SERV.COMP	ORSE	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO	UN	48,00	292,29	14.029,92	0,09%	91,83%	B
153	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020_PE	M2	536,95	26,12	14.025,13	0,09%	91,92%	B
154	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	474,00	29,56	14.011,44	0,09%	92,00%	B
155	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_ 03/2024	UN	1.222,70	11,35	13.877,65	0,09%	92,09%	B
156	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020_PE	UN	29,00	475,44	13.787,76	0,08%	92,17%	B
157	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APUCADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_ 09/2020	M2	27,11	503,90	13.660,73	0,08%	92,26%	B
158	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020_PE	M2	514,06	26,57	13.658,57	0,08%	92,34%	B
159	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,4 M. AF_ 12/2020	M	67,00	196,28	13.150,76	0,08%	92,42%	B
160	105028	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 1*10 CM. AF_ 03/2024	M	610,77	21,46	13.107,04	0,08%	92,50%	B
161	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	729,28	17,87	13.032,23	0,08%	92,58%	B
162	101741	SINAPI	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_ 09/2020	M	550,52	23,35	12.854,64	0,08%	92,66%	B
163	COMPOSIÇÃO 001/PISO, RODA	ORSE	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	636,57	20,18	12.845,98	0,08%	92,74%	B
164	COMPOSIÇÃO 017/ALUM	ORSE	JETE - QUADRO 7 PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X600MM	UN	1,00	12.746,18	12.746,18	0,08%	92,82%	B
165	COMPOSIÇÃO 008/INEL.CALHA	ORSE	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFORADA PARA ELÉTRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	970,00	12,97	12.577,02	0,08%	92,90%	B
166	97884	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_ 12/2020	M	18,00	681,53	12.267,54	0,08%	92,97%	B
167	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	84,30	144,65	12.190,00	0,08%	93,05%	B
168	COMPOSIÇÃO 013/INH.ASLM	ORSE	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR	UN	6,00	2.024,41	12.146,49	0,07%	93,12%	B
169	COMPOSIÇÃO 004/SERV.COMP	ORSE	KIT DE ADAPTE SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	855,19	11.972,66	0,07%	93,20%	B
170	COMPOSIÇÃO 012/INH.ASLM	ORSE	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, ESP=5CM	M2	27,11	439,85	11.922,66	0,07%	93,27%	B
171	COMPOSIÇÃO 002/INH.ASLM	SINAPI	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMÁTICO ECO, REF. 1173 C, DECA OU SIMILAR	UN	42,00	277,69	11.662,98	0,07%	93,34%	B
172	COMPOSIÇÃO 020/INH.ASLM	ORSE	RODPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, EN= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI, COM ACABAMENTO ABOLÉADO	M	154,84	75,17	11.639,17	0,07%	93,41%	B
173	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	482,00	23,83	11.486,06	0,07%	93,48%	B
174	COMPOSIÇÃO 005/CANT.OBRA	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 01/2024_PE	M2	16,00	694,45	11.111,12	0,07%	93,55%	B
175	COMPOSIÇÃO 022/SUB	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 500 A, 35KA	UN	2,00	5.535,40	11.070,80	0,07%	93,62%	B
176	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	551,00	19,98	11.008,98	0,07%	93,69%	B
177	COMPOSIÇÃO 011/SERV.COMP	ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	6.206,68	1,72	10.660,35	0,07%	93,75%	B
178	COMPOSIÇÃO 007/LAB.ESPE	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, (TÉCNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W	UN	56,00	189,89	10.633,84	0,07%	93,82%	B
179	COMPOSIÇÃO 004/CANT.OBRA	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 01/2024_PE	M2	16,00	663,71	10.619,42	0,07%	93,88%	B
180	97883	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_ 12/2020	M	30,00	350,00	10.500,00	0,06%	93,95%	B
181	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	14,00	746,02	10.444,28	0,06%	94,01%	B
182	COMPOSIÇÃO 001/SECOM.ASBU	SINAPI	DOCUMENTO AS BUILT	M2	7.568,77	1,29	9.758,72	0,06%	94,07%	B
183	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 08/2023	M	744,84	11,90	9.744,20	0,06%	94,13%	B
184	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	208,68	45,68	9.532,50	0,06%	94,19%	B
185	97935	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLÉS RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_ 12/2021	UN	12,00	767,72	9.212,64	0,06%	94,25%	B
186	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	14,60	628,16	9.171,14	0,06%	94,31%	B
187	COMPOSIÇÃO 008/ESQV.PORTA	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,22	635,96	9.045,94	0,06%	94,36%	B
188	COMPOSIÇÃO 008/INH.ASLM	ORSE	TANQUE EM CHAPA INOX - 304, DIMENSÕES 1200X800X50MM, POUDO OU ESCOVADO, INCLUSIVE SIFÃO E VÁLVULA	M	2,00	4.406,76	8.813,52	0,05%	94,42%	B
189	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCC 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	M3	15,00	585,54	8.783,10	0,05%	94,47%	B
190	COMPOSIÇÃO 003/CANT.OBRA	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 01/2024_PE	M2	9,00	967,50	8.707,53	0,05%	94,52%	B
191	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	708,00	12,17	8.616,36	0,05%	94,58%	B
192	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 58CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	M	35,00	245,45	8.590,75	0,05%	94,63%	B
193	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	652,74	13,05	8.518,26	0,05%	94,68%	B
194	98808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_ 04/2019	M2	1.976,76	4,12	8.144,26	0,05%	94,73%	B
195	COMPOSIÇÃO 004/INST.ELETR	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	370,00	21,75	8.090,63	0,05%	94,78%	B
196	COMPOSIÇÃO 006/INST.PCI	ORSE	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI"	UN	33,00	242,40	7.999,04	0,05%	94,83%	B
197	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M2	11,52	688,49	7.931,40	0,05%	94,88%	B
198	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_ 08/2023	M	2.835,05	2,79	7.909,79	0,05%	94,93%	B
199	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	16,00	492,76	7.884,16	0,05%	94,98%	B
200	96365	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	21,00	375,26	7.880,46	0,05%	95,03%	C
201	89800	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO VENTILADO. AF_ 08/2022	M	292,80	26,85	7.861,68	0,05%	95,07%	C
202	100858	SINAPI	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	11,00	713,50	7.848,50	0,05%	95,12%	C
203	COMPOSIÇÃO 008/INST.PCI	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO PARA PISO 30X30X12CM, DA MARCA WETZEL MOD: CP-3030-12 OU SIMILAR.	UN	33,00	233,28	7.698,21	0,05%	95,17%	C
204	COMPOSIÇÃO 007/INST.PCI	ORSE	SIRENE AUDIOVISUAL 120DB PARA ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,00	231,46	7.638,21	0,05%	95,22%	C
205	COMPOSIÇÃO 056/INST.ELETR	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	28,00	270,42	7.571,62	0,05%	95,26%	C
206	COMPOSIÇÃO 006/CANT.OBRA	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 01/2024_PE	M2	7,26	1.024,78	7.439,93	0,05%	95,31%	C
207	COMPOSIÇÃO 004/ESQV.PORTA	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. FERRAGENS	M2	14,25	504,92	7.195,09	0,04%	95,35%	C
208	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M2	35,26	202,19	7.128,41	0,04%	95,40%	C
209	COMPOSIÇÃO 002/SPDA	ORSE	CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238	UN	480,00	14,76	7.083,84	0,04%	95,44%	C
210	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	455,45	15,07	6.863,60	0,04%	95,48%	C
211	COMPOSIÇÃO 018/INH.ASLM	ORSE	CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE	UN	8,00	854,53	6.836,25	0,04%	95,52%	C
212	COMPOSIÇÃO 003/ESQV.PORTA	ORSE	KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO 8MM (20X90CM) E FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR; ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	2.270,36	6.811,08	0,04%	95,57%	C
213	COMPOSIÇÃO 005/INST.PCI	ORSE	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=1 1/4" - FORNECIMENTO	M	550,00	12,36	6.798,00	0,04%	95,61%	C
214	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	248,45	26,80	6.658,51	0,04%	95,65%	C
215	98903	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_ 04/2019	M2	3.229,48	2,04	6.588,14	0,04%	95,69%	C
216	COMPOSIÇÃO 004/LIM.EXT	ORSE	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 01 PÉTIMA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.	UN	38,00	173,37	6.587,97	0,04%	95,73%	C
217	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	UN	14,00	469,71	6.575,94	0,04%	95,77%	C
218	COMPOSIÇÃO 010/INST.PCI	ORSE	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,00	6.559,52	6.559,52	0,04%	95,81%	C
219	COMPOSIÇÃO 019/SUB	ORSE	CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO	M	40,00	163,48	6.539,27	0,04%	95,85%	C
220	102164	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 01/2021_P5	M2	24,84	261,44	6.494,17	0,04%	95,89%	C
221	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	35,00	18,44	6.454,00	0,04%	95,93%	C
222	COMPOSIÇÃO 001/ESQV.PORTA	ORSE	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VAI-VEI, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR DUPLO DE VIDRO TEMPERADO 8MM (20X90CM) E FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO NA PARTE CENTRAL; ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						

CURVA ABC DE SERVIÇOS							Total sem BDI:	R\$ 16.243.368,55
Cliente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO						Prazo:	18 MESES
Obra:	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARARIPINA						Data Base:	SINAPI 12/2024
Local:	AV. RECIFE, S/N - ARARIPINA, PE, 56280-000							

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALO TOTAL (R\$)	% SOBRE TOTAL SEM BDI	% ACUMULADO SOBRE TOTAL SEM BDI	CURVA ABC
228	COMPOSIÇÃO 005/ESQV.PORT	ORSE	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 DE CORRER) PARA VIDRO, INCLUIVO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF. 12/2019	UN	2,00	3.096,57	6.193,14	0,04%	96,20%	C
229	COMPOSIÇÃO 004/SPDA	ORSE	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	189,00	32,67	6.173,69	0,04%	96,24%	C
230	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	200,10	30,77	6.157,15	0,04%	96,28%	C
231	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	121,44	50,67	6.153,36	0,04%	96,32%	C
232	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	182,00	33,26	6.053,32	0,04%	96,35%	C
233	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	365,40	16,28	5.948,71	0,04%	96,39%	C
234	COMPOSIÇÃO 009/INST.PCI	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	129,00	46,11	5.948,19	0,04%	96,43%	C
235	COMPOSIÇÃO 023/INH/ASLM	ORSE	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUIVO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	UN	8,00	734,49	5.875,90	0,04%	96,46%	C
236	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	138,00	42,14	5.815,32	0,04%	96,50%	C
237	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	434,05	13,29	5.768,52	0,04%	96,53%	C
238	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	335,91	17,10	5.744,01	0,04%	96,57%	C
239	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	284,76	20,13	5.732,22	0,04%	96,60%	C
240	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIVO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	262,62	21,18	5.562,23	0,03%	96,64%	C
241	COMPOSIÇÃO 012/INEL.CALHA	ORSE	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4" X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	212,00	25,70	5.448,19	0,03%	96,67%	C
242	86935	SINAPI	CAIXA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍDÁVEL MÉDIA, INCLUIVO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	17,00	320,08	5.441,36	0,03%	96,71%	C
243	91992	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	127,00	42,83	5.439,41	0,03%	96,74%	C
244	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	172,00	30,31	5.213,32	0,03%	96,77%	C
245	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	191,69	27,04	5.183,30	0,03%	96,80%	C
246	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF. 03/2024	M	362,74	14,24	5.165,35	0,03%	96,84%	C
247	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUIVO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	17,00	303,70	5.162,90	0,03%	96,87%	C
248	COMPOSIÇÃO 010/ESQV.PORTA	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	M2	14,25	359,06	5.116,61	0,03%	96,90%	C
249	COMPOSIÇÃO 007/SPDA	ORSE	SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) C/RELE FOTOCELULA EM MASTRO GALVANIZADO D=3/4" INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, EXCETO FIAÇÃO	UN	8,00	632,59	5.060,74	0,03%	96,93%	C
250	COMPOSIÇÃO 008/INH/ESGO	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X100CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00	497,94	4.979,45	0,03%	96,96%	C
251	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	457,14	10,86	4.964,54	0,03%	96,99%	C
252	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	255,64	19,31	4.936,41	0,03%	97,02%	C
253	COMPOSIÇÃO 016/SUB	SINAPI	CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	36,00	135,97	4.894,91	0,03%	97,05%	C
254	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	442,25	10,98	4.855,91	0,03%	97,08%	C
255	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 X 1500 ML, INCLUIVO FIAÇÃO. AF. 01/2020	UN	51,00	95,12	4.851,12	0,03%	97,11%	C
256	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 172" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÓDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	34,00	142,35	4.839,90	0,03%	97,14%	C
257	COMPOSIÇÃO 001 FUES.ARM	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-335	M2	60,00	80,29	4.817,53	0,03%	97,17%	C
258	COMPOSIÇÃO 016/INH/ASLM	ORSE	TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, DOCOL 17160606 OU SIMILAR	UN	21,00	228,28	4.793,83	0,03%	97,20%	C
259	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	546,50	8,77	4.792,81	0,03%	97,23%	C
260	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	110,00	43,21	4.753,10	0,03%	97,26%	C
261	COMPOSIÇÃO 011/INH/ASLM	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	42,00	112,85	4.739,70	0,03%	97,29%	C
262	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	6,05	761,20	4.603,74	0,03%	97,32%	C
263	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	114,40	39,66	4.537,10	0,03%	97,34%	C
264	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIVO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	54,00	83,26	4.496,04	0,03%	97,37%	C
265	87884	SINAPI	CHARPÃO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLD PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	454,13	9,87	4.482,26	0,03%	97,40%	C
266	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	M	1.099,27	4,00	4.397,08	0,03%	97,43%	C
267	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRÂNITO, ALTURA 10 CM. AF. 09/2020	M	46,70	91,15	4.256,71	0,03%	97,45%	C
268	COMPOSIÇÃO 001/INEL.TOMADA	ORSE	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RI45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF. 0605, FAME OU SIMILAR	UN	63,00	67,14	4.229,95	0,03%	97,48%	C
269	COMPOSIÇÃO 002/INEL.CALHA	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	UN	106,00	39,55	4.192,51	0,03%	97,50%	C
270	104921	SINAPI	ARRIBAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	393,64	10,65	4.192,23	0,03%	97,53%	C
271	COMPOSIÇÃO 024/INST.ELETR	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA ATÉ 128 DIVISÕES, 650X875X205MM, COM BARRAMENTO	UN	4,00	1.040,53	4.162,12	0,03%	97,56%	C
272	COMPOSIÇÃO 009/ESQV.PORTA	SINAPI	KIT PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, DE CORRER, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÓDIO 82X120CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	UN	2,00	2.049,81	4.099,62	0,03%	97,58%	C
273	98066	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF. 04/2019	M2	4.874,91	0,84	4.094,92	0,03%	97,61%	C
274	COMPOSIÇÃO 025/INST.ELETR	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	2,00	2.047,14	4.094,28	0,03%	97,63%	C
275	COMPOSIÇÃO 003/INEL.CALHA	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE 100 X3000 - 2 PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPHA OU SIMILAR)	UN	106,00	38,52	4.082,70	0,03%	97,66%	C
276	COMPOSIÇÃO 001/SEDI.ACCESS	ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALTA 3X2M EM AÇO GALV 3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	UN	1,00	4.068,28	4.068,28	0,03%	97,68%	C
277	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00	338,96	4.067,52	0,03%	97,71%	C
278	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	130,00	31,21	4.057,30	0,02%	97,73%	C
279	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	100,91	39,79	4.015,05	0,02%	97,76%	C
280	COMPOSIÇÃO 003/INH/ASLM	ORSE	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	42,00	92,25	3.874,48	0,02%	97,78%	C
281	89799	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	M	184,45	20,85	3.845,78	0,02%	97,80%	C
282	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	92,00	41,20	3.790,40	0,02%	97,83%	C
283	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3; E=2CM. AF. 09/2022	M2	103,23	36,53	3.770,99	0,02%	97,85%	C
284	41180	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	1,00	3.737,70	3.737,70	0,02%	97,87%	C
285	COMPOSIÇÃO 004/INST.PCI	ORSE	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, D=1 1/2" - FORNECIMENTO	M	270,00	13,58	3.666,60	0,02%	97,90%	C
286	COMPOSIÇÃO 010/INH/ESGO	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,20M, COM TAMPA	UN	5,00	732,95	3.664,76	0,02%	97,92%	C
287	89849	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	69,00	52,40	3.615,60	0,02%	97,94%	C
288	COMPOSIÇÃO 015/INH/ASLM	ORSE	CAIXA DE DEMARCAÇÃO DN 40 X 40CM, INCEPA, LINHA OCEAN PACIFIC, REF. 83027 OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, ENGATE, VALVULA E TORNEIRA	UN	5,00	707,03	3.535,15	0,02%	97,96%	C
289	COMPOSIÇÃO 001/INH/ASLM	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-12V, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA, ENGATE PLÁSTICO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	9,00	390,23	3.512,03	0,02%	97,98%	C
290	COMPOSIÇÃO 005/INEL	ORSE	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFORADO 38 X 38 X 6000MM	UN	44,00	79,57	3.500,86	0,02%	98,01%	C
291	COMPOSIÇÃO 004/ESQV.PORT	ORSE	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 3 FOLHAS (1 FIXA E 2 DE CORRER) PARA VIDRO, INCLUIVO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF. 12/2019	UN	2,00	1.737,90	3.475,80	0,02%	98,03%	C
292	COMPOSIÇÃO 026/INST.ELETR	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.SSM1 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UND	11,00	308,10	3.389,08	0,02%	98,05%	C
293	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	381,00	8,85	3.371,85	0,02%	98,07%	C
294	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	94,60	35,42	3.350,73	0,02%	98,09%	C
295	COMPOSIÇÃO 015/ALUM	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	6,00	551,60	3.309,59	0,02%	98,11%	C
296	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	1,00	3.271,02	3.271,02	0,02%	98,13%	C
297	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	6,00	528,85	3.173,10	0,02%	98,15%	C
298	97885	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,1X1,0,5 M. AF. 12/2020	UN	3,00	1.046,51	3.139,53	0,02%	98,17%	C
299	COMPOSIÇÃO									

CURVA ABC DE SERVIÇOS							Total sem BDI:	R\$ 16.243.368,55
Ciente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO						Prazo:	18 MESES
Obra:	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARARIPINA						Data Base:	SINAPI 12/2024
Local:	AV. RECIFE, S/N - ARARIPINA, PE, 56280-000							

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	% SOBRE TOTAL SEM BDI	% ACUMULADO SOBRE TOTAL SEM BDI	CURVA ABC
305	92602	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCLIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	694,97	2.779,88	0,02%	98,30%	C
306	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	6,00	462,33	2.773,98	0,02%	98,31%	C
307	100705	SINAPI	TABUETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	34,00	81,27	2.763,38	0,02%	98,33%	C
308	COMPOSIÇÃO 047/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	UN	69,50	39,55	2.748,86	0,02%	98,35%	C
309	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	167,00	16,42	2.742,14	0,02%	98,36%	C
310	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	179,00	15,12	2.706,48	0,02%	98,38%	C
311	COMPOSIÇÃO 021/INST.ELETR	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00	900,96	2.702,88	0,02%	98,40%	C
312	COMPOSIÇÃO 020/SUB	SINAPI	CAPO DE ALUMÍNIO 15KV PROTEGIDO 50MM²	M	120,00	22,36	2.683,12	0,02%	98,41%	C
313	94653	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	51,30	52,26	2.680,94	0,02%	98,43%	C
314	92008	SINAPI	TORNADO BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	58,00	45,62	2.645,96	0,02%	98,45%	C
315	COMPOSIÇÃO 005/ESQV.PORTA COTAÇÃO	ORSE	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH250S OU SIMILAR	UN	2,00	1.322,21	2.644,42	0,02%	98,46%	C
316	COMPOSIÇÃO 004/INST.PCI	COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO COM DOIS REFLETORES (POTENCIA = 2X55W) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00	216,87	2.602,40	0,02%	98,48%	C
317	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	20,18	128,73	2.597,77	0,02%	98,49%	C
318	COMPOSIÇÃO 017/INH/ASLM	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA SEM ACABAMENTO 32MM (1 1/4"), DOCOL 01051300 OU SIMILAR	UN	11,00	232,85	2.561,31	0,02%	98,51%	C
319	COMPOSIÇÃO 019/INH/ASLM	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 198A.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR	UN	5,00	511,97	2.559,87	0,02%	98,53%	C
320	COMPOSIÇÃO 001/CANT.OBRA	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	2.557,09	2.557,09	0,02%	98,54%	C
321	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	122,40	20,88	2.555,71	0,02%	98,56%	C
322	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P6	UN	3,00	848,30	2.544,90	0,02%	98,57%	C
323	COMPOSIÇÃO 022/INST.ELETR	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	3,00	847,01	2.541,03	0,02%	98,59%	C
324	COMPOSIÇÃO 001/LAB.ESPE	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	116,00	21,75	2.522,88	0,02%	98,60%	C
325	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	614,31	2.457,24	0,02%	98,62%	C
326	COMPOSIÇÃO 007/INST.ELETR	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	738,00	3,31	2.443,75	0,02%	98,63%	C
327	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	58,00	41,91	2.430,78	0,01%	98,65%	C
328	COMPOSIÇÃO 016/ALUM	ORSE	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	2,00	1.213,82	2.427,64	0,01%	98,66%	C
329	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	57,66	2.421,72	0,01%	98,68%	C
330	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	117,40	20,55	2.412,57	0,01%	98,69%	C
331	100674	SINAPI	JANELA EM ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,52	437,04	2.412,46	0,01%	98,71%	C
332	96977	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	40,00	59,81	2.392,40	0,01%	98,72%	C
333	COMPOSIÇÃO 003/INST.ELETR	ORSE	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PETALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.	UN	11,00	213,37	2.347,04	0,01%	98,74%	C
334	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,00	28,18	2.310,76	0,01%	98,75%	C
335	COMPOSIÇÃO 014/ALUM	ORSE	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	4,00	571,60	2.286,39	0,01%	98,77%	C
336	COMPOSIÇÃO 046/INST.ELETR	ORSE	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMP65 2X18 - T8C, DA 6-LIGHT OU SIMILAR	UN	14,00	163,24	2.285,33	0,01%	98,78%	C
337	COMPOSIÇÃO 002/INST.PCI	PRÓPRIA	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DN 50 MM (1 1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	28,00	79,37	2.222,45	0,01%	98,79%	C
338	92347	SINAPI	LJVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00	105,30	2.211,30	0,01%	98,81%	C
339	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	32,46	2.174,82	0,01%	98,82%	C
340	COMPOSIÇÃO 055/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM	UN	130,00	16,10	2.092,94	0,01%	98,83%	C
341	COMPOSIÇÃO 010/INST.ESPEC	ORSE	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	3,00	691,30	2.073,90	0,01%	98,85%	C
342	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	212,00	9,68	2.052,16	0,01%	98,86%	C
343	COMPOSIÇÃO 008/INST.ELETR	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	544,00	3,68	2.002,63	0,01%	98,87%	C
344	98106	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIÇOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	2,00	977,11	1.954,22	0,01%	98,88%	C
345	COMPOSIÇÃO 005/INEL.CALHA	ORSE	PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4", BICROMATIZADA	UN	2.500,00	0,77	1.933,25	0,01%	98,90%	C
346	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	264,08	7,25	1.914,58	0,01%	98,91%	C
347	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	95,54	1.910,80	0,01%	98,92%	C
348	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,00	42,92	1.888,48	0,01%	98,93%	C
349	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 17,5MM, COM TALUCAS. AF_03/2024	M2	45,36	40,98	1.858,85	0,01%	98,94%	C
350	COMPOSIÇÃO 057/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARTIDA DIRETA EM CHAPA DE FERRO, 60X40X20CM, CONTENDO DISJUNTORES, RELÉ, CONTADORES, CHAVE SELETORA, BOTÃO PULSO, SINALEIROS E BORNES (COMPLETO)	UN	1,00	1.855,29	1.855,29	0,01%	98,95%	C
351	92917	SINAPI	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO CAIXA DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,65	14,40	1.823,76	0,01%	98,97%	C
352	COMPOSIÇÃO 002/ESQV.PORTA	SINAPI	RIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÓDIO 100X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO; ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.806,95	1.806,95	0,01%	98,98%	C
353	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	145,50	12,39	1.802,75	0,01%	98,99%	C
354	COMPOSIÇÃO 062/INST.ELETR	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	3,00	599,23	1.797,70	0,01%	99,00%	C
355	COMPOSIÇÃO 059/INST.ELETR	ORSE	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4" X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	68,00	25,90	1.761,13	0,01%	99,01%	C
356	COMPOSIÇÃO 010/ESQV.TELA	ORSE	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M2	18,53	94,51	1.750,72	0,01%	99,02%	C
357	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	64,00	27,32	1.748,48	0,01%	99,03%	C
358	COMPOSIÇÃO 062/INST.ELETR	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	3,00	582,34	1.747,02	0,01%	99,04%	C
359	COTAÇÃO 003/INST.PCI	PRÓPRIA	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DN 40 MM (1 1/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	29,00	59,57	1.727,43	0,01%	99,05%	C
360	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	113,00	15,26	1.724,38	0,01%	99,06%	C
361	89679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	46,81	36,51	1.709,03	0,01%	99,07%	C
362	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	42,00	40,14	1.685,88	0,01%	99,08%	C
363	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	176,00	9,47	1.666,72	0,01%	99,09%	C
364	COMPOSIÇÃO 006/LAB.ESPE	ORSE	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45"KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	138,80	1.665,59	0,01%	99,10%	C
365	89797	SINAPI	QUADRO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,00	50,07	1.652,31	0,01%	99,11%	C
366	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	58,00	28,08	1.628,64	0,01%	99,12%	C
367	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	95,73	1.627,41	0,01%	99,13%	C
368	COMPOSIÇÃO 006/INEL.CALHA	ORSE	PORCA SEXTAVADA 1/4", BICROMATIZADA	UN	2.500,00	0,64	1.608,25	0,01%	99,14%	C
369	COMPOSIÇÃO 003/SUB	SINAPI	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M	UN	4,00	397,00	1.587,99	0,01%	99,15%	C
370	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	76,84	20,45	1.571,41	0,01%	99,16%	C
371	COMPOSIÇÃO 002/LUM.ELET	ORSE	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 04 PETALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.	UN	5,00	298,37	1.491,84	0,01%	99,17%	C
372	105034	SINAPI	CINTA DE ARMARÇAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE *10" CM. AF_03/2024	M	36,11	40,43	1.459,93	0,01%	99,18%	C
373	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	4,00	362,37	1.449,48	0,01%	99,19%	C
374	COMPOSIÇÃO 015/SUB	SINAPI	QUADRO PARA MEDIÇÃO - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	1.434,00	1.434,00	0,01%	99,20%	C
375	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	M	47,00	30,47	1.432,09	0,01%	99,21%	C
376	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO							

CURVA ABC DE SERVIÇOS							Total sem BDI:	R\$ 16.243.368,55
Cliente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO						Prazo:	18 MESES
Obra:	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARARIPINA						Data Base:	SINAPI 12/2024
Local:	AV. RECIFE, S/N - ARARIPINA, PE, 56280-000							

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	% SOBRE TOTAL SEM BDI	% ACUMULADO SOBRE TOTAL SEM BDI	CURVA ABC
381	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2" COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	171,45	1.371,60	0,01%	99,26%	C
382	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	62,55	21,77	1.361,71	0,01%	99,27%	C
383	COMPOSIÇÃO 007/INEL CALHA COMPOSIÇÃO 012/INST.ELETR	ORSE	ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4"	UN	2.500,00	0,54	1.358,25	0,01%	99,28%	C
384	COMPOSIÇÃO 007/INEL CALHA COMPOSIÇÃO 012/INST.ELETR	ORSE	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	15,00	90,03	1.350,47	0,01%	99,28%	C
385	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	84,32	1.349,12	0,01%	99,29%	C
386	COMPOSIÇÃO 003/LAB.ESPE	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	7,00	192,53	1.347,70	0,01%	99,30%	C
387	COMPOSIÇÃO 003/SPDA	ORSE	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF.TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	138,00	9,71	1.340,39	0,01%	99,31%	C
388	COMPOSIÇÃO 009/INH.ESGO	SINAPI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,57	2.362,98	1.339,81	0,01%	99,32%	C
389	91876	SINAPI	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	127,00	10,34	1.313,18	0,01%	99,33%	C
390	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	10,20	126,79	1.293,26	0,01%	99,33%	C
391	91884	SINAPI	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	212,00	11,47	1.284,64	0,01%	99,34%	C
392	COTAÇÃO 001/INST.ESPEC	PRÓPRIA	TUBO DE COBRE CLASSE "I" OU CLASSE "A" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	51,31	1.282,75	0,01%	99,35%	C
393	COMPOSIÇÃO 003/INH.AGRF	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	55,45	1.275,25	0,01%	99,36%	C
394	COMPOSIÇÃO 009/ALUM	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	5,00	254,10	1.270,49	0,01%	99,37%	C
395	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	40,01	1.200,30	0,01%	99,37%	C
396	COTAÇÃO 003/INST.ESPEC	PRÓPRIA	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO POR SOBREPRESSÃO, CLASSE 300, Ø= 28MM - 1º ESTÁGIO (GÁS)	UN	1,00	1.185,34	1.185,34	0,01%	99,38%	C
397	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	148,09	1.184,72	0,01%	99,39%	C
398	89501	SINAPI	IOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	89,00	13,11	1.166,79	0,01%	99,39%	C
399	4065	ORSE	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	8,00	130,00	1.157,00	0,01%	99,40%	C
400	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	8,00	143,53	1.148,24	0,01%	99,41%	C
401	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,00	75,76	1.136,40	0,01%	99,42%	C
402	92771	SINAPI	FABRICAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	99,60	11,25	1.120,50	0,01%	99,42%	C
403	102615	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1.100,48	1.100,48	0,01%	99,43%	C
404	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	34,31	1.097,92	0,01%	99,44%	C
405	COMPOSIÇÃO 002/SERV.COMP	ORSE	PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	68,57	1.097,12	0,01%	99,44%	C
406	COMPOSIÇÃO 027/INST.ELETR	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 80 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	3,00	359,47	1.078,40	0,01%	99,45%	C
407	89366	SINAPI	IOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	71,00	15,15	1.075,65	0,01%	99,46%	C
408	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	107,34	1.073,40	0,01%	99,46%	C
409	COMPOSIÇÃO 030/INST.ELETR	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA	UN	3,00	357,66	1.072,98	0,01%	99,47%	C
410	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	104,24	9,98	1.040,32	0,01%	99,48%	C
411	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	3,38	1.037,15	1.037,15	0,01%	99,48%	C
412	89625	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	20,71	1.035,50	0,01%	99,49%	C
413	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	41,09	1.027,25	0,01%	99,49%	C
414	91877	SINAPI	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	79,00	12,97	1.024,63	0,01%	99,50%	C
415	COMPOSIÇÃO 002/SEDI.ACCESS	ORSE	POSTE OFICIAL PARA VOLTEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	UN	1,00	1.006,84	1.006,84	0,01%	99,51%	C
416	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	111,51	1.003,59	0,01%	99,51%	C
417	89395	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	82,00	12,18	998,76	0,01%	99,52%	C
418	89737	SINAPI	IOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	22,50	990,00	0,01%	99,53%	C
419	87797	SINAPI	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	17,00	56,96	966,32	0,01%	99,53%	C
420	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	52,00	18,59	966,68	0,01%	99,54%	C
421	COMPOSIÇÃO 021/SUB	SINAPI	CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR)	M	40,00	24,16	966,26	0,01%	99,54%	C
422	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	107,26	965,34	0,01%	99,55%	C
423	89481	SINAPI	IOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	195,00	4,95	965,25	0,01%	99,56%	C
424	89398	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,00	16,96	949,76	0,01%	99,56%	C
425	COMPOSIÇÃO 006/INEL	ORSE	GANCHO LONGO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	56,00	16,72	936,10	0,01%	99,57%	C
426	COMPOSIÇÃO 002/COBE.TELH	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA EM FIBRA DE VIDRO, ONDULADA, 2,44 X 0,50 M, ESP=6MM, FORTLEV OU SIMILAR	M2	13,23	70,73	935,72	0,01%	99,57%	C
427	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÍDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	153,68	922,08	0,01%	99,58%	C
428	93013	SINAPI	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	54,00	16,29	879,66	0,01%	99,58%	C
429	COMPOSIÇÃO 005/SPDA	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	128,00	6,79	869,38	0,01%	99,59%	C
430	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,00	17,97	826,62	0,01%	99,59%	C
431	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	812,36	812,36	0,01%	99,60%	C
432	89731	SINAPI	IOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	14,95	807,30	0,00%	99,60%	C
433	COMPOSIÇÃO 018/SUB	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15,00	53,34	800,10	0,00%	99,61%	C
434	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	796,43	796,43	0,00%	99,61%	C
435	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	27,00	29,11	785,97	0,00%	99,62%	C
436	COMPOSIÇÃO 017/INST.ESPEC	ORSE	LAUDO DE VISTORIA E ART COM EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GÁS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, EXCLUSIVO DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA - REV 01	UN	1,00	750,00	750,00	0,00%	99,62%	C
437	COMPOSIÇÃO 009/INST.ESPEC	ORSE	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, Ø=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	733,19	733,19	0,00%	99,63%	C
438	89807	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	36,25	725,00	0,00%	99,63%	C
439	COMPOSIÇÃO 032/INEL	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M	UN	2,00	362,47	724,94	0,00%	99,64%	C
440	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÍDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	175,14	700,56	0,00%	99,64%	C
441	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	53,07	689,91	0,00%	99,65%	C
442	COMPOSIÇÃO 001/SUB	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3,00	223,07	669,21	0,00%	99,65%	C
443	COMPOSIÇÃO 031/INST.ELETR	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	7,00	94,36	660,51	0,00%	99,65%	C
444	89513	SINAPI	IOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	94,09	658,63	0,00%	99,66%	C
445	93014	SINAPI	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	32,00	20,29	648,28	0,00%	99,66%	C
446	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	91,85	642,95	0,00%	99,67%	C
447	COMPOSIÇÃO 002/CANT.Obra	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00	636,53	636,53	0,00%	99,67%	C
448	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	90,71	634,97	0,00%	99,67%	C
449	COMPOSIÇÃO 012/ESQV.PORT	ORSE	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01	UN	2,00	316,26	632,53	0,00%	99,68%	C
450	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANDEJA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	37,51	16,61	623,00	0,00%	99,68%	C
451	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	12,00	51,17	614,04	0,00%	99,69%	C
452	89440	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	55,00	11,16	613,80	0,00%	99,69%	C
453	COMPOSIÇÃO 049/INST.ELETR	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO	UN	30,00	20,07	601,98	0,00%	99,69%	C
454	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PGS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	298,30	596,60	0,00%	99,70%	C
455	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,10	19,14	595,25	0,00%	99,70%	C
456	COMPOSIÇÃO 007/INH.AGRF	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA REJANILHADA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,9 M PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO	UN	2,00	296,12	592,42	0,00%	99,70%	C
457	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	295,21	590,24	0,00%	99,71%	C
458	COMPOSIÇÃO 010/INEL.CALHA	ORSE	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFORADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	16,00	36,82	589,06	0,00%	99,71%	C

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ciente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	Total sem BDI:	R\$ 16.243.368,55
Obra:	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARAPIPINA	Prazo:	18 MESES
Local:	AV. RECIFE, S/N - ARAPIPINA, PE, 56280-000	Data Base:	SINAPI 12/2024

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	% SOBRE TOTAL SEM BDI	% ACUMULADO SOBRE TOTAL SEM BDI	CURVA ABC
459	100857	SINAPI	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	584,93	584,93	0,00%	99,71%	C
460	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,00	24,15	579,60	0,00%	99,72%	C
461	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47,00	12,14	570,58	0,00%	99,72%	C
462	92257	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAZOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	280,84	561,68	0,00%	99,73%	C
463	89805	SINAPI	IOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	27,00	20,63	557,01	0,00%	99,73%	C
464	100579	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	556,56	556,56	0,00%	99,73%	C
465	90373	SINAPI	IOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	46,00	12,08	555,68	0,00%	99,74%	C
466	COMPOSIÇÃO 028/INST.ELETR	ORSE	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	69,46	555,64	0,00%	99,74%	C
467	COMPOSIÇÃO 013/ALUM	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	UN	1,00	549,66	549,66	0,00%	99,74%	C
468	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	26,17	523,40	0,00%	99,75%	C
469	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	169,18	507,54	0,00%	99,75%	C
470	COMPOSIÇÃO 009/ESQV.PORT	ORSE	VEDA PORTA NHH OU SIMILAR, 90CM	UN	1,00	27,89	501,98	0,00%	99,75%	C
471	COMPOSIÇÃO 006/INH.ASLM	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3/2", REF. 94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO E ENGATE	UN	1,00	491,54	491,54	0,00%	99,75%	C
472	COMPOSIÇÃO 009/INEL.CALHA	ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	UN	20,00	24,47	489,32	0,00%	99,76%	C
473	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	51,00	9,49	483,99	0,00%	99,76%	C
474	89400	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,00	18,55	482,30	0,00%	99,76%	C
475	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	95,73	478,65	0,00%	99,77%	C
476	COMPOSIÇÃO 010/ALUM	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	475,67	475,67	0,00%	99,77%	C
477	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	31,58	473,70	0,00%	99,77%	C
478	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,00	7,28	473,20	0,00%	99,78%	C
479	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	116,50	466,00	0,00%	99,78%	C
480	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	115,11	460,44	0,00%	99,78%	C
481	COMPOSIÇÃO 011/ALUM	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	459,60	459,60	0,00%	99,78%	C
482	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	14,00	32,79	459,06	0,00%	99,79%	C
483	COMPOSIÇÃO 002/LAB.ESPE	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90" MM	UN	5,00	87,42	437,11	0,00%	99,79%	C
484	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	109,17	436,68	0,00%	99,79%	C
485	COMPOSIÇÃO 009/INH.ASLM	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	213,79	427,59	0,00%	99,79%	C
486	COMPOSIÇÃO 001/INEL.CAIX	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	20,00	21,37	427,38	0,00%	99,80%	C
487	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,80	12,63	426,89	0,00%	99,80%	C
488	89955	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	35,82	429,84	0,00%	99,80%	C
489	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	13,00	30,85	401,05	0,00%	99,81%	C
490	COMPOSIÇÃO 008/INHLAGR	SINAPI	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75MM	UN	12,00	33,25	398,97	0,00%	99,81%	C
491	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	49,66	397,28	0,00%	99,81%	C
492	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	43,49	391,41	0,00%	99,81%	C
493	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	381,96	381,96	0,00%	99,81%	C
494	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	9,51	380,40	0,00%	99,82%	C
495	COMPOSIÇÃO 001/INH.ESGO	ORSE	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UN	7,00	54,27	379,92	0,00%	99,82%	C
496	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	18,96	379,20	0,00%	99,82%	C
497	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	62,13	372,78	0,00%	99,82%	C
498	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	61,4	368,40	0,00%	99,83%	C
499	97554	SINAPI	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	122,43	367,29	0,00%	99,83%	C
500	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	36,51	365,10	0,00%	99,83%	C
501	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	73,01	365,05	0,00%	99,83%	C
502	COMPOSIÇÃO 006/SPDA	ORSE	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	1,00	364,33	364,33	0,00%	99,84%	C
503	COMPOSIÇÃO 004/INH.ESGO	ORSE	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÊIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	8,00	44,79	358,35	0,00%	99,84%	C
504	COMPOSIÇÃO 011/INEL.CALHA	ORSE	CURVA DE INVERSÃO 100X50 MM	UN	10,00	35,43	354,32	0,00%	99,84%	C
505	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	1,00	351,18	351,18	0,00%	99,84%	C
506	89739	SINAPI	IOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	23,39	350,85	0,00%	99,84%	C
507	COMPOSIÇÃO 008/LAB.ESPE	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20 X 20 X 10 CM	UN	5,00	69,75	348,75	0,00%	99,85%	C
508	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,00	31,66	348,26	0,00%	99,85%	C
509	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	69,42	347,10	0,00%	99,85%	C
510	COMPOSIÇÃO 003/SERV.COMP	ORSE	SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - FAIXA PARA DEGRAUS EM BORRACHA, DIM 200 X 30MM	UN	8,00	4,08	326,40	0,00%	99,85%	C
511	102110	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	163,17	326,34	0,00%	99,85%	C
512	COMPOSIÇÃO 003/SUB	SINAPI	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 2 1/2"	UN	4,00	80,10	320,41	0,00%	99,86%	C
513	91908	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	18,51	314,67	0,00%	99,86%	C
514	COMPOSIÇÃO 005/LAB.ESPE	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR	UN	1,00	307,23	307,23	0,00%	99,86%	C
515	COMPOSIÇÃO 028/INST.ELETR	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR	UN	1,00	307,23	307,23	0,00%	99,86%	C
516	COMPOSIÇÃO 019/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	41,00	7,46	305,85	0,00%	99,86%	C
517	101547	SINAPI	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	98,35	295,05	0,00%	99,87%	C
518	89529	SINAPI	IOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	35,85	286,80	0,00%	99,87%	C
519	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	46,68	280,08	0,00%	99,87%	C
520	104344	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	40,01	280,07	0,00%	99,87%	C
521	COMPOSIÇÃO 009/SUB	SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	11,00	25,40	279,36	0,00%	99,87%	C
522	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,36	17,04	278,77	0,00%	99,87%	C
523	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	10,27	277,29	0,00%	99,88%	C
524	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	29,76	9,16	272,60	0,00%	99,88%	C
525	90818	SINAPI	LIMPEZA DE BACA SANITÁRIA, BIDE OU MICTÓRIO EM LOUCA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	42,00	6,40	268,80	0,00%	99,88%	C
526	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	33,25	266,00	0,00%	99,88%	C
527	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	9,33	261,24	0,00%	99,88%	C
528	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	64,76	259,04	0,00%	99,88%	C
529	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	18,36	257,04	0,00%	99,89%	C
530	COMPOSIÇÃO 011/INST.ELETR	ORSE	TOMADA INDUSTRIAL, 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	UN	4,00	64,05	256,19	0,00%	99,89%	C
531	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	84,67	254,01	0,00%	99,89%	C
532	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT							

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ciente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	Total sem BDI:	R\$ 16.243.368,55
Obra:	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARARIPINA	Prazo:	18 MESES
Local:	AV. RECIFE, S/N - ARARIPINA, PE, 56280-000	Data Base:	SINAPI 12/2024

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALO TOTAL (R\$)	% SOBRE TOTAL SEM BDI	% ACUMULADO SOBRE TOTAL SEM BDI	CURVA ABC
539	99825	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M2	62,85	3,89	244,49	0,00%	99,90%	C
540	COMPOSIÇÃO 005/INST.ELETR	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	121,60	243,20	0,00%	99,90%	C
541	COMPOSIÇÃO 007/INST.ESPEC	ORSE	VÁLVULA ESFERA EM AÇO CARBONO NPT D=1", CLASSE 300	UN	3,00	80,36	241,07	0,00%	99,90%	C
542	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,45	9,99	234,27	0,00%	99,91%	C
543	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	116,42	232,84	0,00%	99,91%	C
544	COMPOSIÇÃO 005/INH.ESGO	SINAPI	TÉ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	6,00	38,56	231,37	0,00%	99,91%	C
545	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	107,54	2,15	231,22	0,00%	99,91%	C
546	COMPOSIÇÃO 034/INST.ELETR	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	1,00	226,60	226,60	0,00%	99,91%	C
547	89505	SINAPI	IDEIHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	37,64	225,84	0,00%	99,91%	C
548	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	9,00	24,98	224,82	0,00%	99,91%	C
549	COMPOSIÇÃO 004/INEL.CALHA	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	30,00	7,46	223,79	0,00%	99,92%	C
550	COMPOSIÇÃO 008/INST.ESPEC	ORSE	MANÔMETRO O A 300 PSI, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	216,21	216,21	0,00%	99,92%	C
551	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVELY ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	8,90	23,98	213,42	0,00%	99,92%	C
552	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	208,09	208,09	0,00%	99,92%	C
553	99817	SINAPI	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	32,00	6,40	204,80	0,00%	99,92%	C
554	92639	SINAPI	IDEIHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	102,27	204,54	0,00%	99,92%	C
555	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	7,30	204,40	0,00%	99,92%	C
556	COMPOSIÇÃO 058/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	5,00	40,52	202,58	0,00%	99,92%	C
557	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	45,36	4,28	194,14	0,00%	99,93%	C
558	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,26	10,26	192,60	0,00%	99,93%	C
559	89784	SINAPI	TÉ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	24,02	192,16	0,00%	99,93%	C
560	101546	SINAPI	ISOLADO TIPO PINO PARA TENSÃO 13 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,00	31,36	188,16	0,00%	99,93%	C
561	97544	SINAPI	LUA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	46,26	185,04	0,00%	99,93%	C
562	99824	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	M2	69,17	2,67	184,68	0,00%	99,93%	C
563	COMPOSIÇÃO 013/SUB	SINAPI	PORCA OLHAL M 16, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	UN	4,00	45,79	183,14	0,00%	99,93%	C
564	89413	SINAPI	IDEIHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	11,25	180,00	0,00%	99,93%	C
565	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	35,33	176,65	0,00%	99,93%	C
566	COMPOSIÇÃO 001/ALIM	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00	2,15	171,62	0,00%	99,94%	C
567	COMPOSIÇÃO 039/INST.ELETR	ORSE	LUMINÁRIA PAINEL LED DE EMBUTIR QUADRADO DE 18W – 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	85,23	170,46	0,00%	99,94%	C
568	COMPOSIÇÃO 004/ALIM	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	6,02	168,60	0,00%	99,94%	C
569	COMPOSIÇÃO 006/ALIM	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	9,34	168,05	0,00%	99,94%	C
570	COMPOSIÇÃO 009/INST.ELETR	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	4,00	160,05	0,00%	99,94%	C
571	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	17,58	158,22	0,00%	99,94%	C
572	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	26,17	157,02	0,00%	99,94%	C
573	COTAÇÃO 004/INST.ESPEC	PRÓPRIA	COTOVELO DE COBRE SOLDÁVEL DE 15MM	UN	11,00	14,05	154,51	0,00%	99,94%	C
574	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	151,72	151,72	0,00%	99,94%	C
575	COMPOSIÇÃO 033/INST.ELETR	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRIHO DN (IEC), MONOPOLAR, 63 A	UN	3,00	50,52	151,55	0,00%	99,94%	C
576	COMPOSIÇÃO 007/ESQV.PORT	ORSE	VEDA PORTA NHM OU SIMILAR, 70CM	UN	6,00	24,89	149,33	0,00%	99,95%	C
577	COMPOSIÇÃO 002/INH.ESGO	ORSE	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	3,00	49,73	149,18	0,00%	99,95%	C
578	COMPOSIÇÃO 012/SUB	SINAPI	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	4,00	36,78	147,10	0,00%	99,95%	C
579	COMPOSIÇÃO 013/INST.ESPEC	ORSE	MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM	UN	4,00	48,70	146,09	0,00%	99,95%	C
580	COMPOSIÇÃO 032/INST.ELETR	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA	UN	1,00	145,68	145,68	0,00%	99,95%	C
581	91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	20,64	144,48	0,00%	99,95%	C
582	97087	SINAPI	CANHA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	72,00	2,00	144,00	0,00%	99,95%	C
583	89518	SINAPI	IDEIHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,39	9,39	138,51	0,00%	99,95%	C
584	COMPOSIÇÃO 050/INST.ELETR	ORSE	BUCHA/ARRUELA EM ALUMÍNIO 3/4"	UN	56,00	2,46	137,94	0,00%	99,95%	C
585	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	33,82	135,28	0,00%	99,95%	C
586	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	33,64	134,56	0,00%	99,95%	C
587	89374	SINAPI	LUA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	9,39	131,46	0,00%	99,96%	C
588	89778	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	16,08	128,64	0,00%	99,96%	C
589	COTAÇÃO 001/INST.PCI	PRÓPRIA	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DN 60 MM (2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	63,83	127,65	0,00%	99,96%	C
590	COMPOSIÇÃO 061/INST.ELETR	ORSE	SUORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	10,00	12,75	127,46	0,00%	99,96%	C
591	99823	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	49,69	2,49	123,74	0,00%	99,96%	C
592	COMPOSIÇÃO 013/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	3,00	40,52	121,55	0,00%	99,96%	C
593	COMPOSIÇÃO 011/INST.ESPEC	ORSE	VÁLVULA DE ESFERA 3/4" NPT	UN	3,00	40,37	121,12	0,00%	99,96%	C
594	COMPOSIÇÃO 002/INST.ESPEC	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLA DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UN	5,00	23,66	118,30	0,00%	99,96%	C
595	COMPOSIÇÃO 004/SUB	SINAPI	LUA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 2 1/2"	UN	4,00	29,56	118,22	0,00%	99,96%	C
596	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	19,65	117,90	0,00%	99,96%	C
597	COMPOSIÇÃO 006/INH.ESGO	SINAPI	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	3,00	39,29	117,86	0,00%	99,96%	C
598	COMPOSIÇÃO 019/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	4,00	2,87	114,72	0,00%	99,96%	C
599	COMPOSIÇÃO 008/ALIM	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	1,00	114,33	114,33	0,00%	99,96%	C
600	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	8,79	114,27	0,00%	99,96%	C
601	COMPOSIÇÃO 005/INST.ESPEC	ORSE	REGISTRO ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" NPT (MACHO) X 3/8", ENTRADA E SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE GÁS	UN	3,00	37,75	113,26	0,00%	99,97%	C
602	89630	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	55,43	110,86	0,00%	99,97%	C
603	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	11,00	10,06	110,66	0,00%	99,97%	C
604	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	13,78	110,24	0,00%	99,97%	C
605	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	10,87	110,70	0,00%	99,97%	C
606	COMPOSIÇÃO 009/INST.ELETR	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	4,00	108,04	0,00%	99,97%	C
607	COMPOSIÇÃO 007/ALIM	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	13,47	107,80	0,00%	99,97%	C
608	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	17,76	107,76	0,00%	99,97%	C
609	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	107,34	107,34	0,00%	99,97%	C
610	89579	SINAPI	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	106,66	106,60	0,00%	99,97%	C
611	89373	SINAPI	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	6,62	105,92	0,00%	99,97%	C
612	91885	SINAPI	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	13,24	105,92	0,00%	99,97%	C
613	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	7,00	15,01	105,07	0,00%	99,97%	C
614	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLÓ PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2</						

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ciente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	Total sem BDI: R\$ 16.243.368,55
Obra: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARARIPINA	Prazo: 18 MESES
Local: AV. RECIFE, S/N - ARARIPINA, PE, 56280-000	Data Base: SINAPI 12/2024

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALO TOTAL (R\$)	% SOBRE TOTAL SEM BDI	% ACUMULADO SOBRE TOTAL SEM BDI	CURVA ABC
616	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	11,41	102,69	0,00%	99,98%	C
617	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	5,66	101,88	0,00%	99,98%	C
618	COMPOSIÇÃO 012/INST.ESPEC	ORSE	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	2,00	50,81	101,62	0,00%	99,98%	C
619	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,36	100,36	0,00%	99,98%	C
620	COMPOSIÇÃO 001/INH.AGRF	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	10,97	98,77	0,00%	99,98%	C
621	COMPOSIÇÃO 001/INST.ELETR	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC, PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	UN	4,20	23,06	96,86	0,00%	99,98%	C
622	COMPOSIÇÃO 002/INST.ESPEC	PRÓPRIA	FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 50MMx10M	UN	0,67	142,60	95,54	0,00%	99,98%	C
623	COMPOSIÇÃO 011/SUB	SINAPI	FORNECIMENTO DE MANILHA SAPATILHA EM FERRO NODULAR GALVANIZADA	UN	3,00	31,70	95,10	0,00%	99,98%	C
624	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	18,94	94,70	0,00%	99,98%	C
625	89822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	96,18	0,98	94,26	0,00%	99,98%	C
626	COMPOSIÇÃO 006/SUB	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	2,00	46,61	93,22	0,00%	99,98%	C
627	COMPOSIÇÃO 002/SUB	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	1,00	92,88	92,88	0,00%	99,98%	C
628	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	22,31	89,24	0,00%	99,98%	C
629	95250	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	84,30	84,30	0,00%	99,98%	C
630	COMPOSIÇÃO 010/INST.ELETR	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	4,15	83,03	0,00%	99,98%	C
631	103831	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	3,00	26,46	79,38	0,00%	99,98%	C
632	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	26,30	78,90	0,00%	99,98%	C
633	COMPOSIÇÃO 011/SUB	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	1,00	78,30	78,30	0,00%	99,99%	C
634	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	75,07	75,07	0,00%	99,99%	C
635	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	18,70	74,80	0,00%	99,99%	C
636	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	10,58	74,06	0,00%	99,99%	C
637	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	12,14	72,84	0,00%	99,99%	C
638	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	10,20	71,40	0,00%	99,99%	C
639	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	11,50	69,00	0,00%	99,99%	C
640	COMPOSIÇÃO 001/INST.ESPEC	ORSE	TUBO AÇO CARBONO (AÇO PRETO) C/COSTURA 1" (25MM), CLASSE MÉDIA, E=3,35MM - 2,50KG/M, DIN-2440/NBR-5580	M	1,50	44,65	66,02	0,00%	99,99%	C
641	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	66,02	66,02	0,00%	99,99%	C
642	89624	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	16,37	65,48	0,00%	99,99%	C
643	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	16,30	65,20	0,00%	99,99%	C
644	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,11	60,66	0,00%	99,99%	C
645	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	7,46	59,68	0,00%	99,99%	C
646	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LK, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	28,76	57,52	0,00%	99,99%	C
647	COMPOSIÇÃO 004/INH.AGRF	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	28,54	57,08	0,00%	99,99%	C
648	COMPOSIÇÃO 016/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	55,40	55,40	0,00%	99,99%	C
649	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,59	54,36	0,00%	99,99%	C
650	COMPOSIÇÃO 003/INST.ESPEC	ORSE	TAMPAO OU CAP D=1" EM AÇO CARBONO P/ENCAIXE NA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO	UN	2,00	26,92	53,83	0,00%	99,99%	C
651	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	51,62	51,62	0,00%	99,99%	C
652	COMPOSIÇÃO 015/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	3,00	16,87	50,60	0,00%	99,99%	C
653	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	12,12	48,48	0,00%	99,99%	C
654	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	24,02	48,04	0,00%	99,99%	C
655	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	6,53	45,71	0,00%	99,99%	C
656	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	6,50	45,50	0,00%	99,99%	C
657	103958	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,09	45,45	0,00%	99,99%	C
658	COMPOSIÇÃO 007/SUB	SINAPI	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIÂMETRO 5/8"	UN	11,00	4,01	44,15	0,00%	99,99%	C
659	COMPOSIÇÃO 001/ALUM	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	2,15	42,91	0,00%	99,99%	C
660	COMPOSIÇÃO 008/SUB	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UN	22,00	1,92	42,31	0,00%	99,99%	C
661	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	5,26	42,08	0,00%	99,99%	C
662	COMPOSIÇÃO 006/INH.AGRF	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM	UN	1,00	41,03	41,03	0,00%	100,00%	C
663	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	39,53	39,53	0,00%	100,00%	C
664	COMPOSIÇÃO 006/INST.ESPEC	ORSE	ABRACADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	UN	6,00	28,68	37,68	0,00%	100,00%	C
665	COMPOSIÇÃO 005/INH.AGRF	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	18,73	37,46	0,00%	100,00%	C
666	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	17,73	35,46	0,00%	100,00%	C
667	COMPOSIÇÃO 003/INH.ESGO	ORSE	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	1,00	34,71	34,71	0,00%	100,00%	C
668	COMPOSIÇÃO 015/INST.ESPEC	ORSE	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1")	UN	1,00	34,30	34,30	0,00%	100,00%	C
669	COMPOSIÇÃO 014/INST.ESPEC	ORSE	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 15MM (1/2")	UN	2,00	16,52	33,04	0,00%	100,00%	C
670	94796	SINAPI	FORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	32,97	32,97	0,00%	100,00%	C
671	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	32,70	32,70	0,00%	100,00%	C
672	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,75	31,50	0,00%	100,00%	C
673	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	4,47	31,29	0,00%	100,00%	C
674	89419	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	6,14	30,70	0,00%	100,00%	C
675	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,61	30,44	0,00%	100,00%	C
676	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	28,91	28,91	0,00%	100,00%	C
677	COMPOSIÇÃO 054/INST.ELETR	ORSE	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	28,17	28,17	0,00%	100,00%	C
678	COMPOSIÇÃO 020/INST.ELETR	ORSE	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	40,00	0,69	27,55	0,00%	100,00%	C
679	89626	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	27,40	27,40	0,00%	100,00%	C
680	88885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	10,67	21,34	0,00%	100,00%	C
681	COMPOSIÇÃO 053/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. V. 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	2,00	10,62	21,24	0,00%	100,00%	C
682	89547	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	20,95	20,95	0,00%	100,00%	C
683	COMPOSIÇÃO 014/INST.ELETR	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA COM BASE LISA 50 X 50 MM (REF. V. 3.01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	3,00	6,73	20,20	0,00%	100,00%	C
684	COMPOSIÇÃO 016/INST.ESPEC	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28MM X 15MM	UN	1,00	19,23	19,23	0,00%	100,00%	C
685	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,90	17,90	0,00%	100,00%	C
686	COMPOSIÇÃO 052/INST.ELETR	ORSE	BUCHA/ARRUELA EM ALUMÍNIO 3"	UN	1,00	16,30	16,30	0,00%	100,00%	C
687	89545	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	15,88	15,88	0,00%	100,00%	C
688	COMPOSIÇÃO 018/INST.ESPEC	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO "PROIBIDO PRODUIZIR CHAMAS", 15X20 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE	UN	1,00	14,26	14,26	0,00%	100,00%	C
689	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,07	13,07	0,00%	100,00%	C
690	COMPOSIÇÃO 017/INST.ELETR	ORSE	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. V. 3.01-25-GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	2,00	6,25				



CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ciente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	Total sem BDI: R\$ 16.243.368,55
Obra: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARARIPINA	Prazo: 18 MESES
Local: AV. RECIFE, S/N - ARARIPINA, PE, 56280-000	Data Base: SINAPI 12/2024

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALO TOTAL (R\$)	% SOBRE TOTAL SEM BDI	% ACUMULADO SOBRE TOTAL SEM BDI	CURVA ABC
691	89433	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,06	12,06	0,00%	100,00%	C
692	COMPOSIÇÃO 051/INST.ELETR	ORSE	BUCHA/ARRUELA EM ALUMINIO 1"	UN	4,00	2,92	11,69	0,00%	100,00%	C
693	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,33	9,33	0,00%	100,00%	C

Ebson Alves da Silva:
02637400480

Assinado digitalmente por Ebson Alves da Silva:02637400480
DN: CN=Ebson Alves da Silva:02637400480, OU=IFSERTOAOPE - Instituto Federal do Sertão Pernambucano, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Diretoria de Engenharia e Infraestrutura - Reitoria
Data: 2025.04.10 11:56:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Ebson Alves da Silva
Diretor de Engenharia e Infraestrutura
SIAPE: 2159977