NOTAS IMPORTANTES

01-	TODA FIACAO EM mm2
02-	CONDUTOR NÃO COTADO #2.5mm2
03-	ELETRODUTO NÃO COTADO ø 3/4"
04-	TODOS OS FIOS E CABOS DOS ALIMENTADORES DOS QD's E CIRCUITOS QUE FICAREM SOB O PISO DEVERÃO SER DO TIPO XLPE P/ 1Kv
05-	TODOS OS DISJUNTORES SERÃO PADRÃO DIN
06-	CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO OU PRETO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=BRANCO E TERRA=VERDE
07-	OS FIOS NOS QUADROS TERAO CONECTORES E IDENTIFICACAO POR ANILHAS
08-	OS ELETRODUTOS E CXS EM LAJE DEVERÃO SER REFORÇADOS (COR LARANJA) ESPECIFICOS PARA ESSE LOCAL
09-	OS ELETRODUTOS VAZIOS TERAO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14
10-	TODAS AS MEDIDAS EM mm
11-	TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE TERRA COM RESPECTIVO CABO DE PROTEÇÃO
12-	TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE NEUTRO
13-	TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE.
14-	AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE ATERRADAS.
15-	TODOS OS FIOS E CABOS QUE FICAREM SOB O PISO SERÃO DO TIPO 0,6/1 kV XLPE
16-	O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ POSSUIR ESPAÇO PARA NO MINIMO 04 CIRCUITOS RESERVAS.
17-	O CONDUTO DA ALIMENTAÇÃO GERAL PRINCIPAL QUE VEM DO MEDIDOR ASSIM COMO OS ELETRODUTOS QUE FICARÃO EMBUTIDOS NO PISO DEVERÃO SER EM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO.
18-	OS DISJUNTORES ACIMA DE 100A DEVERÃO SER EM CAIXA MOLDADA
19-	VERIFICAR AS ALTURAS/DISTÂNCIAS DE INTERRUPTORES, LUMINARIAS E TOMADAS NA PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PONTOS ELETRICOS
20-	VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM A INFRAESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SOM, VIDEO, REDE, ENTRE OUTROS
21-	PREVER ELETRODUTO DE ESPERA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OU OUTROS
22-	TODOS OS SISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS SERÃO DE ALTA SENSIBILIDADE 30mA

Sala de Aula-Térreo
ESCALA 1/200

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteúdo da prancha:
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO DO PAVIMENTO TÉRREO / SALA DE AULA

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	Maio/2024	1/100	FINAL

02/14



Administração I
ESCALA 1/200

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO	APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO	INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteúdo da prancha:
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO - ADMINISTRAÇÃO I

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	Maio/2024	1/100	FINAL

03/14


8.00
COCÇÃO SECA
FRITURAS
QD-REFEIT
QD-COZINHA
QD-GARAGEM
CX150 400x400
CX250 200x200x200
CX200 200x200x200
CX22 200x200x200
CX27 200x200x200
CX23 300x300x200
CX25 300x300x200
CAM FRIA 1400W
Forno Comb 18000W
Lum 150W
Lum 100W
Lum 120W
Lum 200W
Lum 50W
Lum 2x50W
Lum 2x150W
Lum 2x200W
Lum 4x50W
Lum 3x400W
LED 2x20W
LED 1x20W
2x40W
2x60W
2x100W
2x150W
2x200W
2x300W
2x400W
2x500W
2x600W
2x700W
2x800W
2x900W
2x1000W
2x1100W
2x1200W
2x1300W
2x1400W
2x1500W
2x1600W
2x1700W
2x1800W
2x1900W
2x2000W
2x2100W
2x2200W
2x2300W
2x2400W
2x2500W
2x2600W
2x2700W
2x2800W
2x2900W
2x3000W
2x3100W
2x3200W
2x3300W
2x3400W
2x3500W
2x3600W
2x3700W
2x3800W
2x3900W
2x4000W
2x4100W



NOTAS IMPORTANTES

01–	TODA FIAÇÃO EM mm2
02–	CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm2
03–	ELETRODUTO NÃO COTADO Ø 3/4"
04–	TODOS OS FIOS E CABOS DOS ALIMENTADORES DOS QD"s E CIRCUITOS QUE FICAREM SOB O PISO DEVERÃO SER DO TIPO XLPE P/ 1Kv
05–	TODOS OS DISJUNTORES SERÃO PADRÃO DIN
06–	CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO OU PRETO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=BRANCO E TERRA=VERDE
07–	OS FIOS NOS QUADROS TERÃO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS
08–	OS ELETRODUTOS E CXS EM LAJE DEVERÃO SER REFORÇADOS (COR LARANJA) ESPECÍFICOS PARA ESSE LOCAL
09–	OS ELETRODUTOSOS VAZIOS TERÃO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14
10–	TODAS AS MEDIDAS EM mm
11–	TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE TERRA COM RESPECTIVO CABO DE PROTEÇÃO
12–	TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE NEUTRO
13–	TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE
14–	AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE ATERRADAS
15–	TODOS OS FIOS E CABOS QUE FICAREM SOB O PISO SERÃO DO TIPO 0,6/1 kV XLPE
16–	O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ POSSUIR ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 04 CIRCUITOS RESERVAS.
17–	O CONDUTO DA ALIMENTAÇÃO GERAL PRINCIPAL QUE VEM DO MEDIDOR ASSIM COMO OS ELETRODUTOS QUE FICARÃO EMBUTIDOS NO PISO DEVERÃO SER EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.
18–	OS DISJUNTORES ACIMA DE 100A DEVERÃO SER EM CAIXA MOLDADA
19–	VERIFICAR AS ALTURAS/DISTÂNCIAS DE INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E TOMADAS NA PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS
20–	VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM A INFRAESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SOM, VIDEO, REDE, ENTRE OUTROS
21–	PREVER ELETRODUTO DE ESPERA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OU OUTROS
22–	TODOS OS SISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS SERÃO DE ALTA SENSIBILIDADE 30mA

(2x)	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
(2x)	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
<>	Caixa de passagem
	Alimentação elétrica
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	LED
	Luminária LED 120W
	Luminária LED 150W
	Luminária LED 200W
	Luminária LED 2X200W
	Luminária LED 2x150W
	Luminária LED 2x50W
	Luminária LED 3x400W
	Luminária LED 4x50W
	Luminária LED 50W
	Lâmpada Led 10 W
	Lâmpada Led 12W A60
	Lâmpada Led 20 W
M VE	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Motor monofásico a 3m do piso
M 3E	Motor trifásico a 0,30m do piso
<>	Quadro de distribuição
	Tomada alta a 0,30m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Autoclave	Pontos de força - Uso especifico - Autoclave
1cv	Pontos de força - Uso especifico - Bomba - 1cv monofásico
5cv	Pontos de força - Uso especifico - Bomba - 5cv trifásico
Compressor	Pontos de força - Uso especifico - Compressor odontologico
ARC12000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC12000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 60000BTU
CAM FRIA	Pontos de força - Uso especifico - Câmara fria
7cv	Pontos de força - Uso especifico - Exaustor - 7cv monofásico
Forno Comb	Pontos de força - Uso especifico - Forno combinado
MOO	Pontos de força - Uso especifico - Fritadeira elétrica
MLB	Pontos de força - Uso especifico - Máquina de Lavar Bandeja
200x200x200	Alvenaria - piso - 200x200x200 mm
600x600	Alvenaria - piso - 600x600x600 mm
800x800	Alvenaria - piso - 800x800x800 mm
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 150W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 2x150W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 4x50W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 50W
Lum	Luminárias sobrepor - LED pública - poste - 2x50W
Lum	Luminárias sobrepor - Refletor LED alta potência 200W
Lum	Luminárias sobrepor - Refletor LED alta potência 2X200W
Tub	Tubular - 10 W
Tub	Tubular - 20 W
LED	Tubular - 2x20W

Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

PLANTA BAIXA TÉRREO

ÁREA ----------7.650,00 m²

Esporte
ESCALA 1/500

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteúdo da prancha:
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO - SETOR DE ESPORTES

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	**Maio/2024**	1/100	**FINAL**

05/14



Refeitório
ESCALA 1/200

NOTAS IMPORTANTES

01 – TODA FIAÇÃO EM mm2
02 – CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm2
03 – ELETRODUTO NÃO COTADO Ø 3/4"
04 – TODOS OS FIOS E CABOS DOS ALIMENTADORES DOS QM's E CIRCUITOS QUE FICAREM SOB O PISO DEVERÃO SER DO TIPO XLPE P/ 1Kv
05 – TODOS OS DISJUNTORES SERÃO PADRÃO DIN
06 – CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO OU PRETO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=BRANCO E TERRA=VERDE
07 – OS FIOS NOS QUADROS TERÃO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS
08 – OS ELETRODUTOS E CXS EM LAJE DEVERÃO SER REFORÇADOS (COR LARANJA) ESPECIFICOS PARA ESSE LOCAL
09 – OS ELETRODUTOSOS VAZIOS TERÃO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14
10 – TODAS AS MEDIDAS EM mm
11 – TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE TERRA COM RESPECTIVO CABO DE PROTEÇÃO
12 – TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE NEUTRO
13 – TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE
14 – AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE ATERRADAS
15 – TODOS OS FIOS E CABOS QUE FICAREM SOB O PISO SERÃO DO TIPO 0,6/1 kV XLPE
16 – O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ POSSUIR ESPAÇO PARA NO MINIMO 04 CIRCUITOS RESERVAS.
17 – O CONDUTO DA ALIMENTAÇÃO GERAL PRINCIPAL QUE VEM DO MEDIDOR ASSIM COMO OS ELETRODUTOS QUE FICARÃO EMBUTIDOS NO PISO DEVERÃO SER EM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO.
18 – OS DISJUNTORES ACIMA DE 100a DEVERÃO SER EM CAIXA MOLDADA
19 – VERIFICAR AS ALTURAS/DISTÂNCIAS DE INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E TOMADAS NA PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS
20 – VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM A INFRAESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SOM, VIDEO, REDE, ENTRE OUTROS
21 – PREVER ELETRODUTO DE ESPERA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OU OUTROS
22 – TODOS OS SISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS SERÃO DE ALTA SENSIBILIDADE 30mA

	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa de passagem
	Alimentação elétrica
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	LED
	Luminária LED 120W
	Luminária LED 150W
	Luminária LED 200W
	Luminária LED 2X200W
	Luminária LED 2x150W
	Luminária LED 2x50W
	Luminária LED 3x400W
	Luminária LED 4x50W
	Luminária LED 50W
	Lâmpada Led 10 W
	Lâmpada Led 12W A60
	Lâmpada Led 20 W
M 3F	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Motor monofásico a 3m do piso
M 3F	Motor trifásico a 0,30m do piso
<>	Quadro de distribuição
	Tomada alta a 0,30m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Autoclave	Pontos de força - Uso especifico - Autoclave
1cv	Pontos de força - Uso especifico - Bomba - 1cv monofásico
5cv	Pontos de força - Uso especifico - Bomba - 5cv trifásico
Compressor	Pontos de força - Uso especifico - Compressor odontologico
ARC12000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC12000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 60000BTU
CAM FRIA	Pontos de força - Uso especifico - Câmara fria
1cv	Pontos de força - Uso especifico - Exaustor - 1cv monofásico
Forno Comb	Pontos de força - Uso especifico - Forno combinado
MOO	Pontos de força - Uso especifico - Fritadeira elétrica
MLB	Pontos de força - Uso especifico - Maquina de Lavar Bandeja
200x200x200	Alvenaria - piso - 200x200x200 mm
600x600	Alvenaria - piso - 600x600x600 mm
800x800	Alvenaria - piso - 800x800x800 mm
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 150W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 2x150W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 4x50W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 50W
Lum	Luminárias sobrepor - LED pública - poste - 2x50W
Lum	Luminárias sobrepor - Refletor LED alta potência 200W
Lum	Luminárias sobrepor - Refletor LED alta potência 2X200W
Tub	Tubular - 10 W
Tub	Tubular - 20 W
LED	Tubular - 2x20W

Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteúdo da prancha:
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO - REFEITÓRIO

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	**Maio/2024**	1/100	**FINAL**

06/14



NOTAS IMPORTANTES

01– TODA FIAÇÃO EM mm2
02– CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm2
03– ELETRODUTO NÃO COTADO Ø 3/4"
04– TODOS OS FIOS E CABOS DOS ALIMENTADORES DOS QD"s E CIRCUITOS QUE FICAREM SOB O PISO DEVERÃO SER DO TIPO XLPE P/ 1Kv
05– TODOS OS DISJUNTORES SERÃO PADRÃO DIN
06– CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO OU PRETO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=BRANCO E TERRA=VERDE
07– OS FIOS NOS QUADROS TERÃO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS
08– OS ELETRODUTOS E CXS EM LAJE DEVERÃO SER REFORÇADOS (COR LARANJA) ESPECÍFICOS PARA ESSE LOCAL
09– OS ELETRODUTOOS VAZIOS TERÃO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14
10– TODAS AS MEDIDAS EM mm
11– TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE TERRA COM RESPECTIVO CABO DE PROTEÇÃO
12– TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE NEUTRO
13– TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE
14– AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE ATERRADAS
15– TODOS OS FIOS E CABOS QUE FICAREM SOB O PISO SERÃO DO TIPO 0,6/1 kV XLPE
16– O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ POSSUIR ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 04 CIRCUITOS RESERVAS.
17– O CONDUTO DA ALIMENTAÇÃO GERAL PRINCIPAL QUE VEM DO MEDIDOR ASSIM COMO OS ELETRODUTOS QUE FICARÃO EMBUTIDOS NO PISO DEVERÃO SER EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.
18– OS DISJUNTORES ACIMA DE 100a DEVERÃO SER EM CAIXA MOLDADA
19– VERIFICAR AS ALTURAS/DISTÂNCIAS DE INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E TOMADAS NA PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS
20– VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM A INFRAESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SOM, VIDEO, REDE, ENTRE OUTROS
21– PREVER ELETRODUTO DE ESPERA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OU OUTROS
22– TODOS OS SISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS SERÃO DE ALTA SENSIBILIDADE 30mA

2	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
2 (M)	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
<>	Caixa de passagem
	Alimentação elétrica
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	LED
	Luminária LED 120W
	Luminária LED 150W
	Luminária LED 200W
	Luminária LED 2X200W
	Luminária LED 2x150W
	Luminária LED 2x50W
	Luminária LED 3x400W
	Luminária LED 4x50W
	Luminária LED 50W
	Lâmpada Led 10 W
	Lâmpada Led 12W A60
	Lâmpada Led 20 W
M VE	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Motor monofásico a 3m do piso
M 3E	Motor trifásico a 0,30m do piso
<>	Quadro de distribuição
	Tomada alta a 0,30m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Autoclave	Pontos de força - Uso específico - Autoclave
1cv	Pontos de força - Uso específico - Bomba - 1cv monofásico
5cv	Pontos de força - Uso específico - Bomba - 5cv trifásico
Compressor	Pontos de força - Uso específico - Compressor odontologico
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 60000BTU
CAM FRIA	Pontos de força - Uso específico - Câmara fria
Tcv	Pontos de força - Uso específico - Exaustor - 1cv monofásico
Forno Comb	Pontos de força - Uso específico - Forno combinado
MOO	Pontos de força - Uso específico - Fritadeira elétrica
MLB	Pontos de força - Uso específico - Máquina de Lavar Bandeja
200x200x200	Alvenaria - piso - 200x200x200 mm
600x600	Alvenaria - piso - 600x600x600 mm
800x800	Alvenaria - piso - 800x800x800 mm
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 150W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 2x150W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 4x50W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 50W
Lum	Luminárias sobrepor - LED pública - poste - 2x50W
Lum	Luminárias sobrepor - Refletor LED alta potência 200W
Lum	Luminárias sobrepor - Refletor LED alta potência 2X200W
Tub	Tubular - 10 W
Tub	Tubular - 20 W
LED	Tubular - 2x20W

Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteúdo da prancha:
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO - GINÁSIO

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	Maio/2024	1/100	FINAL

07/14



NOTAS IMPORTANTES

01- TODA FIAÇAO EM mm2
02- CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm2
03- ELETRODUTO NÃO COTADO Ø 3/4"
04- TODOS OS FIOS E CABOS DOS ALIMENTADORES DOS QM'S E CIRCUITOS QUE FICAREM SOB O PISO DEVERÃO SER DO TIPO XLPE P/ 1Kv
05- TODOS OS DISJUNTORES SERÃO PADRÃO DIN
06- CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO OU PRETO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=BRANCO E TERRA=VERDE
07- OS FIOS NOS QUADROS TERAO CONECTORES E IDENTIFICAÇAO POR ANILHAS
08- OS ELETRODUTOS E CXS EM LAJE DEVERÃO SER REFORÇADOS (COR LARANJA) ESPECIFICOS PARA ESSE LOCAL
09- OS ELETRODUTOOS VAZIOS TERAO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14
10- TODAS AS MEDIDAS EM mm
11- TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE TERRA COM RESPECTIVO CABO DE PROTEÇÃO
12- TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE NEUTRO
13- TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE
14- AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE ATERRADAS
15- TODOS OS FIOS E CABOS QUE FICAREM SOB O PISO SERÃO DO TIPO 0,6/1 kV XLPE
16- O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ POSSUIR ESPAÇO PARA NO MINIMO 04 CIRCUITOS RESERVAS.
17- O CONDUTO DA ALIMENTAÇÃO GERAL PRINCIPAL QUE VEM DO MEDIDOR ASSIM COMO OS ELETRODUTOS QUE FICARÃO EMBUTIDOS NO PISO DEVERÃO SER EM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO.
18- OS DISJUNTORES ACIMA DE 100a DEVERÃO SER EM CAIXA MOLDADA
19- VERIFICAR AS ALTURAS/DISTÂNCIAS DE INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E TOMADAS NA PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS
20- VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM A INFRAESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SOM, VIDEO, REDE, ENTRE OUTROS
21- PREVER ELETRODUTO DE ESPERA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OU OUTROS
22- TODOS OS SISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS SERÃO DE ALTA SENSIBILIDADE 30mA

	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa de passagem
	Alimentação elétrica
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	LED
	Luminária LED 120W
	Luminária LED 150W
	Luminária LED 200W
	Luminária LED 2X200W
	Luminária LED 2x150W
	Luminária LED 2x50W
	Luminária LED 3x400W
	Luminária LED 4x50W
	Luminária LED 50W
	Lâmpada Led 10 W
	Lâmpada Led 12W A60
	Lâmpada Led 20 W
M MF	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Motor monofásico a 3m do piso
M MF	Motor trifásico a 0,30m do piso
<>	Quadro de distribuição
	Tomada alta a 0,30m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Autoclave	Pontos de força - Uso especifico - Autoclave
1cv	Pontos de força - Uso especifico - Bomba - 1cv monofásico
5cv	Pontos de força - Uso especifico - Bomba - 5cv trifásico
Compressor	Pontos de força - Uso especifico - Compressor odontologico
ARC12000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC12000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 60000BTU
CAM FRIA	Pontos de força - Uso especifico - Câmara fria
1cv	Pontos de força - Uso especifico - Exaustor - 1cv monofásico
Forno Comb	Pontos de força - Uso especifico - Forno combinado
MOO	Pontos de força - Uso especifico - Fritadeira elétrica
MLB	Pontos de força - Uso especifico - Maquina de Lavar Bandeja
200x200x200	Alvenaria - piso - 200x200x200 mm
600x600	Alvenaria - piso - 600x600x600 mm
800x800	Alvenaria - piso - 800x800x800 mm
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 150W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 2x150W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 4x50W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 50W
Lum	Luminárias sobrepor - LED pública - poste - 2x50W
Lum	Luminárias sobrepor - Refletor LED alta potência 200W
Lum	Luminárias sobrepor - Refletor LED alta potência 2X200W
Tub	Tubular - 10 W
Tub	Tubular - 20 W
LED	Tubular - 2x20W

Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

Administração II
ESCALA 1/200

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteúdo da prancha:
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO - ADMINISTRAÇÃO II

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	**Maio/2024**	1/100	**FINAL**

08/14


SALA DE AULA
SANITÁRIO FEMININO
SANITÁRIO MASCULINO
ACESSÍVEL
DEPÓSITO
SALA DE PROFESSORES
ARC30000 2T 2150W
LED 240 2x20W
LED 241 2x20W
LED 242 2x20W
LED 243 2x20W
LED 244 2x20W
LED 245 2x20W
LED 246 2x20W
LED 247 2x20W
LED 248 2x20W
LED 249 2x20W
LED 250 2x20W
LED 251 2x20W
Tub 242 1x20W
Tub 243 1x20W
Tub 244 1x20W
Tub 245 1x20W
Tub 246 1x20W
Tub 247 1x20W
Tub 248 1x20W
Tub 249 1x20W
Tub 250 1x20W
Tub 251 1x20W
Tub 252 1x20W
Tub 253 1x20W
Tub 254 1x20W
Tub

Diagrama Unifilar I

ESCALA s/e



Diagrama Unifilar II

ESCALA s/e



Diagrama Unifilar III

ESCALA s/e



NOTAS IMPORTANTES

01–	TODA FIAÇÃO EM mm2
02–	CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm2
03–	ELETRODUTO NÃO COTADO # 3/4"
04–	TODOS OS FIOS E CABOS DOS ALIMENTADORES DOS QM'S E CIRCUITOS QUE FICAREM SOB O PISO DEVERÃO SER DO TIPO XLPE P/ 1Kv
05–	TODOS OS DISJUNTORES SERÃO PADRÃO DIN
06–	CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO OU PRETO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=BRANCO E TERRA=VERDE
07–	OS FIOS NOS QUADROS TERÃO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS
08–	OS ELETRODUTOS E CXS EM LAJE DEVERÃO SER REFORÇADOS (COR LARANJA) ESPECIFICOS PARA ESSE LOCAL
09–	OS ELETRODUTOS VAZIOS TERÃO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14
10–	TODAS AS MEDIDAS EM mm
11–	TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE TERRA COM RESPECTIVO CABO DE PROTEÇÃO
12–	TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE NEUTRO
13–	TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE
14–	AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE ATERRADAS
15–	TODOS OS FIOS E CABOS QUE FICAREM SOB O PISO SERÃO DO TIPO 0,6/1 kV XLPE
16–	O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ POSSUIR ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 04 CIRCUITOS RESERVAS.
17–	O CONDUTO DA ALIMENTAÇÃO GERAL PRINCIPAL QUE VEM DO MEDIDOR ASSIM COMO OS ELETRODUTOS QUE FICARÃO EMBUTIDOS NO PISO DEVERÃO SER EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.
18–	OS DISJUNTORES ACIMA DE 100a DEVERÃO SER EM CAIXA MOLDADA
19–	VERIFICAR AS ALTURAS/DISTÂNCIAS DE INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E TOMADAS NA PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS
20–	VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM A INFRAESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SOM, VIDEO, REDE, ENTRE OUTROS
21–	PREVER ELETRODUTO DE ESPERA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OU OUTROS
22–	TODOS OS SISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS SERÃO DE ALTA SENSIBILIDADE 30mA

	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
<>	Caixa de passagem
	Alimentação elétrica
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	LED
	Luminária LED 120W
	Luminária LED 150W
	Luminária LED 200W
	Luminária LED 2X200W
	Luminária LED 2x150W
	Luminária LED 2x50W
	Luminária LED 3x400W
	Luminária LED 4x50W
	Luminária LED 50W
	Lâmpada Led 10 W
	Lâmpada Led 12W A60
	Lâmpada Led 20 W
M 3Ø	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Motor monofásico a 3m do piso
M 3Ø	Motor trifásico a 0,30m do piso
<>	Quadro de distribuição
	Tomada alta a 0,30m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Autoclave	Pontos de força - Uso especifico - Autoclave
1cv	Pontos de força - Uso especifico - Bomba - 1cv monofásico
5cv	Pontos de força - Uso especifico - Bomba - 5cv trifásico
Compressor	Pontos de força - Uso especifico - Compressor odontologico
ARC12000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC12000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 60000BTU
CAM FRIA	Pontos de força - Uso especifico - Câmara fria
fcv	Pontos de força - Uso especifico - Exaustor - 1cv monofásico
Forno Comb	Pontos de força - Uso especifico - Forno combinado
MOO	Pontos de força - Uso especifico - Fritadeira elétrica
MLB	Pontos de força - Uso especifico - Máquina de Lavar Bandeja
200x200x200	Alvenaria - piso - 200x200x200 mm
600x600	Alvenaria - piso - 600x600x600 mm
800x800	Alvenaria - piso - 800x800x800 mm
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 150W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 2x150W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 4x50W
Lum	Luminárias externas - LED pública - poste - 50W
Lum	Luminárias sobrepor - LED pública - poste - 2x50W
Lum	Luminárias sobrepor - Refletor LED alta potência 200W
Lum	Luminárias sobrepor - Refletor LED alta potência 2X200W
Tub	Tubular - 10 W
Tub	Tubular - 20 W
LED	Tubular - 2x20W

Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteúdo da prancha:
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO DIAGRAMA UNIFILAR

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	**Maio/2024**	1/100	**FINAL**

10/14

Quadro de Cargas (QGBT) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
QGD - S. AULA		3F+N+T	B1	380/220 V	175989	161280	R+S+T	56320	52790	52170	1.00	1.00	195.8	195.8	95	269.0	18	250
QGD1		3F+N+T	B1	380/220 V	127307	116320	R+S+T	40230	38035	38055	1.00	1.00	133.8	133.8	50	175.0	12	175
QGD2	QGD	3F+N+T	B1	380/220 V	113081	101288	R+S+T	34018	33715	33555	1.00	1.00	99.7	99.7	50	175.0	13	160
QD-AUDIT		3F+N+T	B1	380/220 V	45257	41433	R+S+T	13678	13715	14040	1.00	0.80	39.1	31.3	16	88.0	10	80
QD-REFEIT.		3F+N+T	B1	380/220 V	76340	71569	R+S+T	25486	22841	23241	1.00	0.70	155.5	108.9	50	175.0	13	160
QD-CAMPO		3F+N+T	B1	380/220 V	25194	23050	R+S+T	7300	8550	7200	1.00	0.70	60.3	42.2	25	117.0	4.5	70
QD-GINAS		3F+N+T	B1	380/220 V	15027	13590	R+S+T	4290	4600	4700	1.00	0.70	28.8	20.2	16	88.0	10	63
QD-ICMBAS		3F+N+T	B1	380/220 V	8524	5200	R+S+T	1983	1233	1983	1.00	0.80	19.2	15.3	10	66.0	10	50
QD-GUARITA		3F+N+T	B1	380/220 V	12792	11665	R+S+T	3485	4230	3950	1.00	1.00	20.3	20.3	16	88.0	10	63
TOTAL					599513	545395	R+S+T	186791	179710	178895								

Quadro de Cargas (QD-GUARITA) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 20	50	150	100	Tomadas (W) 1085	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
QD GARAGEM		3F+N+T	B1	220 V						3686	3330	S		3330		1.00	1.00	16.8	16.8	10	75.0	4.5	90
5	Iluminação guarita	F+N+T	B1	220 V	5					108	100	R	100			1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	3	16
6	Tomadas Guarita	F+N+T	B1	220 V				9		1000	900	R		900		1.00	1.00	4.0	4.5	2.5	24.0	4.5	20
7	Ar cond. Guarita	F+N+T	B1	220 V					1	1206	1085	R	1085			1.00	1.00	5.5	5.5	2.5	24.0	4.5	20
8	Iluminação ext. 1	F+N+T	B1	220 V		8	6			1413	1300	T			1300	1.00	1.00	6.4	6.4	2.5	31.0	3	16
9	Iluminação ext. 2	F+N+T	B1	220 V		8	6			1413	1300	T			1300	1.00	1.00	6.4	6.4	4	42.0	3	16
10	Iluminação ext. 3	F+N+T	B1	220 V		9				1467	1350	T			1350	1.00	1.00	6.7	6.7	4	42.0	3	16
11	Iluminação ext. 4	F+N+T	B1	220 V	12	4				1304	1200	R	1200			1.00	1.00	5.9	5.9	2.5	31.0	3	16
12	Iluminação ext. 5	F+N+T	B1	220 V		4	6			1196	1100	R	1100			1.00	1.00	5.4	5.4	4	42.0	3	16
TOTAL					5	32	31	9	1	12792	11665	R+S+T	3485	4230	3950								

Quadro de Cargas (QD-AUDIT) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 10	12	20	50	100	Tomadas (W) 200	600	1085	2715	6000	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
65	Iluminação 1	F+N+T	B1	220 V		4	19								428	428	R	428			1.00	1.00	1.1	2.2	2.5	24.0	3	16
66	Iluminação 2	F+N+T	B1	220 V			14								303	280	R	280			1.00	1.00	1.4	1.4	2.5	24.0	3	16
67	Iluminação 3	F+N+T	B1	220 V			32								696	640	T			640	1.00	1.00	3.2	3.2	2.5	24.0	3	16
68	Iluminação 4	F+N+T	B1	220 V		1	22								489	450	R	450			1.00	1.00	2.2	2.2	2.5	24.0	3	16
69	Tomadas Wcs e corredor	F+N+T	B1	220 V						2	1	2			1778	1600	S		1600		1.00	1.00	7.1	8.1	2.5	24.0	4.5	20
70	Tomadas 1 Sala técnica	F+N+T	B1	220 V						2	2				667	600	R	600			1.00	1.00	3.0	3.0	2.5	24.0	4.5	20
71	Tomadas 2 Sala técnica	F+N+T	B1	220 V							3				667	600	R	600			1.00	1.00	3.0	3.0	2.5	24.0	4.5	20
72	Tomadas Audit.	F+N+T	B1	220 V							8				1778	1600	T			1600	1.00	1.00	8.1	8.1	2.5	24.0	4.5	20
73	Tomadas Paico	F+N+T	B1	220 V						10	2				1556	1400	S		1400		1.00	1.00	7.1	7.1	4	32.0	10	20
74	Tomadas 2 paico	F+N+T	B1	220 V						2	1				889	800	R	800			1.00	1.00	4.0	4.0	4	32.0	10	20
75	Tomadas Ilum emerg.	F+N+T	B1	220 V						10					1111	1000	R	1000			1.00	1.00	4.5	5.1	2.5	24.0	3	16
76	Ar cond. 11	F+N+T	B1	220 V								1			1206	1085	R			1085	1.00	0.70	7.8	5.5	2.5	24.0	3	16
77	Ar cond. 2	3F+N+T	B1	380/220 V									1		6522	6000	R+S+T	2000	2000	2000	1.00	0.70	14.1	9.9	4	28.0	3	16
78	Ar cond. 3	3F+N+T	B1	380/220 V									1		6522	6000	R+S+T	2000	2000	2000	1.00	0.70	14.1	9.9	4	28.0	3	16
79	Ar cond. 4	3F+N+T	B1	380/220 V									1		6522	6000	R+S+T	2000	2000	2000	1.00	0.70	14.1	9.9	4	28.0	3	16
80	Ar cond. 5	3F+N+T	B1	380/220 V									1		6522	6000	R+S+T	2000	2000	2000	1.00	0.70	14.1	9.9	4	28.0	3	16
81	Ar cond. 6	F+N+T	B1	220 V										1	2951	2715	S			2715	1.00	0.70	19.2	13.4	4	32.0	10	20
82	Ar cond. 7	F+N+T	B1	220 V										1	2951	2715	T			2715	1.00	0.70	19.2	13.4	4	32.0	10	20
83	Iluminação ext. 1	F+N+T	B1	220 V				26							565	520	R	520			1.00	1.00	2.6	2.6	2.5	24.0	3	16
84	Iluminação ext. 2	F+N+T	B1	220 V				20							1087	1000	R	1000			1.00	1.00	4.0	4.9	2.5	24.0	3	16
TOTAL					1	4	113	20	26	16	3	1	2	4	45257	41433	R+S+T	13678	13715	14040								

Quadro de Cargas (QD-BOMBAS) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W) 750	3700	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
85	Bomba 1	F+N+T	B1	220 V	1		1591	750	T			750	1.00	0.80	9.0	7.2	2.5	24.0	3	16
86	Bomba 2	F+N+T	B1	220 V	1		1591	750	R	750			1.00	0.80	9.0	7.2	2.5	24.0	3	16
87	Bomba poço	3F+N+T	B1	380/220 V		1	5343	3700	R+S+T	1233	1233	1233	1.00	1.00	8.1	8.1	2.5	21.0	4.5	16
TOTAL					2	1	8524	5200	R+S+T	1983	1233	1983								

Quadro de Cargas (QD-CAMPO) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 150	200	400	Tomadas (W) 1000	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
88	Iluminação campo 1	F+N+T	B1	220 V			12		5217	4800	S		4800		1.00	0.80	29.6	23.7	4	42.0	3	32
89	Iluminação campo 2	F+N+T	B1	220 V			6		2609	2400	S			2400	1.00	0.80	14.8	11.9	4	42.0	3	25
90	Iluminação campo 3	F+N+T	B1	220 V			12		5217	4800	T			4800	1.00	0.80	29.6	23.7	4	42.0	3	32
91	Iluminação campo 4	F+N+T	B1	220 V			6		2609	2400	T			2400	1.00	0.80	14.8	11.9	4	42.0	3	32
92	Circuito tomada	F+N+T	B1	220 V				1	1111	1000	R	1000			1.00	1.00	5.1	5.1	2.5	31.0	4.5	16
93	Iluminação 1 Quadra 1	F+N+T	B1	380/220 V			6		1333	1200	R	1200			1.00	0.65	9.3	6.1	2.5	31.0	3	16
94	Iluminação 2 Quadra 1	F+N+T	B1	220 V			6		1333	1200	R	1200			1.00	0.65	9.3	6.1	2.5	31.0	3	16
95	Iluminação 1 Quadra 2	F+N+T	B1	220 V			6		1333	1200	R	1200			1.00	0.65	9.3	6.1	2.5	31.0	3	16
96	Iluminação 2 Quadra 2	F+N+T	B1	220 V			6		1333	1200	R	1200			1.00	0.65	9.3	6.1	2.5	31.0	3	16
97	Iluminação externa	F+N+T	B1	380/220 V	4				652	600	R	600			1.00	1.00	3.0	3.0	2.5	31.0	3	16
98	Iluminação externa 2	F+N+T	B1	220 V	9				1467	1350	S		1350		1.00	0.80	8.3	6.7	4	42.0	3	16
99	Iluminação externa 3	F+N+T	B1	220 V	6				978	900	R	900			1.00	0.80	5.6	4.4	4	42.0	3	16
100	Iluminação externa 4	F+N	B1	220 V					0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0	6	16
TOTAL					19	24	36	1	25194	23050	R+S+T	7300	6550	7200								

Quadro de Cargas (QD-GINÁS) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 20	50	120	150	200	Tomadas (W) 100	600	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
105	Refletores 1	F+N+T	B1	220 V					7			1556	1400	T			1400	1.00	1.00	7.1	7.1	4	32.0	4.5	16
106	Refletores 2	F+N+T	B1	220 V					7			1556	1400	T			1400	1.00	1.00	7.1	7.1	4	32.0	4.5	16
107	Refletores 3	F+N+T	B1	220 V					7			1556	1400	S		1400		1.00	0.70	10.1	7.1	4	32.0	4.5	16
108	Refletores 4	F+N+T	B1	220 V					7			1556	1400	T			1400	1.00	0.70	10.1	7.1	4	32.0	4.5	16
109	Refletores 5	F+N+T	B1	220 V					7			1556	1400	S		1400		1.00	0.70	10.1	7.1	4	32.0	4.5	16
110	Refletores 6	F+N	B1	220 V			4					533	480	R	480			1.00	1.00	2.4	2.4	2.5	24.0	4.5	16
111	Iluminação Vestiário	F+N+T	B1	220 V	38							826	760	R	760			1.00	1.00	3.8	3.8	2.5	24.0	3	16
112	Iluminação externa 1	F+N+T	B1	220 V		24						1304	1200	R	1200			1.00	0.70	8.5	5.9	2.5	24.0	3	16
113	Iluminação externa 2	F+N+T	B1	220 V				7				1141	1050	R	1050			1.00	0.70	7.4	5.2	2.5	24.0	3	16
114	Tomadas 1	F+N+T	B1	220 V					5			556	500	T			500	1.00	0.70	2.2	2.5	2.5	24.0	3	16
115	Tomadas 2	F+N+T	B1	220 V					3			333	300	R	300			1.00	1.00	1.5	1.5	2.5	24.0	3	16
116	Tomadas 3	F+N+T	B1	220 V						3		2000	1800	S		1800		1.00	1.00	9.1	9.1	2.5	24.0	3	16
117	Tomadas Ilum emerg	F+N+T	B1	220 V					5			556	500	R	500			1.00	0.70	1.4	2.5	2.5	24.0	3	16
118		F+N	B1	220 V								0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0	6	16
TOTAL					38	24	4	7	35	13	3	15027	13590	R+S+T	4290	4600	4700								

Quadro de Cargas (QD-AR 5) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W) 1085	1630	2715	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
42	Ar cond. 1 Lab mat.	F+N+T	B1	220 V			1	2951	2715	S			2715	1.00	0.70	19.2	13.4	6	41.0	10	25
43	Ar cond. 2 Lab mat.	F+N+T	B1	220 V			1	2951	2715	T			2715	1.00	0.70	19.2	13.4	6	41.0	10	25
44	Ar cond. 1 Lab.i	F+N+T	B1	220 V			1	2951	2715	S		2715		1.00	0.70	19.2	13.4	6	41.0	10	25
45	Ar cond. 2 Lab	F+N+T	B1	220 V			1	2951	2715	T			2715	1.00	0.70	19.2	13.4	6	41.0	10	25
46	Ar cond. Xerox	F+N+T	B1	220 V	1			1206	1085	R	1085			1.00	0.70	7.8	5.5	4	32.0	10	20
47	Ar cond. Almox. Lab.	F+N+T	B1	220 V		1		1811	1630	R	1630			1.00	0.70	11.8	8.2	4	32.0	10	20
48	Ar cond. Assist. Social	F+N+T	B1	220 V			1	2951	2715	S		2715		1.00	0.70	19.2	13.4	6	41.0	10	25
49	Ar cond. Sala Pisic.	F+N+T	B1	220 V		1		1811	1630	R	1630			1.00	0.70	11.8	8.2	4	32.0	10	20
50	Ar cond. Gab. Odont.	F+N+T	B1	220 V		1		1811	1630	R	1630			1.00	0.70	11.8	8.2	4	32.0	10	20
51	Ar cond. Recepção	F+N+T	B1	220 V			1	2951	2715	T			2715	1.00	0.70	19.2	13.4	6	41.0	10	25
52	Ar cond. Gab. Médico	F+N+T	B1	220 V		1		1811	1630	R	1630			1.00	0.70	11.8	8.2	4	32.0	10	20
53	Ar cond. Sala Curat.	F+N+T	B1	220 V	1			1206	1085	R	1085			1.00	0.70	7.8	5.5	4	32.0	10	20
TOTAL					2	4	6	27362	24980	R+S+T	8690	8145	8145								

Quadro de Cargas (QDLT S. AULA TERREO) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 20	50	100	Tomadas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
241	Iluminação 1	F+N+T	B1	220 V	54				1174	1080	R	1080			1.00	0.70	7.6	5.3	2.5	24.0	3	16
242	Iluminação 2	F+N+T	B1	220 V	84				1817	1680	R	1680			1.00	0.80	5.9	8.3	2.5	24.0	3	16
243	Iluminação 3	F+N+T	B1	220 V	90				1957	1800	R	1800			1.00	0.70	12.7	8.9	2.5	24.0	3	16
244	Iluminação 4	F+N+T	B1	220 V	48				1043	960	T			960	1.00	0.80	5.9	4.7	2.5	24.0	3	16
245	Iluminação -corredores	F+N+T	B1	220 V	48				1043	960	R	960			1.00	0.80	5.9	4.7	2.5	24.0	3	16
246	Iluminação escada e rampa	F+N+T	B1	220 V	36				783	720	R	720			1.00	0.80	4.4	3.6	2.5	24.0	3	16
247	Tomadas 1	F+N+T	B1	220 V				33	3667	3300	T			3300	1.00	0.70	23.8	16.7	4	32.0	3	20
248	Tomadas 2	F+N+T	B1	220 V				22	2444	2200	S		2200		1.00	0.80	13.9	11.1	2.5	24.0	3	16
249	Tomadas 3	F+N+T	B1	220 V				33	3667	3300	T			3300	1.00	0.70	23.8	16.7	4	32.0	3	20
250	Tomadas 4	F+N+T	B1	220 V				36	4000	3600	S		3600		1.00	0.80	22.7	18.2	4	32.0	3	20
251	Tomadas - Ilum emerg.	F+N+T	B1	220 V				23	2556	2300	S		2300		1.00	0.70	13.0	11.6	2.5	24.0	3	16
252	Iluminação externa	F+N+T	B1	220 V			12		652	600	R	600			1.00	0.70	2.8	3.0	2.5	24.0	3	16
TOTAL						360	12	147	24803	22500	R+S+T	6840	8100	7560								

Quadro de Cargas (QD GARAGEM) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 20	100	Tomadas (W) 600	1630	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
1	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	30				652	600	S		600		1.00	1.00	2.2	3.0	2.5	24.0	3	16
2	Tomadas Sala	F+N+T	B1	220 V			4		444	400	S		400		1.00	1.00	2.0	2.0	2.5	24.0	4.5	20
3	Tomadas garagem	F+N+T	B1	220 V		1	1		778	700	S		700		1.00	1.00	3.0	3.5	2.5	24.0	4.5	20
4	Ar condicionado	F+N+T	B1	220 V				1	1811	1630	S		1630		1.00	1.00	8.2	8.2	2.5	24.0	4.5	20
TOTAL					30		S	1	3686	3330	S	0	3330	0								

Quadro de Cargas (QGD1) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
QDLT2		3F+N+T	B1	380/220 V	9256	8360	R+S+T	2740	2500	3120	1.00	1.00	15.7	15.7	4	37.0	4.5	25
QD-AR 2		3F+N+T	B1	380/220 V	26560	24435	R+S+T	8145	8145	8145	1.00	1.00	40.2	40.2	10	66.0	10	63
QDLT1		3F+N+T	B1	380/220 V	19413	17540	R+S+T	5740	5800	6000	1.00	0.70	30.8	21.6	6	48.0	4.5	32
QD-AR 1		3F+N+T	B1	380/220 V	29511	27150	R+S+T	10860	8145	8145	1.00	0.70	76.7	53.7	16	88.0	10	80
QDLT3		3F+N+T	B1	380/220 V	15942	14400	R+S+T	4600	5300	4500	1.00	0.80	27.1	21.7	6	48.0	4.5	32
QD-AR 3		3F+N+T	B1	380/220 V	26625	24435	R+S+T	8145	8145	8145	1.00	0.80	29.8	23.8	10	66.0	10	63
TOTAL					127307	116320	R+S+T	40230	38035	38055								

Quadro de Cargas (QGD2) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
QDLT5		3F+N+T	B1	380/220 V	20038	16080	R+S+T	5780	5000	5300	1.00	0.70	43.4	30.4	6	48.0	10	32
QD-AR 5		3F+N+T	B1	380/220 V	27362	24980	R+S+T	8690	8145	8145	1.00	0.70	62.7	43.9	10	66.0	10	63
QDLT4		3F+N+T	B1	380/220 V	15955	14480	R+S+T	4660	5140	4680	1.00	1.00	21.0	21.0	6	48.0	4.5	32
QD-AR 4		3F+N+T	B1	380/220 V	49726	45748	R+S+T	14888	15430	15430	1.00	1.00	32.9	32.9	16	88.0	10	90
TOTAL					113081	101288	R+S+T	34018	33715	33555								

Quadro de Cargas (QD-REFEIT) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 20	100	Tomadas (W) 200	600	700	1085	1492	1800	2715	3000	38000	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
119	Iluminação 1	F+N+T	B1	220 V												1130	1040	R	1040			1.00	0.70	6.5	5.1	2.5	24.0	3	16
120	Iluminação 2	F+N+T	B1	220 V		32										696	640	R	640			1.00	0.70	4.5	3.2	2.5	24.0	3	16
121	Iluminação 3	F+N+T	B1	220 V		30										652	600	R	600			1.00	1.00	3.0	3.0	2.5	24.0	3	16
122	Iluminação 4	F+N+T	B1	220 V		30										652	600	R	600			1.00	1.00	3.0	3.0	2.5	24.0	3	16
123	Iluminação 5	F+N+T	B1	220 V		38										826	760	R	760			1.00	1.00	3.8	3.8	2.5	24.0	3	16
124	Tomadas Refeit.	F+N+T	B1	220 V			7									778	700	R	700			1.00	0.70	5.1	3.5	4	32.0	10	20
125	Tomadas 1 cozinha	F+N+T	B1	220 V				4	1							1556	1400	R	1400			1.00	0.70	7.1	7.1	2.5	24.0	4.5	20
126	Tomadas 2 cozinha	F+N+T	B1	220 V			2		2							1556	1400	R	1400			1.00	1.00	7.1	7.1	2.5	24.0	4.5	20
127	Tomadas 1 Lab mat.	F+N+T	B1	220 V			12									1333	1200	S		1200		1.00	0.70	6.1	6.1	4	32.0	10	20
128	Tomadas Lab Nutric.	F+N+T	B1	220 V			4									444	400	T			400	1.00	1.00	2.0	2.0	2.5	24.0	3	16
129	Tomadas preparo carne a veget.	F+N+T	B1	220 V			6		4							3333	3000	S		3000		1.00	1.00	15.2	15.2	2.5	24.0	4.5	20
130	Tomadas receb.desp. higien	F+N+T	B1	220 V			10									1111	1000	R	1000			1.00	1.00	5.1	5.1	2.5	24.0	4.5	20
131	Circuito Forno Comb.	F+N+T	B1	220 V									1			1837	1800	R	1800			1.00	1.00	8.3	8.3	2.5	24.0



























NOTAS IMPORTANTES	
01	TODA FIAÇÃO EM mm2
02	CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm2
03	ELETRODUTO NÃO COTADO ø 3/4"
04	TODOS OS FIOS E CABOS, COM EXCEÇÃO DOS ALIMENTADORES DOS QD's, SÃO DO TIPO ANTIFLAM P/750v
05	TODOS OS DISJUNTORES SERÃO PADRÃO DIN
06	CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO OU PRETO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=BRANCO E TERRA=VERDE
07	OS FIOS NOS QUADROS TERÃO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS
08	OS DISJUNTORES DO QNO DEVERÃO SER EM CAIXA MOLDADA
09	O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERA TER BARRAMENTO DE FASES, DE TERRA E NEUTRO
10	OS DISPOSITIVOS PROTETOR DE SURTO DEVERÃO SER MONOPOLAR 275V, CLASSE II, NO MINIMO 40 KA
11	TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE TERRA COM RESPECTIVO CABO DE PROTEÇÃO
12	TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE NEUTRO
13	TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE
14	PREVER ELETRODUTO DE ESPERA DO QG PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OU OUTROS
15	TODOS OS DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS SERÃO MONOPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE 30mA
16	O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERA POSSUIR ESPAÇO PARA NO MINIMO 04 CIRCUITOS RESERVAS.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteúdo da prancha:
DIAGRAMA UNIFILARES

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	Maio/2024	1/100	FINAL

12/14

QGBT



QGD1



QD GUARITA



QD AR S. AULA TÉRREO



QDLT S. AULA TÉRREO (QDLT)



QGD2 (QGD)



QGD - S. AULA



QD-CANTINA



QD-AUDIT



QD-BOMBAS



QD GARAGEM



QD-REFEIT.



QD-CAMPO

QD-GINÁS.



NOTAS IMPORTANTES
01– TODA FIAÇÃO EM mm2
02– CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm2
03– ELETRODUTO NÃO COTADO é 3/4"
04– TODOS OS FIOS E CABOS, COM EXCEÇÃO DOS ALIMENTADORES DOS QD's, SÃO DO TIPO ANTIFLAN P/750V
05– TODOS OS DISJUNTORES SERÃO PADRÃO DIN
06– CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO OU PRETO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=BRANCO E TERRA=VERDE
07– OS FIOS NOS QUADROS TERÃO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS
08– OS DISJUNTORES DO QNG DEVERÃO SER EM CAIXA MOLDADA
09– O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ TER BARRAMENTO DE FASES, DE TERRA E NEUTRO
10– OS DISPOSITIVOS PROTETOR DE SURTO DEVERÃO SER MONOPOLAR 275V, CLASSE II, NO MINIMO 40 KA
11– TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE TERRA COM RESPECTIVO CABO DE PROTEÇÃO
12– TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE NEUTRO
13– TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE
14– PREVER ELETRODUTO DE ESPERA DO QG PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OU OUTROS
15– TODOS OS DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS SERÃO MONOPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE 30mA
16– O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ POSSUIR ESPAÇO PARA NO MINIMO 04 CIRCUITOS RESERVAS.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteúdo da prancha:
QUADRO UNIFILARES I

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	Maio/2024	1/100	FINAL

13/14

QDLT5



QDLT4



QDLT1



QDLT3



QD-AR 5

QD-AR 4

QDLT2



QD-AR 1

QD-AR 2

QD-AR 3

NOTAS IMPORTANTES

01- TODA FIAÇAO EM mm2
02- CONDUTOR NÃO COTADO #2.5mm2
03- ELETRODUTO NÃO COTADO é 3/4"
04- TODOS OS FIOS E CABOS, COM EXCEÇÃO DOS ALIMENTADORES DOS QD's, SAO DO TIPO ANTIFLAN P/750v
05- TODOS OS DISJUNTORES SERÃO PADRÃO DIN
06- CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO OU PRETO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=BRANCO E TERRA=VERDE
07- OS FIOS NOS QUADROS TERAO CONECTORES E IDENTIFICAÇAO POR ANILHAS
08- OS DISJUNTORES DO QDG DEVERÃO SER EM CAIXA MOLDADA
09- O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERA TER BARRAMENTO DE FASES, DE TERRA E NEUTRO
10- OS DISPOSITIVOS PROTETOR DE SURTO DEVERÃO SER MONOPOLAR 275V, CLASSE II, NO MINIMO 40 KA
11- TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE TERRA COM RESPECTIVO CABO DE PROTEÇÃO
12- TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE NEUTRO
13- TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE.
14- PREVER ELETRODUTO DE ESPERA DO QG PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OU OUTROS
15- TODOS OS DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS SERÃO MONOPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE 30mA
16- O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERA POSSUIR ESPAÇO PARA NO MINIMO 04 CIRCUITOS RESERVAS.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteudo da prancha:
QUADRO UNIFILARES II

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	Maio/2024	1/100	FINAL

14/14



PLANTA BAIXA TÉRREO

ÁREA ----------7.650,00 m²

NOTAS IMPORTANTES	
01.-	TODA FIAÇÃO EM mm2
02.-	CONDUITOR NÃO COTADO #2.5mm2
03.-	ELETRODUTO NÃO COTADO ø 3/4"
04.-	TODOS OS FIOS E CABOS DOS ALIMENTADORES DOS QD's E CIRCUITOS QUE FICAREM SOB O PISO DEVERÃO SER DO TIPO XLPE P/ 1Kv
05.-	TODOS OS DISJUNTORES SERÃO PADRÃO DIN
06.-	CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO OU PRETO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=BRANCO E TERRA=VERDE
07.-	OS FIOS NOS QUADROS TERÃO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS
08.-	OS ELETRODUTOS E CXS EM LAJE DEVERÃO SER REFORÇADOS (COR LARANJA) ESPECÍFICOS PARA ESSE LOCAL
09.-	OS ELETRODUTOSDOS VAZIOS TERÃO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14
10.-	TODAS AS MEDIDAS EM mm
11.-	TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE TERRA COM RESPECTIVO CABO DE PROTEÇÃO
12.-	TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER DOTADOS DE BARRAMENTO DE NEUTRO
13.-	TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE.
14.-	AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE ATERRADAS.
15.-	TODOS OS FIOS E CABOS QUE FICAREM SOB O PISO SERÃO DO TIPO 0,6/1 kV XLPE
16.-	O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ POSSUIR ESPAÇO PARA NO MINIMO 04 CIRCUITOS RESERVAS.
17.-	O CONDUTO DA ALIMENTAÇÃO GERAL PRINCIPAL QUE VEM DO MEDIDOR ASSIM COMO OS ELETRODUTOS QUE FICARÃO EMBUTIDOS NO PISO DEVERÃO SER EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.
18.-	OS DISJUNTORES ACIMA DE 100A DEVERÃO SER EM CAIXA MOLDADA
19.-	VERIFICAR AS ALTURAS/DISTÂNCIAS DE INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E TOMADAS NA PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS
20.-	VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM A INFRAESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SOM, VIDEO, REDE, ENTRE OUTROS
21.-	PREVER ELETRODUTO DE ESPERA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OU OUTROS
22.-	TODOS OS SISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS SERÃO DE ALTA SENSIBILIDADE 30mA



Planta chave

ESCALA 1/1000

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

EXECUÇÃO APROVAÇÃO

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Obra:
CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMPUS DO IFSERTÃOPE

Endereço:
ÁGUAS BELAS- PE

Conteúdo da prancha:
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO PLANTA CHAVE

Responsável Técnico:
Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5

Op. de CAD:	Data:	Escala:	Revisão:
Jean	**Maio/2024**	1/100	**FINAL**

01/14

ALIMENTADORES

DIAGRAMA UNIFILAR - QGBT - ENTRADA DE ENERGIA
escala ——— s/e



LEGENDA DE TRECHOS
escala ——— s/e



QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT

Quadro	Circuito	Ambiente	Total (W)	Tensão (V)	Corrente do Circuito(A)	Fator de Potência	Fator de Segurança	Corrente Nominal	Disjuntor (A)	Condutor (mm^2)	Fase A	Fase B	Fase C
QGBT	1	QGD-SALAS DE AULA	161.280	380	32,78	0,92	0,95	48,21	250	3#95(95)T#50mm^2	56.320	52.790	52.170
	2	QGD7-LABORATÓRIOS	116.320	380	14,65	0,92	0,95	19,13	150	3#50(50)T#25mm^2	40.230	38.035	38.055
	3	QD-REFEITÓRIO	84.450	380	128,46	0,92	0,95	146,98	150	3#50(50)T#25mm^2	28.209	28.841	27.400
	4	QD-BIBLIOTECA	35.310	380	53,71	0,92	0,95	61,45	150	3#50(50)T#25mm^2	12.906	11.202	11.202
	5	QD-CASA DE BOMBAS	5.200	380	10,84	0,92	0,95	14,16	63	3#16(16)T#16mm^2	1.983	1.233	1.983
	6	QD-GINÁSIO	31.450	380	47,84	0,92	0,95	54,73	100	3#25(25)T#16mm^2	11.732	11.212	11.934
	7	QGD16-ADM	101.288	380	22,82	0,92	0,95	33,55	150	3#50(50)T#25mm^2	34.018	33.715	33.555
	8	QFAC-LABORATÓRIOS	31.800	380	48,37	0,92	0,95	55,35	80	3#50(50)T#25mm^2	10.600	10.600	10.600
	9	QDL-LABORATÓRIO 1	10.208	380	15,51	0,92	0,95	17,74	63	3#25(25)T#16mm^2	3.600	3.204	3.404
	10	QDL-LABORATÓRIO 2	8.808	380	13,38	0,92	0,95	15,31	63	3#25(25)T#16mm^2	3.004	3.204	2.600
	11	QD-GARAGEM	3.330	380	18,01	0,92	0,95	23,52	32	3#6(6)T#6mm^2	1.110	1.110	1.110
	12	QDL -ALMOXARIFADO	9.127	380	13,87	0,92	0,95	15,87	40	3#6(6)T#6mm^2	2.343	2.767	4.017
	13	QD-GUARITA/ILUM. EXTERNA	33.480	380	50,87	0,92	0,95	58,20	70	3#25(25)T#16mm^2	19.610	20.200	18.700
	14	QD-ETE	11.040	380	16,77	0,92	0,95	19,19	50	3#16(16)T#16mm^2	3.680	3.680	3.680
	15	RESERVA	3000	380							1.000	1.000	1.000
	16	RESERVA	3000	380							1.000	1.000	1.000
	17	RESERVA	3000	380							1.000	1.000	1.000
	18	RESERVA	3000	380							1.000	1.000	1.000
	19	RESERVA	3000	380							1.000	1.000	1.000
	20	RESERVA	3000	380							1.000	1.000	1.000
	TOTAL		580.766	380					500	2x[3#150(150)]T#120	192.619	194.237	194.230
		DEMANDA CALCULADA	180 kVA	380	SUBESTAÇÃO: POTÊNCIA INSTALADA DE 300kVA								

LEGENDA

QUADROS E CAIXAS

— QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM PLACA DE MONTAGEM E ESPELHO DE PROTEÇÃO INCORPORADO, FABRICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO Nº20 E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ A BASE DE EPÓXI-POLIÉSTER, INSTALADO A 1.50m DO CENTRO AO PISO, COM BARRAMENTO E DISJUNTORES CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDENTE;

— CAIXA EM PVC, DIMENSÕES 40x40CM, INSTALADA CONFORME INDICADO EM PROJETO, PARA PASSAGEM DE CONDUTORES;

— CAIXA EM PVC, DIMENSÕES 20x20CM, INSTALADA CONFORME INDICADO EM PROJETO, PARA PASSAGEM DE CONDUTORES;

— CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS INDICADA, FUNDO EM 10cm DE BRITA, COM O NOME "ELÉTRICA" INSCRITO NA TAMPA, CONFORME DETALHE 01 e 02;

FIAÇÃO E ELETRODUTOS

(T1) — CONDUTOR DO QUADRO ESPECÍFICO;

— — ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PEAD, CONFORME INDICADO EM PLANTA.

T T T — CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE;

ADVERTÊNCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQÜENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQÜENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

OBSERVAÇÃO:

ESTA ADVERTÊNCIA DEVERÁ SER FIXADA, ATRAVÉS DE MATERIAL INDELÉVEL, NA PORTA FRONTAL DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS, CONFORME PRESCRIÇÃO 6.5.4.10 DA NBR 5410:2004.

DETALHE 01 - CAIXA DE ALVENARIA 40x40x40cm
escala ——— S/E



OBSERVAÇÃO: A TAMPA DA CAIXA DE ALVENARIA DEVERÁ CONTER O NOME "ELÉTRICA".

DETALHE 02 - CAIXA DE ALVENARIA 80x80x80cm
escala ——— s/e



OBSERVAÇÃO: A TAMPA DA CAIXA DE ALVENARIA DEVERÁ CONTER O NOME "ELÉTRICA".

OBSERVAÇÕES GERAIS

1) CONDUTORES NÃO COTADOS: SINTENAX FLEX, BWF ANTIFLAN, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1,0kV, ISOLAÇÃO EM PVC 70°, COBERTURA EM PVC, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm2. FAB.: PRYSMIAN, FICAP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

2) TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER FEITAS COM A UTILIZAÇÃO DE BUCHA E ARRUELA, CONFORME SEÇÃO DO ELETRODUTO;

3) TODOS OS CONDUTORES TERÃO CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1,0kV;

4) PARA CADA CAIXA DE ALVENARIA, DEIXAR 0,6m DE FOLGA EM CADA CONDUTOR.

5) OS ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES (PEAD) DEVEM FICAR ENTERRADOS 0,5M NO SOLO COMPACTADO.

6) A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS À LAJE, BEM COMO CAIXAS DE PASSAGEM, SHAFT E DERIVAÇÃO SOBRE O FORRO, SE DARÁ ATRAVÉS DO USO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA, ESPAÇADAS A CADA 1,5m;

7) TODAS AS MASSAS CONDUTORAS DA INSTALAÇÃO DEVEM SER ATERRADAS: QUADROS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E CARCAÇAS DE LUMINÁRIAS.

8) PARA CADA CAIXA DE ALVENARIA, DEIXAR 0,7m DE FOLGA EM CADA CONDUTOR.

INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Aristarco Lopes, 240 | Centro
Petrolina/PE | CEP: 56.302-100

NOME DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ÁGUAS BELAS DO IFSERTÃO
ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia PE 300 S/N, Zona Rural | Águas Belas/PE
DESCRIÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CAMPUS ÁGUAS BELAS: Circuitos alimentadores - Planta baixa, quadro de cargas, diagrama unifilar, legenda e detalhes.
ESCALA: S/E
DATA: Abril/2025
ASSINATURA/CARIMBO RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA, CREA nº:PE055875
PRANCHA: 02/02

ALIMENTADORES


QD-AR11
QDLT10
QD-AR18
QDLT11
QD-AR14
QDLT12
QD-AR17
QDLT13
QD-AR19
QDLT14
QD-ARB
QDLT5
QD-ARA
QDLT6
QD-ARC
QDLT7
QD-ARD
QDLT8
QD-ARE
QDLT9
QD-ARF
QDLT15
QD-ARG
QDLT16
QD-ARH
QDLT17
QD-ARI
QDLT18
QD-ARJ
QDLT19
QD-ARK
QDLT20
QD-ARL
QDLT21
QD-ARM
QDLT22
QD-ARN
QDLT23
QD-ARO
QDLT24
QD-ARP
QDLT25
QD-ARQ
QDLT26
QD-ARR
QDLT27
QD-ARS
QDLT28
QD-ARU
QDLT29
QD-ARV
QDLT30
QD-ARW
QDLT31
QD-ARX
QDLT32
QD-ARY
QDLT33
QD-ARZ
QDLT34
QD-ARAA
QDLT35
QD-ARAB
QDLT36
QD-ARAC
QDLT37
QD-ARAD
QDLT38
QD-ARAE
QDLT39
QD-ARAF
QDLT40
QD-ARAG
QDLT41
QD-ARAH
QDLT42
QD-ARAI
QDLT43
QD-ARAJ
QDLT44
QD-ARAK
QDLT45
QD-ARAL
QDLT46
QD-ARAM
QDLT47
QD-ARAN
QDLT48
QD-ARAO
QDLT49
QD-ARAP
QDLT50
QD-ARAQ
QDLT51
QD-ARAR
QDLT52
QD-ARAS
QDLT53
QD-ARAT
QDLT54
QD-ARAU
QDLT55
QD-ARAV
QDLT56
QD-ARAW
QDLT57
QD-ARAX
QDLT58
QD-ARAY
QDLT59
QD-ARAZ
QDLT60
QD-ARBA
QDLT61
QD-ARBB
QDLT62
QD-ARBC
QDLT63
QD-ARBD
QDLT64
QD-ARBE
QDLT65
QD-ARBF
QDLT66
QD-ARBG
QDLT67
QD-ARBH
QDLT68
QD-ARBI
QDLT69
QD-ARBJ
QDLT70
QD-ARBK
QDLT71
QD-ARBL
QDLT72
QD-ARBM
QDLT73
QD-ARBN
QDLT74
QD-ARBO
QDLT75
QD-ARBP
QDLT76
QD-ARBQ
QDLT77
QD-ARBR
QDLT78
QD-ARBS
QDLT79
QD-ARBT
QDLT80
QD-ARBU
QDLT81
QD-ARBV
QDLT82
QD-ARBW
QDLT83
QD-ARBX
QDLT84
QD-ARBY
QDLT85
QD-ARBZ
QDLT86
QD-ARCA
QDLT87
QD-ARCB
QDLT88
QD-ARCC
QDLT89
QD-ARCD
QDLT90
QD-ARCE
QDLT91
QD-ARCF
QDLT92
QD-ARCG
QDLT93
QD-ARCH
QDLT94
QD-ARCI
QDLT95
QD-ARCJ
QDLT96
QD-ARCK
QDLT97
QD-ARCL
QDLT98
QD-ARCM
QDLT99
QD-ARCN
QDLT100
QD-ARCO
QDLT101
QD-ARCP
QDLT102
QD-ARCQ
QDLT103
QD-ARCR
QDLT104
QD-ARCS
QDLT105
QD-ARCT
QDLT106
QD-ARCU
QDLT107
QD-ARCV
QDLT108
QD-ARCW
QDLT109
QD-ARCX
QDLT110
QD-ARCY
QDLT111
QD-ARCZ
QDLT112
QD-ARDA
QDLT113
QD-ARDB
QDLT114
QD-ARDC
QDLT115
QD-ARDD
QDLT116
QD-ARDE
QDLT117
QD-ARDF
QDLT118
QD-ARDG
QDLT119
QD-ARDH
QDLT120
QD-ARDI
QDLT121
QD-ARDJ
QDLT122
QD-ARDK
QDLT123
QD-ARDL
QDLT124
QD-ARDM
QDLT125
QD-ARDN
QDLT126
QD-ARDO
QDLT127
QD-ARDP
QDLT128
QD-ARDQ
QDLT129
QD-ARDR
QDLT130
QD-ARDS
QDLT131
QD-ARDT
QDLT132
QD-ARDU
QDLT133
QD-ARDV
QDLT134
QD-ARDW
QDLT135
QD-ARDX
QDLT136
QD-ARDY
QDLT137
QD-ARDZ
QDLT138
QD-AREA
QDLT139
QD-AREB
QDLT140
QD-AREC
QDLT141
QD-ARED
QDLT142
QD-AREE
QDLT143
QD-AREF
QDLT144
QD-AREG
QDLT145
QD-AREH
QDLT146
QD-AREI
QDLT147
QD-AREJ
QDLT148
QD-AREK
QDLT149
QD-AREL
QDLT150
QD-AREM
QDLT151
QD-AREN
QDLT152
QD-AREO
QDLT153
QD-AREP
QDLT154
QD-AREQ
QDLT155
QD-ARER
QDLT156
QD-ARES
QDLT157
QD-ARET
QDLT158
QD-AREU
QDLT159
QD-AREV
QDLT160
QD-AREW
QDLT161
QD-AREX
QDLT162
QD-AREY
QDLT163
QD-AREZ
QDLT164
QD-ARFA
QDLT165
QD-ARFB
QDLT166
QD-ARFC
QDLT167
QD-ARFD
QDLT168
QD-ARFE
QDLT169
QD-ARFF
QDLT170
QD-ARFG
QDLT171
QD-ARFH
QDLT172
QD-ARFI
QDLT173
QD-ARFJ
QDLT174
QD-ARFK
QDLT175
QD-ARFL
QDLT176
QD-ARFM
QDLT177
QD-ARFN
QDLT178
QD-ARFO
QDLT179
QD-ARFP
QDLT180
QD-ARFQ
QDLT181
QD-ARFR
QDLT182
QD-ARFS
QDLT183
QD-ARFT
QDLT184
QD-ARFU
QDLT185
QD-ARFV
QDLT186
QD-ARFW
QDLT187
QD-ARFX
QDLT188
QD-ARFY
QDLT189
QD-ARFZ
QDLT190
QD-ARGA
QDLT191
QD-ARGB
QDLT192
QD-ARGC
QDLT193
QD-ARGD
QDLT194
QD-ARGE
QDLT195
QD-ARGF
QDLT196
QD-ARGG
QDLT197
QD-ARGH
QDLT198
QD-ARGI
QDLT199
QD-ARGJ
QDLT200
QD-ARGK
QDLT201
QD-ARGL
QDLT202
QD-ARGM
QDLT203
QD-ARGN
QDLT204
QD-ARGO
QDLT205
QD-ARGP
QDLT206
QD-ARGQ
QDLT207
QD-ARGR
QDLT208
QD-ARGS
QDLT209
QD-ARGT
QDLT210
QD-ARGU
QDLT211
QD-ARGV
QDLT212
QD-ARGW
QDLT213
QD-ARGX
QDLT214
QD-ARGY
QDLT215
QD-ARGZ
QDLT216
QD-ARHA
QDLT217
QD-ARHB
QDLT218
QD-ARHC
QDLT219
QD-ARHD
QDLT220
QD-ARHE
QDLT221
QD-ARHF
QDLT222
QD-ARHG
QDLT223
QD-ARHH
QDLT224
QD-ARHI
QDLT225
QD-ARHJ
QDLT226
QD-ARHK
QDLT227
QD-ARHL
QDLT228
QD-ARHM
QDLT229
QD-ARHN
QDLT230
QD-ARHO
QDLT231
QD-ARHP
QDLT232
QD-ARHQ
QDLT233
QD-ARHR
QDLT234
QD-ARHS
QDLT235
QD-ARHT
QDLT236
QD-ARHU
QDLT237
QD-ARHV
QDLT238
QD-ARHW
QDLT239
QD-ARHX
QDLT240
QD-ARHY
QDLT241
QD-ARHZ
QDLT242
QD-ARIA
QDLT243
QD-ARIB
QDLT244
QD-ARIC
QDLT245
QD-ARID
QDLT246
QD-ARIE
QDLT247
QD-ARIF
QDLT248
QD-ARIG
QDLT249
QD-ARIH
QDLT250
QD-ARII
QDLT251
QD-ARIJ
QDLT252
QD-ARIK
QDLT253
QD-ARIL
QDLT254
QD-ARIM
QDLT255
QD-ARIN
QDLT256
QD-ARIO
QDLT257
QD-ARIP
QDLT258
QD-ARIQ
QDLT259
QD-ARIR
QDLT260
QD-ARIS
QDLT261
QD-ARIT
QDLT262
QD-ARIU
QDLT263
QD-ARIV
QDLT264
QD-ARIW
QDLT265
QD-ARIX
QDLT266
QD-ARIY
QDLT267
QD-ARIZ
QDLT268
QD-ARJA
QDLT269
QD-ARJB
QDLT270
QD-ARJC
QDLT271
QD-ARJD
QDLT272
QD-ARJE
QDLT273
QD-ARJF
QDLT274
QD-ARJG
QDLT275
QD-ARJH
QDLT276
QD-ARJI
QDLT277
QD-ARJJ
QDLT278
QD-ARJK
QDLT279
QD-ARJL
QDLT280
QD-ARJM
QDLT281
QD-ARJN
QDLT282
QD-ARJO
QDLT283
QD-ARJP
QDLT284
QD-ARJQ
QDLT285
QD-ARJR
QDLT286
QD-ARJS
QDLT287
QD-ARJT
QDLT288
QD-ARJU
QDLT289
QD-ARJV
QDLT290
QD-ARJW
QDLT291
QD-ARJX
QDLT292
QD-ARJY
QDLT293
QD-ARJZ
QDLT294
QD-ARKA
QDLT295
QD-ARKB
QDLT296
QD-ARKC
QDLT297
QD-ARKD
QDLT298
QD-ARKE
QDLT299
QD-ARKF
QDLT300
QD-ARKG
QDLT301
QD-ARKH
QDLT302
QD-ARKI
QDLT303
QD-ARKJ
QDLT304
QD-ARKK
QDLT305
QD-ARKL
QDLT306
QD-ARKM
QDLT307
QD-ARKN
QDLT308
QD-ARKO
QDLT309
QD-ARKP
QDLT310
QD-ARKQ
QDLT311
QD-ARKR
QDLT312
QD-ARKS
QDLT313
QD-ARKT
QDLT314
QD-ARKU
QDLT315
QD-ARKV
QDLT316
QD-ARKW
QDLT317
QD-ARKX
QDLT318
QD-ARKY
QDLT319
QD-ARKZ
QDLT320
QD-ARLA
QDLT321
QD-ARLB
QDLT322
QD-ARLC
QDLT323
QD-ARLD
QDLT324
QD-ARLE
QDLT325
QD-ARLF
QDLT326
QD-ARLG
QDLT327
QD-ARLH
QDLT328
QD-ARLI
QDLT329
QD-ARLJ
QDLT330
QD-ARLK
QDLT331
QD-ARLL
QDLT332
QD-ARLM
QDLT333
QD-ARLN
QDLT334
QD-ARLO
QDLT335
QD-ARLP
QDLT336
QD-ARLQ
QDLT337
QD-ARLR
QDLT338
QD-ARLS
QDLT339
QD-ARLT
QDLT340
QD-ARLU
QDLT341
QD-ARLV
QDLT342
QD-ARLW
QDLT343
QD-ARLX
QDLT344
QD-ARLY
QDLT345
QD-ARLZ
QDLT346
QD-ARMA
QDLT347
QD-ARMB
QDLT348
QD-ARMC
QDLT349
QD-ARMD
QDLT350
QD-ARME
QDLT351
QD-ARMF
QDLT352
QD-ARMG
QDLT353
QD-ARMH
QDLT354
QD-ARMI
QDLT355
QD-ARMJ
QDLT356
QD-ARMK
QDLT357
QD-ARML
QDLT358
QD-ARMM
QDLT359
QD-ARMN
QDLT360
QD-ARMO
QDLT361
QD-ARMP
QDLT362
QD-ARMQ
QDLT363
QD-ARMR
QDLT364
QD-ARMS
QDLT365
QD-ARMT
QDLT366
QD-ARMU
QDLT367
QD-ARMV
QDLT368
QD-ARMW
QDLT369
QD-ARMX
QDLT370
QD-ARMY
QDLT371
QD-ARMZ
QDLT372
QD-ARNA
QDLT373
QD-ARNB
QDLT374
QD-ARNC
QDLT375
QD-ARND
QDLT376
QD-ARNE
QDLT377
QD-ARNF
QDLT378
QD-ARNG
QDLT379
QD-ARNH
QDLT380
QD-ARNI
QDLT381
QD-ARNJ
QDLT382
QD-ARNK
QDLT383
QD-ARNL
QDLT384
QD-ARNM
QDLT385
QD-ARNN
QDLT386
QD-ARNO
QDLT387
QD-ARNP
QDLT388
QD-ARNQ
QDLT389
QD-ARNR
QDLT390
QD-ARNS
QDLT391
QD-ARNT
QDLT392
QD-ARNU
QDLT393
QD-ARNV
QDLT394
QD-ARNW
QDLT395
QD-ARNX
QDLT396
QD-ARNY
QDLT397
QD-ARNZ
QDLT398
QD-AROA
QDLT399
QD-AROB
QDLT400
QD-AROC
QDLT401
QD-AROD
QDLT402
QD-AROE
QDLT403
QD-AROF
QDLT404
QD-AROG
QDLT405
QD-AROH
QDLT406
QD-AROI
QDLT407
QD-AROJ
QDLT408
QD-AROK
QDLT409
QD-AROL
QDLT410
QD-AROM
QDLT411
QD-ARON
QDLT412
QD-AROO
QDLT413
QD-AROP
QDLT414
QD-AROQ
QDLT415
QD-ARORR
QDLT416
QD-AROS
QDLT417
QD-AROT
QDLT418
QD-AROU
QDLT419
QD-AROV
QDLT420
QD-AROW
QDLT421
QD-AROX
QDLT422
QD-AROY
QDLT423
QD-AROZ
QDLT424
QD-ARPA
QDLT425
QD-ARPB
QDLT426
QD-ARPC
QDLT427
QD-ARPD
QDLT428
QD-ARPE
QDLT429
QD-ARPF
QDLT430
QD-ARPG
QDLT431
QD-ARPH
QDLT432
QD-ARPI
QDLT433
QD-ARPJ
QDLT434
QD-ARPK
QDLT435
QD-ARPL
QDLT436
QD-ARPM
QDLT437
QD-ARPN
QDLT438
QD-ARPO
QDLT439
QD-ARPP
QDLT440
QD-ARPQ
QDLT441
QD-ARPR
QDLT442
QD-ARPS
QDLT443
QD-ARPT
QDLT444
QD-ARPU
QDLT445
QD-ARPV
QDLT446
QD-ARPW
QDLT447
QD-ARPX
QDLT448
QD-ARPY
QDLT449
QD-ARPZ
QDLT450
QD-ARQA
QDLT451
QD-ARQB
QDLT452
QD-ARQC
QDLT453
QD-ARQD
QDLT454
QD-ARQE
QDLT455
QD-ARQF
QDLT456
QD-ARQG
QDLT457
QD-ARQH
QDLT458
QD-ARQI
QDLT459
QD-ARQJ
QDLT460
QD-ARQK
QDLT461
QD-ARQL
QDLT462
QD-ARQM
QDLT463
QD-ARQN
QDLT464
QD-ARQO
QDLT465
QD-ARQP
QDLT466
QD-ARQQ
QDLT467
QD-ARQR
QDLT468
QD-ARQS
QDLT469
QD-ARQT
QDLT470
QD-ARQU
QDLT471
QD-ARQV
QDLT472
QD-ARQW
QDLT473
QD-ARQX
QDLT474
QD-ARQY
QDLT475
QD-ARQZ
QDLT476
QD-ARRA
QDLT477
QD-ARRB
QDLT478
QD-ARRC
QDLT479
QD-ARRD
QDLT480
QD-ARRE
QDLT481
QD-ARRF
QDLT482
QD-ARRG
QDLT483
QD-ARRH
QDLT484
QD-ARRI
QDLT485
QD-ARRJ
QDLT486
QD-ARRK
QDLT487
QD-ARRL
QDLT488
QD-ARRM
QDLT489
QD-ARRN
QDLT490
QD-ARRO
QDLT491
QD-ARRP
QDLT492
QD-ARRQ
QDLT493
QD-ARRR
QDLT494
QD-ARRS
QDLT495
QD-ARRT
QDLT496
QD-ARRU
QDLT497
QD-ARRV
QDLT498
QD-ARRW
QDLT499
QD-ARRX
QDLT500
QD-ARRY
QDLT501
QD-ARRZ
QDLT502
QD-ARSA
QDLT503
QD-ARSB
QDLT504
QD-ARSC
QDLT505
QD-ARSD
QDLT506
QD-ARSE
QDLT507
QD-ARSF
QDLT508
QD-ARSG
QDLT509
QD-ARSH
QDLT510
QD-ARSI
QDLT511
QD-ARSJ
QDLT512
QD-ARSK
QDLT513
QD-ARSL
QDLT514
QD-ARSM
QDLT515
QD-ARSN
QDLT516
QD-ARSO
QDLT517
QD-ARSP
QDLT518
QD-ARSQ
QDLT519
QD-ARSR
QDLT520
QD-ARSS
QDLT521
QD-ARST
QDLT522
QD-ARSU
QDLT523
QD-ARSV
QDLT524
QD-ARSW
QDLT525
QD-ARSX
QDLT526
QD-ARSY
QDLT527
QD-ARSZ
QDLT528
QD-ARTA
QDLT529
QD-ARTB
QDLT530
QD-ARTC
QDLT531
QD-ARTD
QDLT532
QD-ARTE
QDLT533
QD-ARTF
QDLT534
QD-ARTG
QDLT535
QD-ARTH
QDLT536
QD-ARTI
QDLT537
QD-ARTJ
QDLT538
QD-ARTK
QDLT539
QD-ARTL
QDLT540
QD-ARTM
QDLT541
QD-ARTN
QDLT542
QD-ARTO
QDLT543
QD-ARTP
QDLT544
QD-ARTQ
QDLT545
QD-ARTR
QDLT546
QD-ARTS
QDLT547
QD-ARTT
QDLT548
QD-ARTU
QDLT549
QD-ARTV
QDLT550
QD-ARTW
QDLT551
QD-ARTX
QDLT552
QD-ARTY
QDLT553
QD-ARTZ
QDLT554
QD-ARUA
QDLT555
QD-ARUB
QDLT556
QD-ARUC
QDLT557
QD-ARUD
QDLT558
QD-ARUE
QDLT559
QD-ARUF
QDLT560
QD-ARUG
QDLT561
QD-ARUH
QDLT562
QD-ARUI
QDLT563
QD-ARUJ
QDLT564
QD-ARUK
QDLT565
QD-ARUL
QDLT566
QD-ARUM
QDLT567
QD-ARUN
QDLT568
QD-ARUO
QDLT569
QD-ARUP
QDLT570
QD-ARUQ
QDLT571
QD-ARUR
QDLT572
QD-ARUS
QDLT573
QD-ARUT
QDLT574
QD-ARUU
QDLT575
QD-ARUV
QDLT576
QD-ARUW
QDLT577
QD-ARUX
QDLT578
QD-ARUY
QDLT579
QD-ARUZ
QDLT580
QD-ARVA
QDLT581
QD-ARVB
QDLT582
QD-ARVC
QDLT583
QD-ARVD
QDLT584
QD-ARVE
QDLT585
QD-ARVF
QDLT586
QD-ARVG
QDLT587
QD-ARVH
QDLT588
QD-ARVI
QDLT589
QD-ARVJ
QDLT590
QD-ARVK
QDLT591
QD-ARVL
QDLT592
QD-ARVM
QDLT593
QD-ARVN
QDLT594
QD-ARVO
QDLT595
QD-ARVP
QDLT596
QD-ARVQ
QDLT597
QD-ARVR
QDLT598
QD-ARVS
QDLT599
QD-ARVT
QDLT600
QD-ARVU
QDLT601
QD-ARVV
QDLT602
QD-ARVW
QDLT603
QD-ARVX
QDLT604
QD-ARVY
QDLT605
QD-ARVZ
QDLT606
QD-ARWA
QDLT607
QD-ARWB
QDLT608
QD-ARWC
QDLT609
QD-ARWD
QDLT610
QD-ARWE
QDLT611
QD-ARWF
QDLT612
QD-ARWG
QDLT613
QD-ARWH
QDLT614
QD-ARWI
QDLT615
QD-ARWJ
QDLT616
QD-ARWK
QDLT617
QD-ARWL
QDLT618
QD-ARWM
QDLT619
QD-ARWN
QDLT620
QD-ARWO
QDLT621
QD-ARWP
QDLT622
QD-ARWQ
QDLT623
QD-ARWR
QDLT624
QD-ARWS
QDLT625
QD-ARWT
QDLT626
QD-ARWU
QDLT627
QD-ARWV
QDLT628
QD-ARWW
QDLT629
QD-ARWX
QDLT630
QD-ARWY
QDLT631
QD-ARWZ
QDLT632
QD-ARXA
QDLT633
QD-ARXB
QDLT634
QD-ARXC
QDLT635
QD-ARXD
QDLT636
QD-ARXE
QDLT637
QD-ARXF
QDLT638
QD-ARXG
QDLT639
QD-ARXH
QDLT640
QD-ARXI
QDLT641
QD-ARXJ
QDLT642
QD-ARXK
QDLT643
QD-ARXL
QDLT644
QD-ARXM
QDLT645
QD-ARXN
QDLT646
QD-ARXO
QDLT647
QD-ARXP
QDLT648
QD-ARXQ
QDLT649
QD-ARXR
QDLT650
QD-ARXS
QDLT651
QD-ARXT
QDLT652
QD-ARXU
QDLT653
QD-ARXV
QDLT654
QD-ARXW
QDLT655
QD-ARXX
QDLT656
QD-ARXY
QDLT657
QD-ARXZ
QDLT658
QD-ARYA
QDLT659
QD-ARYB
QDLT660
QD-ARYC
QDLT661
QD-ARYD
QDLT662
QD-ARYE
QDLT663
QD-ARYF
QDLT664
QD-ARYG
QDLT665
QD-ARYH
QDLT666
QD-ARYI
QDLT667
QD-ARYJ
QDLT668
QD-ARYK
QDLT669
QD-ARYL
QDLT670
QD-ARYM
QDLT671
QD-ARYN
QDLT672
QD-ARYO
QDLT673
QD-ARYP
QDLT674
QD-ARYQ
QDLT675
QD-ARYR
QDLT676
QD-ARYS
QDLT677
QD-ARYT
QDLT678
QD-ARYU
QDLT679
QD-ARYV
QDLT680
QD-ARYW
QDLT681
QD-ARYX
QDLT682
QD-ARYY
QDLT683
QD-ARYZ
QDLT684
QD-ARZA
QDLT685
QD-ARZB
QDLT686
QD-ARZC
QDLT687
QD-ARZD
QDLT688
QD-ARZE
QDLT689
QD-ARZF
QDLT690
QD-ARZG
QDLT691
QD-ARZH
QDLT692
QD-ARZI
QDLT693
QD-ARZJ
QDLT694
QD-ARZK
QDLT695
QD-ARZL
QDLT696
QD-ARZM
QDLT697
QD-ARZN
QDLT698
QD-ARZO
QDLT699
QD-ARZP
QDLT700
QD-ARZQ
QDLT701
QD-ARZR
QDLT702
QD-ARZS
QDLT703
QD-ARZT
QDLT704
QD-ARZU
QDLT705
QD-ARZV
QDLT706
QD-ARZW
QDLT707
QD-ARZX
QDLT708
QD-ARZY
QDLT709
QD-ARZZ
QDLT710
QD-ARAA
QDLT711
QD-ARAB
QDLT712
QD-ARAC
QDLT713
QD-ARAD
QDLT714
QD-ARAE
QDLT715
QD-ARAF
QDLT716
QD-ARAG
QDLT717
QD-ARAH
QDLT718
QD-ARAI
QDLT719
QD-ARAJ
QDLT720
QD-ARAK
QDLT721
QD-ARAL
QDLT722
QD-ARAM
QDLT723
QD-ARAN
QDLT724
QD-ARAO
QDLT725
QD-ARAP
QDLT726
QD-ARAQ
QDLT727
QD-ARAR
QDLT728
QD-ARAS
QDLT729
QD-ARAT
QDLT730
QD-ARAU
QDLT731
QD-ARAV
QDLT732
QD-ARAW
QDLT733
QD-ARAX
QDLT734
QD-ARAY
QDLT735
QD-ARAZ
QDLT736
QD-ARBA
QDLT737
QD-ARBB
QDLT738
QD-ARBC
QDLT739
QD-ARBD
QDLT740
QD-ARBE
QDLT741
QD-ARBF
QDLT742
QD-ARBG
QDLT743
QD-ARBH
QDLT744
QD-ARBI
QDLT745
QD-ARBJ
QDLT746
QD-ARBK
QDLT747
QD-ARBL
QDLT748
QD-ARBM
QDLT749
QD-ARBN
QDLT750
QD-ARBO
QDLT751
QD-ARBP
QDLT752
QD-ARBQ
QDLT753
QD-ARBR
QDLT754
QD-ARBS
QDLT755
QD-ARBT
QDLT756
QD-ARBU
QDLT757
QD-ARBV
QDLT758
QD-ARBW
QDLT759
QD-ARBX
QDLT760
QD-ARBY
QDLT761
QD-ARBZ
QDLT762
QD-ARCA
QDLT763
QD-ARCB
QDLT764
QD-ARCC
QDLT765
QD-ARCD
QDLT766
QD-ARCE
QDLT767
QD-ARCF
QDLT768
QD-ARCG
QDLT769
QD-ARCH
QDLT770
QD-ARCI
QDLT771
QD-ARCJ
QDLT772
QD-ARCK
QDLT773
QD-ARCL
QDLT774
QD-ARCM
QDLT775
QD-ARCN
QDLT776
QD-ARCO
QDLT777
QD-ARCP
QDLT778
QD-ARCQ
QDLT779
QD-ARCR
QDLT780
QD-ARCS
QDLT781
QD-ARCT
QDLT782
QD-ARCU
QDLT783
QD-ARCV
QDLT784
QD-ARCW
QDLT785
QD-ARCX
QDLT786
QD-ARCY
QDLT787
QD-ARCZ
QDLT788
QD-ARDA
QDLT789
QD-ARDB
QDLT790
QD-ARDC
QDLT791
QD-ARDD
QDLT792
QD-ARDE
QDLT793
QD-ARDF
QDLT794
QD-ARDG
QDLT795
QD-ARDH
QDLT796
QD-ARDI
QDLT797
QD-ARDJ
QDLT798
QD-ARDK
QDLT799
QD-ARDL
QDLT800
QD-ARDM
QDLT801
QD-ARDN
QDLT802
QD-ARDO
QDLT803
QD-ARDP
QDLT804
QD-ARDQ
QDLT805
QD-ARDR
QDLT806
QD-ARDS
QDLT807
QD-ARDT
QDLT808
QD-ARDU
QDLT809
QD-ARDV
QDLT810
QD-ARDW
QDLT811
QD-ARDX
QDLT812
QD-ARDY
QDLT813
QD-ARDZ
QDLT814
QD-AREA
QDLT815
QD-AREB
QDLT816
QD-AREC
QDLT817
QD-ARED
QDLT818
QD-AREE
QDLT819
QD-AREF
QDLT820
QD-AREG
QDLT821
QD-AREH
QDLT822
QD-AREI
QDLT823
QD-AREJ
QDLT824
QD-AREK
QDLT825
QD-AREL
QDLT826
QD-AREM
QDLT827
QD-AREN
QDLT828
QD-AREO
QDLT829
QD-AREP
QDLT830
QD-AREQ
QDLT831
QD-ARER
QDLT832
QD-ARES
QDLT833
QD-ARET
QDLT834
QD-AREU
QDLT835
QD-AREV
QDLT836
QD-AREW
QDLT837
QD-AREX
QDLT838
QD-AREY
QDLT839
QD-AREZ
QDLT840
QD-ARFA
QDLT841
QD-ARFB
QDLT842
QD-ARFC
QDLT843
QD-ARFD
QDLT844
QD-ARFE
QDLT845
QD-ARFF
QDLT846
QD-ARFG
QDLT847
QD-ARFH
QDLT848
QD-ARFI
QDLT849
QD-ARFJ
QDLT850
QD-ARFK
QDLT851
QD-ARFL
QDLT852
QD-ARFM
QDLT853
QD-ARFN
QDLT854
QD-ARFO
QDLT855
QD-ARFP
QDLT856
QD-ARFQ
QDLT857
QD-ARFR
QDLT858
QD-ARFS
QDLT859
QD-ARFT
QDLT860
QD-ARFU
QDLT861
QD-ARFV
QDLT862
QD-ARFW
QDLT863
QD-ARFX
QDLT864
QD-ARFY
QDLT865
QD-ARFZ
QDLT866
QD-ARGA
QDLT867
QD-ARGB
QDLT868
QD-ARGC
QDLT869
QD-ARGD
QDLT870
QD-ARGE
QDLT871
QD-ARGF
QDLT872
QD-ARGG
QDLT873
QD-ARGH
QDLT874
QD-ARGI
QDLT875
QD-ARGJ
QDLT876
QD-ARGK
QDLT877
QD-ARGL
QDLT878
QD-ARGM
QDLT879
QD-ARGN
QDLT880
QD-ARGO
QDLT881
QD-ARGP
QDLT882
QD-ARGQ
QDLT883
QD-ARGR
QDLT884
QD-ARGS
QDLT885
QD-ARGT
QDLT886
QD-ARGU
QDLT887
QD-ARGV
QDLT888
QD-ARGW
QDLT889
QD-ARGX
QDLT890
QD-ARGY
QDLT891
QD-ARGZ
QDLT892
QD-ARHA
QDLT893
QD-ARHB
QDLT894
QD-ARHC
QDLT895
QD-ARHD
QDLT896
QD-ARHE
QDLT897
QD-ARHF
QDLT898
QD-ARHG
QDLT899
QD-ARHH
QDLT900
QD-ARHI
QDLT901
QD-ARHJ
QDLT902
QD-ARHK
QDLT903
QD-ARHL
QDLT904
QD-ARHM
QDLT905
QD-ARHN
QDLT906
QD-ARHO
QDLT907
QD-ARHP
QDLT908
QD-ARHQ
QDLT909
QD-ARHR
QDLT910
QD-ARHS
QDLT911
QD-ARHT
QDLT912
QD-ARHU
QDLT913
QD-ARHV
QDLT914
QD-ARHW
QDLT915
QD-ARHX
QDLT916
QD-ARHY
QDLT917
QD-ARHZ
QDLT918
QD-ARIA
QDLT919
QD-ARIB
QDLT920
QD-ARIC
QDLT921
QD-ARID
QDLT922
QD-ARIE
QDLT923
QD-ARIF
QDLT924
QD-ARIG
QDLT925
QD-ARIH
QDLT926
QD-ARII
QDLT927
QD-ARIJ
QDLT928
QD-ARIK
QDLT929
QD-ARIL
QDLT930
QD-ARIM
QDLT931
QD-ARIN
QDLT932
QD-ARIO
QDLT933
QD-ARIP
QDLT934
QD-ARIQ
QDLT935
QD-ARIR
QDLT936
QD-ARIS
QDLT937
QD-ARIT
QDLT938
QD-ARIU
QDLT939
QD-ARIV
QDLT940
QD-ARIW
QDLT941
QD-ARIX
QDLT942
QD-ARIY
QDLT943
QD-ARIZ
QDLT944
QD-ARJA
QDLT945
QD-ARJB
QDLT946
QD-ARJC
QDLT947
QD-ARJD
QDLT948
QD-ARJE
QDLT949
QD-ARJF
QDLT950
QD-ARJG
QDLT951
QD-ARJH
QDLT952
QD-ARJI
QDLT953
QD-ARJJ
QDLT954
QD-ARJK
QDLT955
QD-ARJL
QDLT956
QD-ARJM
QDLT957
QD-ARJN
QDLT958
QD-ARJO
QDLT959
QD-ARJP
QDLT960
QD-ARJQ
QDLT961
QD-ARJR
QDLT962
QD-ARJS
QDLT963
QD-ARJT
QDLT964
QD-ARJU
QDLT965
QD-ARJV
QDLT966
QD-ARJW
QDLT967
QD-ARJX
QDLT968
QD-ARJY
QDLT969
QD-ARJZ
QDLT970
QD-ARKA
QDLT971
QD-ARKB
QDLT972
QD-ARKC
QDLT973
QD-ARKD
QDLT974
QD-ARKE
QDLT975
QD-ARKF
QDLT976
QD-ARKG
QDLT977
QD-ARKH
QDLT978
QD-ARKI
QDLT979
QD-ARKJ
QDLT980
QD-ARKK
QDLT981
QD-ARKL
QDLT982
QD-ARKM
QDLT983
QD-ARKN
QDLT984
QD-ARKO
QDLT985
QD-ARKP
QDLT986
QD-ARKQ
QDLT987
QD-ARKR
QDLT988
QD-ARKS
QDLT989
QD-ARKT
QDLT990
QD-ARKU
QDLT991
QD-ARKV
QDLT992
QD-ARKW
QDLT993
QD-ARKX
QDLT994
QD-ARKY
QDLT995
QD-ARKZ
QDLT996
QD-ARLA
QDLT997
QD-ARLB
QDLT998
QD-ARLC
QDLT999
QD-ARLD
QDLT1000
QD-ARLE
QDLT1001
QD-ARLF
QDLT1002
QD-ARLG
QDLT1003
QD-ARLH
QDLT1004
QD-ARLI
QDLT1005
QD-ARLJ
QDLT1006
QD-ARLK
QDLT1007
QD-ARLL
QDLT1008
QD-ARLM
QDLT1009
QD-ARLN
QDLT1010
QD-ARLO
QDLT1011
QD-ARLP
QDLT1012
QD-ARLQ
QDLT1013
QD-ARLR
QDLT1014
QD-ARLS
QDLT1015
QD-ARLT
QDLT1016
QD-ARLU
QDLT1017
QD-ARLV
QDLT1018
QD-ARLW
QDLT1019
QD-ARLX
QDLT1020
QD-ARLY
QDLT1021
QD-ARLZ
QDLT1022
QD-ARMA
QDLT1023
QD-ARMB
QDLT1024
QD-ARMC
QDLT1025
QD-ARMD
QDLT1026
QD-ARME
QDLT1027
QD-ARMF
QDLT1028
QD-ARMG
QDLT1029
QD-ARMH
QDLT1030
QD-ARMI
QDLT1031
QD-ARMJ
QDLT1032
QD-ARMK
QDLT1033
QD-ARML
QDLT1034
QD-ARMM
QDLT1035
QD-ARMN
QDLT1036
QD-ARMO
QDLT1037
QD-ARMP
QDLT1038
QD-ARMQ
QDLT1039
QD-ARMR
QDLT1040
QD-ARMS
QDLT1041
QD-ARMT
QDLT1042
QD-ARMU
QDLT1043
QD-ARMV
QDLT1044
QD-ARMW
QDLT1045
QD-ARMX
QDLT1046
QD-ARMY
QDLT1047
QD-ARMZ
QDLT1048
QD-ARNA
QDLT1049
QD-ARNB
QDLT1050
QD-ARNC
QDLT1051
QD-ARND
QDLT1052
QD-ARNE
QDLT1053
QD-ARNF
QDLT1054
QD-ARNG
QDLT1055
QD-ARNH
QDLT1056
QD-ARNI
QDLT1057
QD-ARNJ
QDLT1058
QD-ARNK
QDLT1059
QD-ARNL
QDLT1060
QD-ARNM
QDLT1061
QD-ARNN
QDLT1062
QD-ARNO
QDLT1063
QD-ARNP
QDLT1064
QD-ARNQ
QDLT1065
QD-ARNR
QDLT1066
QD-ARNS
QDLT1067
QD-ARNT
QDLT1068
QD-ARNU
QDLT1069
QD-ARNV
QDLT1070
QD-ARNW
QDLT1071
QD-ARNX
QDLT1072
QD-ARNY
QDLT1073
QD-ARNZ
QDLT1074
QD-AROA
QDLT1075
QD-AROB
QDLT1076
QD-AROC
QDLT1077
QD-AROD
QDLT1078
QD-AROE
QDLT1079
QD-AROF
QDLT1080
QD-AROG
QDLT1081
QD-AROH
QDLT1082
QD-AROI
QDLT1083
QD-AROJ
QDLT1084
QD-AROK
QDLT1085
QD-AROL
QDLT1086
QD-AROM
QDLT1087
QD-ARON
QDLT1088
QD-AROO
QDLT1089
QD-AROP
QDLT1090
QD-AROQ
QDLT1091
QD-ARORR
QDLT1092
QD-AROS
QDLT1093
QD-AROT
QDLT1094
QD-AROU
QDLT1095
QD-AROV
QDLT1096
QD-AROW
QDLT1097
QD-AROX
QDLT1098
QD-AROY
QDLT1099
QD-AROZ
QDLT1100
QD-ARPA
QDLT1101
QD-ARPB
QDLT1102
QD-ARPC
QDLT1103
QD-ARPD
QDLT1104
QD-ARPE
QDLT1105
QD-ARPF
QDLT1106
QD-ARPG
QDLT1107
QD-ARPH
QDLT1108
QD-ARPI
QDLT1109
QD-ARPJ
QDLT1110
QD-ARPK
QDLT1111
QD-ARPL
QDLT1112
QD-ARPM
QDLT1113
QD-ARPN
QDLT1114
QD-ARPO
QDLT1115
QD-ARPP
QDLT1116
QD-ARPQ
QDLT1117
QD-ARPR
QDLT1118
QD-ARPS
QDLT1119
QD-ARPT
QDLT1120
QD-ARPU
QDLT1121
QD-ARPV
QDLT1122
QD-ARPW
QDLT1123
QD-ARPX
QDLT1124
QD-ARPY
QDLT1125
QD-ARPZ
QDLT1126
QD-ARQA
QDLT1127
QD-ARQB
QDLT1128
QD-ARQC
QDLT1129
QD-ARQD
QDLT1130
QD-ARQE
QDLT1131
QD-ARQF
QDLT1132
QD-ARQG
QDLT1

DETALHE INSTALAÇÃO TOMADAS NA QUADRA



QDG

Número Circuito	Tipo	Circuito	Potência Aparente - S [VA]	Fase	Fator de Potência	Potência Reativa - Q [VAr]	Potência Ativa - P [W]	Corrente [A]	Corrente de Projeto [A]	Tipo de Proteção	Corrente Nominal da Proteção [A]	Método de Instalação	Fator de Agrupamento	Corrente Nominal do Cabo	Corrente Corrigida (cabo)	Cabo	Fator K (cabo)	Distância [km]	ΔV [V]	ΔV [%]
1	Iluminação	Vest. Masc. 1 e 2; Vest. Fem 1 e 2; I.S Masc.; I.S Fem.; I.S PNE; Hall; Depósito; Hall 1 e 2; Circulação	1594	A	0,96	446,32	1530,24	7,25	9,06	Disjuntores - DIN - C	16	B1	0,70	24	16,80	2,5	16,8	0,0219	3,33	1,51
2	Iluminação	Quadra	2000	B	0,96	560,00	1920,00	9,09	11,36	Disjuntores - DIN - C	16	B1	0,70	32	22,40	4	10,5	0,06322	7,54	3,43
3	Iluminação	Quadra	2000	C	0,96	560,00	1920,00	9,09	11,36	Disjuntores - DIN - C	16	B1	0,70	41	28,70	6	7	0,09295	7,39	3,36
4	Iluminação	Quadra	2000	A	0,96	560,00	1920,00	9,09	11,36	Disjuntores - DIN - C	16	B1	0,70	57	39,90	10	4,2	0,12268	5,86	2,66
5	TUG's	Circulação; Depósito	800	B	0,90	348,71	720,00	3,64	4,55	Disjuntores - DIN - C	20	B1	0,70	24	16,80	2,5	16,8	0,02337	1,78	0,81
6	TUG's	Hall; I.S PNE; Circulação	800	C	0,90	348,71	720,00	3,64	4,55	Disjuntores - DIN - C	20	B1	0,70	24	16,80	2,5	16,8	0,01904	1,45	0,66
7	TUG's	I.S Masc.1; I.S Fem. 1; Vest. Fem.; Circulação	800	A	0,90	348,71	720,00	3,64	4,55	Disjuntores - DIN - C	20	B1	0,70	24	16,80	2,5	16,8	0,0129	0,99	0,45
8	TUG's	Vest. Fem.; Vest. Masc.; Circulação	800	B	0,90	348,71	720,00	3,64	4,55	Disjuntores - DIN - C	20	B1	0,70	24	16,80	2,5	16,8	0,02122	1,62	0,74
9	TUG's	Depósito	800	C	0,90	348,71	720,00	3,64	4,55	Disjuntores - DIN - C	20	B1	0,70	24	16,80	2,5	16,8	0,02393	1,83	0,83
10	TUE	IS. PNE	2500	A	1,00	0,00	2500,00	11,36	11,36	Disjuntores - DIN - C	25	B1	0,70	41	28,70	6	7	0,02205	1,75	0,80
11	TUE	Vest. Fem	2500	B	1,00	0,00	2500,00	11,36	11,36	Disjuntores - DIN - C	25	B1	0,70	41	28,70	6	7	0,00776	0,62	0,28
12	TUE	Vest. Fem	2500	C	1,00	0,00	2500,00	11,36	11,36	Disjuntores - DIN - C	25	B1	0,70	41	28,70	6	7	0,00907	0,72	0,33
13	TUE	Vest. Fem	2500	A	1,00	0,00	2500,00	11,36	11,36	Disjuntores - DIN - C	25	B1	0,70	41	28,70	6	7	0,01035	0,82	0,37
14	TUE	Vest. Masc.	2500	B	1,00	0,00	2500,00	11,36	11,36	Disjuntores - DIN - C	25	B1	0,70	41	28,70	6	7	0,01504	1,20	0,54
15	TUE	Vest. Masc.	2500	C	1,00	0,00	2500,00	11,36	11,36	Disjuntores - DIN - C	25	B1	0,70	41	28,70	6	7	0,01625	1,29	0,59
16	TUE	Vest. Masc.	2500	A	1,00	0,00	2500,00	11,36	11,36	Disjuntores - DIN - C	25	B1	0,70	41	28,70	6	7	0,01743	1,39	0,63
17	TUG's	Área Externa	2000	B	0,90	871,78	1800,00	9,09	11,36	Disjuntores - DIN - C	20	B1	0,70	32	22,40	4	10,5	0,06604	7,88	3,58
18	TUG's	Área Externa	1400	C	0,90	610,25	1260,00	6,36	7,95	Disjuntores - DIN - C	20	B1	0,70	32	22,40	4	10,5	0,08656	7,23	3,29
			32494			5352	31450													

Distribuição dos Circuitos				
Fase	A	B	C	Total
Potência Aparente por fase [VA]	11894	10600	10000	32494
Potência Reativa por fase [VAr]	1355,03	2129	1868	5352
Potência Ativa por fase [W]	11670,24	10160	9620	31450
Fator de Potência por fase	0,98	0,96	0,96	0,97
Fator de Potência Desejado	0,92	0,92	0,92	0,92
Banco Capacitor Necessário [Var]	2159,09	1171,46	1211,92	4527,02
Corrente por fase [A]	93,65	83,46	78,74	85,29
Corrente por fase * 1,25 [A]	117,07	104,33	98,43	106,61
DISJUNTOR 125 [A] - CAIXA MOLDADA - AJUSTE EM 0,8				



ESQUEMA UNIFILAR DO QDG

LEGENDA E CONVENÇÕES GERAIS:	
	– QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) (SOBREPOR).
	– PONTO DE ENERGIA MONOFÁSICO h = 0,30m DO TETO ACABADO CX. 4"x2" (F+N+T).
	– TOMADA MONOFASICA EMBUTIDA h = 0,30m DO PISO ACABADO CX. 4"x2" (F+N+T).
	– TOMADA MONOFÁSICA EMBUTIDA h = 1,30m DO PISO ACABADO CX. 4"x2" (F+N+T).
	– TOMADA MONOFÁSICA EMBUTIDA h = 0,30m DO TETO ACABADO CX. 4"x2" (F+N+T).
S_a	– INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA EMBUTIDO h=1,30m DO PISO ACABADO CX. 4"x2".
S_{ab}	– INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS TECLAS EMBUTIDO h=1,30m DO PISO ACABADO CX. 4"x2".
POTÊNCIA DO CIRCUITO	– TOMADA MONOFÁSICA EM PERFILADO OU ELETROCALHA PARA LUMINÁRIA CX. 4"x2" (F+N+T).
250W 2 | 0	– REFLETOR 250W
POTÊNCIA DO CIRCUITO	– LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 LÂMPADAS T5 DE 28W.
	– ELETRODUTO RÍGIDO PVC APARENTE, CONFORME INDICAÇÃO.
	– ELETRODUTO CORRUGADO HELICOIDAL EMBUTIDO NO PISO, CONFORME INDICAÇÃO.
	– INDICAÇÃO DE FIAÇÃO: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
	– DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR.
	– DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR.
	– DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR.
	– DR – INTERRUPTOR DIFERÊNCIAL BINOPLAR 30mA.
	– DR – INTERRUPTOR DIFERÊNCIAL TETRANOPLAR 30mA.
	– ELETROCALHA DE FG. PERFURADA 100x50mm.
	– PERFILADO TIPO "U" 38x38mm.
	– JUNÇÃO "T HORIZONTAL" PARA ELETROCALHA.
	– JUNÇÃO "T VERTICAL" PARA ELETROCALHA..

NOTAS - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1 – NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DE REFERÊNCIAS:
1.1 – NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
1.2 – NBR 5419 – PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
1.3 – NBR 5413 – ILUMINÂNCIA DE INTERIORES
1.4 – NBR 14039 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO DE 1,0 kV A 36,2 kV
1.5 – NBR 14136 – PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMÉSTICO E ANALÓGICO ATÉ 20A/250V EM CORRENTE ALTERNADA
1.6 – NBR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE AFLUÊNCIA DE PÚBLICO – REQUISITOS ESPECÍFICOS
1.7 – NBR 10898 – SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
1.8 – NBR 5101 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.9 – NBR 13534 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ESTABELICIMENTOS SSISTENCIAIS DE SAÚDE – REQUISITOS PARA SEGURANÇA
2 – O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODE SER COMUM A MAIS DE UM CIRCUITO (NBR 5410 – PAG 114 ITEM 6.2.6.2)
3 – A BITOLA DOS CONDUTORES ESTÁ ESPECIFICADA NO DIAGRAMA UNIFILAR DO QUADRO
4 – OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE Ø3/4" PVC (DIAMETRO INTERNO)
5 – O QUADRO DEVERÁ TER:
* DIAGRAMA UNIFILAR EM CADA PORTA
* CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS
* IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS
* INDICAÇÃO DA FUNÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTEÇÃO
* MANUAL DE MANUTENÇÃO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE
* PREVISÃO DE DISJUNTORES RESERVA CONFORME A NORMA.
6 – OS DISJUNTORES DEVEM OBEDECER A NORMA NBR IEC 60947–2 E DEVEM SER TERMOMAGNÉTICOS.
7 – TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO TER IDENTIFICAÇÃO (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS.
8 – OS CABOS CONDUTORES DEVERÃO SER INDICADOS COM FITA COLORIDA DA SEGUINTE FORMA:
* FASE R – VERMELHO
* FASE S – BRANCO
* FASE T – PRETO
* NEUTRO – AZUL CLARO
* TERRA – VERDE/AMARELO
* RETORNO – AMARELO
9 – USAR SOMENTE REATORES ELETRÔNICOS DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (PARTIDA RÁPIDA) COM FILTROS PARA HARMÔNICOS.
10 – A DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO DEVERÁ UTILIZAR, ELETRODUTOS INSTALADOS CONFORME PROJETO
11 – A MONTAGEM DOS CIRCUITOS DENTRO DO QUADRO DEVE OBEDECER A DISTRIBUIÇÃO DE FASES INDICADA NO DIAGRAMA UNIFILAR.
12 – TODOS OS MOTORES COM POTÊNCIA ACIMA DE 5CV PARTIR COM CHAVE ESTRELA–TRIÂNGULO OU SOFTSTARTER.
13 – TODOS OS CABOS ENTERRADOS DEVERÃO SER ISOLADOS COM EPR – 1kV.

NÚMERO	REVISÃO	DATA
03		
02		
01		
00		

AS BUILT PROJETOS
Rua Jovino do Rosário, 1564 – Boa Vista
CEP 82560–435 – Curitiba – Paraná
asbuiltprojetos@gmail.com – (41)3205–0969

OBRA : INSTITUTO FEDERAL – SERTÃO PERNAMBUCO – PE
LOCAL : Águas Belas
ENDEREÇO

REFERÊNCIA : PROJETO ELÉTRICO QUADRA POLIESPORTIVA

PRANCHA : ELE 02 04

DESENHISTA:

DATA:

ESCALA : SEM ESCALA

AUTOR DO PROJETO: CREA :

CO–AUTOR DO PROJETO: CREA :



LEGENDA CIRCUITOS

A	8 14 15 16 17	G	1 2ab 3ab 4ab 5 17 18
B	1 8 14 15 16 17	H	1 2ab 3ab 4ab 5 9 17 18
C	1 7 8 14 15 16 17	I	1 2ab 3ab 4ab 5 9 10 17 18
D	1 7 8 11 12 13 14 15 16 17	J	1 2ab 3ab 4ab 5 6 9 10 17 18
E	1 5	K	1 2ab 3ab 4ab 5 6 7 9 10 17 18
F	2ab 3ab 4ab 17 18	L	1a 2 3 4 5 6 7 9 10 17 18

LEGENDA E CONVENÇÕES GERAIS:

	– QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) (SOBREPOR).
	– QUADRO DE INTERRUPTOR (SOBREPOR).
	– PONTO DE ENERGIA MONOFÁSICO h = 0,30m DO TETO ACABADO CX. 4"x2" (F+N+T).
	– TOMADA MONOFÁSICA EMBUTIDA h = 0,30m DO PISO ACABADO CX. 4"x2" (F+N+T).
	– TOMADA MONOFÁSICA EMBUTIDA h = 1,30m DO PISO ACABADO CX. 4"x2" (F+N+T).
	– TOMADA MONOFÁSICA EMBUTIDA h = 0,30m DO TETO ACABADO CX. 4"x2" (F+N+T).
S_a	– INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA EMBUTIDO h=1,30m DO PISO ACABADO CX. 4"x2".
S_{ab}	– INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS TECLAS EMBUTIDO h=1,30m DO PISO ACABADO CX. 4"x2".
POTÊNCIA cabeçote	– TOMADA MONOFÁSICA EM PERFILADO OU ELETROCALHA PARA LUMINÁRIA CX. 4"x2" (F+N+T).
250W 4 | 0	– REFLETOR 250W
2X54W	– LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 LÂMPADAS T5 DE 28W.
	– ELETRODUTO RÍGIDO PVC APARENTE, CONFORME INDICAÇÃO.
	– ELETRODUTO CORRUGADO HELICOIDAL EMBUTIDO NO PISO, CONFORME INDICAÇÃO.
	– INDICAÇÃO DE FIAÇÃO: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
	– DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR.
	– DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BINOPOLAR.
	– DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR.
	– DR – INTERRUPTOR DIFERENCIAL BINOPLAR 30mA.
	– DR – INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 30mA.
	– ELETROCALHA DE FG. PERFURADA 100x50mm.
	– PERFILADO TIPO "U" 38x38mm.
	– JUNÇÃO "T HORIZONTAL" PARA ELETROCALHA.
	– JUNÇÃO "T VERTICAL" PARA ELETROCALHA.

NOTAS - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1 – NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DE REFERÊNCIAS:
1.1 – NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
1.2 – NBR 5419 – PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
1.3 – NBR 5413 – ILUMINÂNCIA DE INTERIORES
1.4 – NBR 14039 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO DE 1,0 kV A 36,2 kV
1.5 – NBR 14136 – PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMÉSTICO E ANALÓGICO ATÉ 20A/250V EM CORRENTE ALTERNADA
1.6 – NBR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE AFLUÊNCIA DE PÚBLICO – REQUISITOS ESPECÍFICOS
1.7 – NBR 10898 – SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
1.8 – NBR 5101 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.9 – NBR 13534 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE – REQUISITOS PARA SEGURANÇA
2 – O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODE SER COMUM A MAIS DE UM CIRCUITO (NBR 5410 – PAG 114 ITEM 6.2.6.2)
3 – A BITOLA DOS CONDUTORES ESTÁ ESPECIFICADA NO DIAGRAMA UNIFILAR DO QUADRO
4 – OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE Ø3/4" PVC (DIAMETRO INTERNO)
5 – O QUADRO DEVERÁ TER:
- DIAGRAMA UNIFILAR EM CADA PORTA
- CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS
- IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS
- INDICAÇÃO DA FIJAÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTEÇÃO
- MANUAL DE MANUTENÇÃO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE
- PREVISÃO DE DISJUNTORES RESERVA CONFORME A NORMA.

6 – OS DISJUNTORES DEVEM OBEDECER A NORMA NBR IEC 60947-2 E DEVEM SER TERMOMAGNÉTICOS.
7 – TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO TER IDENTIFICAÇÃO (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS.
8 – OS CABOS CONDUTORES DEVERÃO SER INDICADOS COM FITA COLORIDA DA SEGUINTE FORMA:
- FASE R – VERMELHO
- FASE S – BRANCO
- FASE T – PRETO
- NEUTRO – AZUL CLARO
- TERRA – VERDE/AMARELO
- RETORNO – AMARELO

9 – USAR SOMENTE REATORES ELETRÔNICOS DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (PARTIDA RÁPIDA) COM FILTROS PARA HARMÔNICOS.
10 – A DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO DEVERÁ UTILIZAR, ELETROCUTOS INSTALADOS CONFORME PROJETO
11 – A MONTAGEM DOS CIRCUITOS DENTRO DO QUADRO DEVE OBEDECER A DISTRIBUIÇÃO DE FASES INDICADA NO DIAGRAMA UNIFILAR.
12 – TODOS OS MOTORES COM POTÊNCIA ACIMA DE 5CV PARTIR COM CHAVE ESTRELA–TRIÂNGULO OU SOFTSTARTER.
13 – TODOS OS CABOS ENTERRADOS DEVERÃO SER ISOLADOS COM EPR – 1kV.

NÚMERO	REVISÃO	DATA
03		
02		
01		
00		

AS BUILT PROJETOS
Rua Jovino do Rosário, 1564 – Boa Vista
CEP 82560-435 – Curitiba – Paraná
asbuiltprojetos@gmail.com – (41)3205-0969

OBRA : INSTITUTO FEDERAL – SERTÃO PERNAMBUCO – PE
LOCAL : Águas Belas – PE
ENDEREÇO:
REFERÊNCIA : PROJETO ELÉTRICO – QUADRA POLIESPORTIVA
PRANCHA : ELE 01 /04
DESENHISTA:
AUTOR DO PROJETO: CREA :
DATA:
CO-AUTOR DO PROJETO: CREA :
ESCALA : 1:50

ALIMENTADOR - GALPÃO/ALMOXARIFADO



LEGENDA

QUADROS E CAIXAS

— QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, COM PLACA DE MONTAGEM E ESPELHO DE PROTEÇÃO INCORPORADO, FABRICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO Nº20 E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ À BASE DE EPÓXI–POLIÉSTER, INSTALADO A 1.50m DO CENTRO AO PISO, COM BARRAMENTO E DISJUNTORES CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDENTE;

— CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS 40x40x40cm, FUNDO EM 10cm DE BRITA COM O NOME "ELÉTRICA" INSCRITO NA TAMPA, CONFORME DETALHE 01;

FIAÇÃO E ELETRODUTOS

— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, EM PEAD, CONFORME INDICADO EM PLANTA;

— CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE;

OBSERVAÇÕES GERAIS

1) TODOS OS CONDUTORES DOS ALIMENTADORES TERÃO CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1,0kV;

2) 3#16(16)T16mm²–0,6/1,0kV: CIRCUITO TRIFÁSICO; CONDUTORES FASE COM SEÇÃO NOMINAL 16mm², CONDUTORES NEUTRO COM SEÇÃO NOMINAL 16mm² E CONDUTOR PORTEÇÃO COM SEÇÃO NOMINAL DE 16 mm² CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1,0kV;

3) O CIRCUITO ALIMENTADOR DO GALPÃO DEVE SER DERIVADO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA AGROINDÚSTRIA (CPG – AGRO 01), COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A, CONEXÕES NOS BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA.

4) PARA ALOJAR O ELETRODUTO DO ALIMENTADOR, CONSIDERAR ESCAVAÇÃO DE VALA DE 0,5 M DE PROFUNDIDADE E 0,3M DE LARGURA.

5) O TRECHO ENTRE AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA AGROINDÚSTRIA ATÉ A TRAVESSIA DA RUA (PARALELEPÍPEDO) DEVE–SE UTILIZAR DOIS ELETRODUTOS DE 1 1/2" EM PARALELO, PARA FUTURAS AMPLIAÇÕES/INSTALAÇÕES.

DETALHE 01 - CAIXA DE ALVENARIA 40x40x40cm
escala ——— S/E



ADVERTÊNCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO–CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQÜENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE, SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQÜENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

OBSERVAÇÃO:

ESTA ADVERTÊNCIA DEVERÁ SER FIXADA, ATRAVÉS DE MATERIAL INDELÉVEL, NA PORTA FRONTAL DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS, CONFORME PRESCRIÇÃO 6.5.4.10 DA NBR 5410:2004.

FONTE: NBR 5410:2004

INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Arsilardo Lopes, 240 | Centro
Petrolina-PE | CEP: 56.302-100

NOME DA OBRA:
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ÁGUAS BELAS DO IFSERTÃOPE

LOCAL DA OBRA:
Rodovia PE 300,S/N
Zona Rural | Águas Belas/PE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GALPÃO: Circuito alimentador

ESCALA: 1/150

DATA: Setembro/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO - DIREÇÃO GERAL:

ASSINATURA/CARIMBO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA
CREA nº PE055878

FOLHA: 02/02

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GALPÃO/ALMOXARIFADO



PLANTA BAIXA - GALPÃO/ALMOXARIFADO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ESCALA 1/50

QUADRO DE CARGAS - GALPÃO/ALMOXARIFADO

Circuito	Descrição	POTÊNCIA (W)	Tensão (V)	Corrente do Circuito(A)	Fator de Potência	FCT	Corrente Nominal	Disjuntor (A)	Condutor (mm^2)	Fase A	Fase B	Fase C
1	ILUMINAÇÃO	676	220	3,07	0,98	0,87	3,60	16	1#2,5(2,5)T2,5	676		
2	TOMADAS: ALMOXARIFADO	800	220	3,64	0,98	0,87	4,27	20	1#2,5(2,5)T2,5		800	
3	SPLIT ALMOXARIFADO	2.350	220	10,68	0,98	0,87	12,53	20	1#4,0(4,0)T4,0			2.350
4	TOMADA TRIFÁSICA	2.000	380	3,04	0,98	0,87	3,57	25	1#4,0(4,0)T4,0	666,67	666,67	666,67
5	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	300	220	1,37	0,98	0,87	1,61	16	1#2,5(2,5)T2,5		300	
6	RESERVA	1.000	220							1.000		
7	RESERVA	1.000	220								1.000	
8	RESERVA	1.000	220									1.000
11	TOTAL	16.066	380	13,72	0,98	0,87	16,10	50	3#10(10)T10	2.343	2.767	4.017

DIAGRAMA UNIFILAR - GALPÃO/ALMOXARIFADO



OBSERVAÇÕES GERAIS

1) CONDUTORES NÃO COTADOS: SUPERASTIC FLEX, BWF ANTIFLAN, CLASSE DE ISOLAMENTO 750V, ISOLAÇÃO EM PVC 70°, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm2. FAB.: PRYSMIAN, COBRECOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

2) ELETRODUTOS NÃO COTADOS: PVC RÍGIDO, ANTICHAMA, CLASSE B, FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE, SEÇÃO NOMINAL 3/4";

3) TOMADAS NÃO COTADAS TERÃO POTÊNCIA ESTIMADA EM 100W, FP = 0,98 INDUTIVO;

4) TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER FEITAS COM A UTILIZAÇÃO DE BUCHA E ARRUELA, CONFORME SEÇÃO DO ELETRODUTO;

5) A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS À LAJE, BEM COMO CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO SOBRE O FORRO, SE DARÁ ATRAVÉS DO USO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA, ESPAÇADAS A CADA 1,5m;

6) OS REFLETORES DO GALPÃO, DEVERÃO SER FIXADOS NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO E, SUAS DERIVAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS EM CONDULETES DE 3/4".

7) TODAS A INFRAESTRUTURA PARA AS INSTALAÇÕES SERÃO APARENTES, COM EXCEÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO TETO DOS DEPÓSITOS E DO ALMOXARIFADO, QUE FICARÃO ENTE A LAJE E O FORRO.

8) PARA A FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS, VER DETALHE 03;

9) NA DERIVAÇÃO DA ELETROCALHA PARA ELETRODUTOS, USAR SAÍDAS PARA ELETRODUTO, CONFORME DETALHE 03;

10) DEVEM SER USADAS BUCHA E ARRUELA PARA CADA SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO;

11) PARA OS CONDULETES, CAIXAS RETANGULARES 4"x2" E QUADRADAS 4"x4", DEVERÃO SER CONSIDERADAS FOLGAS DE 0,2m PARA CADA CONDUTOR.

12) TODAS AS MASSAS CONDUTORAS DA INSTALAÇÃO DEVEM SER ATERRADAS: QUADROS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E CARCAÇAS DE LUMINÁRIAS.

LEGENDA - GALPÃO/ALMOXARIFADO

LUMINÁRIAS

1 (a) 2x20W (LED) — LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO/GESSO PARA DUAS LÂMPADAS LED'S TUBULARES DE 20W. CORPO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA. REF.: C-2359. FAB.: LUSTRES OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

50W k — REFLETOR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA 50 W, TEMP. COR 6500K, IP 65 OU SUPERIOR, REF: FLC OU SIMILAR.

1 (a) 18W (LED) — LUMINÁRIA QUADRADA LED (PLAFON), POTÊNCIA DE 18W, EMBUTIR, TEMPERATURA DE COR 6000K, NO CIRCUITO "1", ACIONADA PELO INTERRUPTOR "a".

QUADROS E CAIXAS

— QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA, METÁLICO, COM SOBRETAMPA E PORTA, DE SOBREPOR INSTALADO A 1.50m DO CENTRO AO PISO, COM BARRAMENTO E DISJUNTORES CONFORME ESQUEMA UNIFILAR;

— CAIXA EM PVC, DIMENSÕES 4"x4", INSTALADA SOBRE O FORRO;

— CONDULETES DO TIPO "T", "LR", "TB" E "LB" RESPECTIVAMENTE, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO E JUNTA DE VEDAÇÃO PRÉ-MOLDADA FLEXÍVEL. ENTRADAS ROSQUEADAS PARA ELETRODUTOS DE 3/4", OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.

ELETROCALHAS E PERFILADOS

— ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", DIMENSÕES 50x50mm, PRÉ-ZINCADA À FOGO, INSTALADA A 3 M FABRICANTE: MOPA, MAXTIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

INTERRUPTORES E TOMADAS

— INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 10A-250V, EM CAIXA DE PVC 4"x2", DE UMA SEÇÃO. REF.: 611100. FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADO A 1,0m DO EIXO AO PISO ACABADO, OU CONFORME INDICADO;

— INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 10A-250V, EM CAIXA DE PVC 4"x2", DE DUAS SEÇÕES. FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADO A 1,0m DO EIXO AO PISO ACABADO, OU CONFORME INDICADO;

— INTERRUPTOR PARALELO (OU THREE WAY) DE EMBUTIR, 10A-250V, EM CAIXA DE PVC 4"x2", DE UMA SEÇÃO. FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADO A 1,0m DO EIXO AO PISO ACABADO, OU CONFORME INDICADO;

— TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) TIPO 2P + T "PADRÃO BRASILEIRO" 10A-250V, EM CAIXA DE PVC 4"x2". PIAL PLUS. FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADA A 0,3m DO EIXO AO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO;

— TOMADA DE EMBUTIR TIPO 2P + T "PADRÃO BRASILEIRO" 10A-250V, EM CAIXA DE PVC 4"x2". REF.: 615080 PIAL PLUS. FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADA A 2,3m DO EIXO AO PISO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO;

— TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, TIPO 3P + N + T CORRENTE NOMINAL DE 32A, CLASSE DE TENSÃO DE 380V A 415V, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 44 (MÍNIMO), FREQUÊNCIA 60Hz. FAB.: STECK, LEGRAND, SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADA A 1,0m DA FACE INFERIOR AO PISO ACABADO.

FIAÇÃO E ELETRODUTOS

— ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, CLASSE B, APARENTE, SOB A ALVENARIA;

— ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, CLASSE B, SOBRE O FORRO, FIXO À LAJE;

7#1T — CONDUTORES NEUTRO, RETORNO, FASE E PROTEÇÃO/TERRA RESPECTIVAMENTE;

ESQUEMAS ELÉTRICOS

XXA — DISJUNTOR MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE "XX" AMPERES, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO SIMÉTRICO, 3kA (QUANDO NÃO ESPECIFICADO), CURVA C. FAB.: SIEMENS, ABB, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

3x XXA — DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE "XX" AMPERES, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO SIMÉTRICO, 6kA (QUANDO NÃO ESPECIFICADO), CURVA C. FAB.: SIEMENS, ABB, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

— DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS DE TENSÃO (DPS), CLASSE II, MÁXIMA CORRENTE DE DESCARGA MAIOR OU IGUAL A 45kA, NÍVEL DE PROTEÇÃO MENOR OU IGUAL A 1,3kV, TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO CONTINUA 275V E CORRENTE DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 5kA. FAB.: CLAMPER, ABB, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

DETALHE 01 - SAÍDA P/ ELETRODUTO
escala s/e



DETALHE 02 - FIXAÇÃO DE ELETRODUTO
escala s/e



OBSERVAÇÃO: O PARAFUSO UTILIZADO NO TIRO PINO DEVE TER NO MÁXIMO 5cm A FIM DE NÃO COMPROMETER A ESTRUTURA DA LAJE.

DETALHE 05 - EXEMPLO DE INSTALAÇÃO DA INFRESTUTURA
escala s/e



DETALHE 03 - MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA
escala s/e



DETALHE 04 - INSTALAÇÃO DOS REFLETORES
escala s/e



ADVERTÊNCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQÜENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQÜENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

OBSERVAÇÃO:

ESTA ADVERTÊNCIA DEVERÁ SER FIXADA, ATRAVÉS DE MATERIAL INDELÉVEL, NA PORTA FRONTAL DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS, CONFORME PRESCRIÇÃO 6.5.4.10 DA NBR 5410:2004.

FONTE: NBR 5410:2004

INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Aristarco Lopes, 240 | Centro
Petrolina/PE | CEP: 56.302-100

NOME DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ÁGUAS BELAS DO IFSERTÃOPE
Rodovia PE 300 S/N
Zona Rural | Águas Belas/PE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GALPÃO: Planta baixa, quadro de cargas, diagrama unifilar, legenda e detalhes.
ESCALA: 1/50
DATA: Setembro/2022
ASSINATURA/CARIMBO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA
FOLHA Nº: 01/02

ILUMINAÇÃO EXTERNA



PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO EXTERNA
escala ——— 1:250

LEGENDA

LUMINÁRIAS E PROJETORES

— POSTE CIRCULAR DE AÇO, ALTURA TOTAL 10,0m, CTIL 10m, COM UMA PÉTALA, ESTA COM UMA LUMINÁRIA FECHADA, CORPO, ARO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO DE LED (150W) COM SUPORTE PARA BRAÇO Ø60,3mm.

— POSTE CIRCULAR DE AÇO, ALTURA TOTAL 10,0m, CTIL 10m, COM DUAS PÉTALAS, ESTA COM UMA LUMINÁRIA FECHADA, CORPO, ARO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO DE LED (150W) COM SUPORTE PARA BRAÇO Ø60,3mm.

— POSTE CIRCULAR DE AÇO, ALTURA TOTAL 10,0m, CTIL 10m, COM QUATRO PÉTALAS, ESTA COM UMA LUMINÁRIA FECHADA, CORPO, ARO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO DE LED (150W) COM SUPORTE PARA BRAÇO Ø60,3mm.

QUADROS E CAIXAS

— QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM PLACA DE MONTAGEM E ESPELHO DE PROTEÇÃO INCORPORADO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO Nº20 E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ À BASE DE EPOXI-POLIÉSTER, INSTALADO A 1,50m DO CENTRO AO PISO, COM BARRAMENTO E DISJUNTORES CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDENTE;

— CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS 40x40x40cm, FUNDO EM 10cm DE BRITA COM O NOME "ELETRICA" INSCRITO NA TAMPA, CONFORME DETALHE 02;

FIAÇÃO E ELETRODUTOS

— — — ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, EM PEAD, CONFORME INDICADO EM PLANTA;

— CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE;

DETALHE 01 - POSTES 10m
escala ——— S/E



OBSERVAÇÕES GERAIS

1) CONDUTORES NÃO COTADOS: SINTENAX FLEX, BWF ANTIFLAM, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1,0kV, ISOLAÇÃO EM PVC 70°, COBERTURA EM PVC, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm2. FAB.: PRYSMIAN, FICAP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
2) TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER FEITAS COM A UTILIZAÇÃO DE BUCHA E ARRUELA, CONFORME SEÇÃO DO ELETRODUTO;
3) TODOS OS CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA TERÃO CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1,0kV;
4) AS LUMINÁRIAS DOS POSTES SERÃO ALIMENTADAS ATRAVÉS DE CABO PP 3x2,5mm², DERIVADO DOS CABOS UNIPOLARES.
5) PARA CADA CAIXA DE ALVENARIA, DEIXAR 0,6m DE FOLGA EM CADA CONDUTOR.
6) OS ELETRODUTOS DA ILUMINAÇÃO EXTERNA (PEAD) DEVEM FICAR ENTERRADOS 0,5M NO SOLO COMPACTADO.
7) TODAS AS MASSAS CONDUTORAS DA INSTALAÇÃO DEVEM SER ATERRADAS: QUADROS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E CARCAÇAS DE LUMINÁRIAS.

QUADRO DE CARGAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA/GUARITA

Circuito	Descrição do Circuito	Luminárias públicas (LED) 1x150W	2x150W	4x150W	Tomadas 100W	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente do Circuito(A)	Fator de Potência	Fator de Correç	Corrente Nominal (A)	Disjuntor (A)	Condutor (mm²)	Fase A	Fase B	Fase C
1	ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTES LATERAL DIREITA E FUNDO)	16				2400	220	10,91	0,92	0,87	13,63	25	1#10(10)T10			2400
2	ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTES LATERAL DIREITA E REFEITÓRIO)	5	3	3		3450	220	15,68	0,92	0,87	19,59	32	1#10(10)T10	3450		
3	ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTES GINÁSIO E LABS. ESPECIAIS)	1	6			1950	220	8,63	0,92	0,87	10,78	25	1#10(10)T10			1950
4	ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTES: FRONTAL)	5	1			1050	220	4,77	0,92	0,87	5,96	25	1#10(10)T10		1800	
5	ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTES:ESTACIONAMENTO)	7	4	1		2800	220	12,73	0,92	0,87	15,90	25	1#10(10)T10		2800	
6	ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTES: CANTINA E CONVIVÊNCIA)				2	1200	220	5,45	0,92	0,87	6,81	25	1#10(10)T10			1200
7	ILUMINAÇÃO GUARITA					190	220	0,86	0,92	0,87	1,07	16	1#2,5(2,5)T12,5	190		
8	TOMADAS DA GUARITA				4	400	220	1,82	0,92	0,87	2,27	16	1#2,5(2,5)T12,5		400	
9	SPLIT DA GUARITA					1400	220	6,36	0,92	0,87	7,95	20	1#4,0(4,0)T4,0	1400		
10	PORTÃO 01					368	220	1,67	0,92	0,87	2,09	16	1#2,5(2,5)T12,5	368		
11	PORTÃO 02					368	220	1,67	0,92	0,87	2,09	16	1#2,5(2,5)T12,5		368	
12	Reserva					2000	220	9,09			11,36			2000		
13	Reserva					2000	220	9,09			11,36				2000	
14	Reserva					2000	220	9,09			11,36					2000
15	Reserva					2000	220	9,09			11,36			3000		
						23.326	380	35,44	0,92	0,87	44,27	70	3#25(25)T16	8.408	7.368	7.550

DIAGRAMA UNIFILAR - ILUMINAÇÃO EXTERNA/GUARITA



DETALHE 02 - CAIXA DE ALVENARIA 40x40x40cm
escala ——— S/E

OBSERVAÇÃO: A TAMPA DA CAIXA DE ALVENARIA DEVERÁ CONTER O NOME "ELETRICA".

ADVERTÊNCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQÜENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE, COMO RESPA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQÜENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

OBSERVAÇÃO:

ESTA ADVERTÊNCIA DEVERÁ SER FIXADA, ATRAVÉS DE MATERIAL INDELÉVEL, NA PORTA FRONTAL DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS, CONFORME PRESCRIÇÃO 6.5.4.1D DA NBR 5410/2004.

NOMENCLATURA



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Arsênio Lopes, 240 | Centro
Petrolina-PE | CEP: 56.302-100

CAMPUS: CAMPUS PETROLINA
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ÁGUAS BELAS DO IFSERTÃOPE
RODOVIA OU TRECHO: Rodovia PE 300 S/N
DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO MARCO ZERO: Zona Rural | Águas Belas-PE
ESCALA: 1:250
DATA: Abril/2025

PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CAMPUS ÁGUAS BELAS: Iluminação externa - Planta baixa, quadro de cargas, diagrama unifilar, legenda e detalhes

ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
THIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA
CREA Nº PE055878

01/01

SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA AÉREA 300 kVA - PROJETO DE LIGAÇÃO NOVA



VISTA FRONTAL
escala ——— 1/50



VISTA LATERAL
escala ——— 1/50



VISTA SUPERIOR
escala ——— 1/50

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1– TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DEVEM SER CONECTADAS À MALHA DE ATERRAMENTO POR CABO DE COBRE NU DE 35 MM²;

2– O ELETRODUTO DE DESCIDA DEVE SER DE FERRO GALVANIZADO E ATERRADO;

3– O TRANSFORMADOR UTILIZADO TERÁ ISOLAÇÃO A ÓLEO;

4 – O TRANSFORMADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TRÊS TAP'S ADEQUADOS ÀS TENSÕES DE OPERAÇÃO E DE FORNECIMENTO;

5 – O CABO DE COBRE NU DE 150 MM² DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVE SER ENTERRADO A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,5 M;

6– A DESCIDA DO CABO DE ATERRAMENTO DEVE SER PROTEGIDA MECANICAMENTE POR ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO DE 20 MM, EMBUTIDO NO POSTE.

7 – A SUBESTAÇÃO AÉREA SIMPLIFICADA POSSUI DIMENSÕES DE 3,6M X 3,6M (ÁREA DE 12,96M²) SENDO A MESMA DELIMITADA POR PISO COM CAMADA DE BRITA.

DIAGRAMA UNIFILAR
escala ——— s/e



DETALHE CAIXA DE ALVENARIA 30X30X40CM PARA HASTE DE TERRA E CONEXÃO CABO-HASTE
escala ——— s/e



OBSERVAÇÃO: A TAMPA DA CAIXA DE ALVENARIA DEVERÁ CONTER O NOME "ATERRAMENTO".

DETALHE CAIXA DE ALVENARIA 80x80x80cm
escala ——— S/E



OBSERVAÇÃO: A TAMPA DA CAIXA DE ALVENARIA DEVERÁ CONTER O NOME "ELÉTRICA".

CAIXA MODELO F4
escala ——— s/e



PLACA DE ADVERTÊNCIA
escala ——— s/e

INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Arisarco Lopes, 240 | Centro
Petrolina/PE | CEP: 56.302-100

NOME DA OBRA:
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ÁGUAS BELAS DO IFSERTÃOPE

ENDEREÇO DA OBRA:
Rodovia PE 300,S/N
Zona Rural | Águas Belas/PE

DESCRIÇÃO:
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 kVA: VISTA FRONTAL, SUPERIOR E LATERAL, DIAGRAMA UNIFILAR, DETALHES DAS CAIXAS E OBSERVAÇÕES (PROJETO DE LIGAÇÃO NOVA)

ESCALA:
INDICADA

DATA:
Abril/2025

ASSINATURA/CARIMBO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA
CREA nº: PE055878

PRANCHA:
01/01