

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Cliente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	Prazo:	12 MESES
Obra:	MANUTENÇÃO PREDIAL	Data Base:	SINAPI DESONERADO 12/2024
Local:	7 CAMPI + REITORIA		

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
1							37.773,17
1.1	COMPOSIÇÃO 001/INIC.EQUI	PRÓPRIA	EQUIPE TÉCNICA	MÊS	12,00	R\$ 2.496,80	29.961,60
1.2	COMPOSIÇÃO 002/INIC.DESL	ORSE ADAPTADA	DESLCAMENTO EM VEÍCULO LEVE	KM	9.626,40	R\$ 0,81	7.811,57
2							87.386,88
2.1	COMPOSIÇÃO 001/MANU.PREV	PRÓPRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DIA	112,00	R\$ 780,24	87.386,88
SERVIÇOS PERIÓDICOS							
3							148.410,75
3.1	COMPOSIÇÃO 001/RECO.RESE	ORSE ADAPTADA	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M³	720,00	R\$ 12,50	9.000,00
3.2	COMPOSIÇÃO 002/RECO.FOSS	ORSE ADAPTADA	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M³	M³	700,00	R\$ 50,00	35.000,00
3.3	COMPOSIÇÃO 003/RECO.DEDE	PRÓPRIA	DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES	M²	116.011,94	R\$ 0,90	104.410,75
4							1.686.667,98
SERVIÇOS CORRETIVOS E ESPORÁDICOS SOB DEMANDA – CIVIS							
4.1							10.328,72
SERVIÇOS PRELIMINARES							
4.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	69,72	8,33	580,77
4.1.2	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	58,00	8,01	464,58
4.1.3	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	68,00	10,99	747,32
4.1.4	COMPOSIÇÃO 001/CIVI.DEMO	ORSE ADAPTADA	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	130,00	R\$ 21,16	2.751,06
4.1.5	COMPOSIÇÃO 002/CIVI.DEMO	ORSE ADAPTADA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M²	6,50	R\$ 275,11	1.788,19
4.1.6	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	160,00	9,98	1.596,80
4.1.7	COMPOSIÇÃO 003/CIVI.LOCA	ORSE ADAPTADA	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	UNID.	8,00	R\$ 300,00	2.400,00
4.2							35.108,98
ALVENARIAS E VEDAÇÕES							
4.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	140,00	79,84	11.177,60
4.2.2	COMPOSIÇÃO 004/CIVI.DIVI	SINAPI ADAPTADO	DIVISÓRIA EM GRANITO TIPO ANDORINHA, ESPESURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATÉ COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	24,00	R\$ 997,14	23.931,38
4.3							88.690,65
COBERTURAS							
4.3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.070,00	3,09	3.306,30
4.3.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECROBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2021	M2	210,00	53,71	11.279,10
4.3.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	340,00	51,50	17.510,00
4.3.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	500,00	68,30	34.150,00
4.3.5	COMPOSIÇÃO 005/CIVI.TELH	SINAPI ADAPTADO	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADAS CALANDRADAS E PLANAS - AÇO PRÉ-PINTADO BRANCO; LARGURA ÚTIL 995 MM; ESPESURA DO AÇO #0,50; ACABAMENTO AÇO PRÉ-PINTADO BRANCO	M²	215,00	R\$ 74,38	15.992,25
4.3.6	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	270,00	23,90	6.453,00
4.4							26.383,78
REVESTIMENTOS							
4.4.1	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	275,00	21,72	5.973,00
4.4.2	COMPOSIÇÃO 006/CIVI.REVE	ORSE ADAPTADA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M²	120,00	R\$ 62,66	7.518,97
4.4.3	COMPOSIÇÃO 007/CIVI.REVE	ORSE ADAPTADA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	90,00	R\$ 98,29	8.846,51
4.4.4	COMPOSIÇÃO 008/CIVI.JUNT	ORSE ADAPTADA	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	55,00	R\$ 73,55	4.045,31
4.5							29.639,14
PISOS							
4.5.1	COMPOSIÇÃO 009/CIVI.ATER	ORSE ADAPTADA	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	M³	9,00	R\$ 134,43	1.209,87
4.5.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	103,00	34,47	3.550,41
4.5.3	87745	SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	103,00	48,07	4.951,21
4.5.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	140,00	90,14	12.619,60
4.5.5	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	50,00	43,84	2.192,00
4.5.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	45,00	113,69	5.116,05
4.6							53.599,35
ESQUADRIAS							
4.6.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00	171,20	4.280,00
4.6.2	COMPOSIÇÃO 010/CIVI.PORT	SINAPI ADAPTADO	KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM ALIZAR E PINTURA ESMALTADA ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO; ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	R\$ 1.719,99	25.799,82
4.6.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO; FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,64	454,58	3.927,57
4.6.4	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	9,00	77,68	699,12
4.6.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,90	384,60	1.884,54
4.6.6	COMPOSIÇÃO 011/CIVI.PUXA	SINAPI ADAPTADO	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	7,00	R\$ 159,96	1.119,72
4.6.7	COMPOSIÇÃO 012/CIVI.DOBR	SINAPI ADAPTADO	SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS COM RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	20,00	R\$ 159,28	3.185,61
4.6.8	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	9,00	264,85	2.383,65
4.6.9	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	13,23	400,75	5.301,92
4.6.10	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	80,00	10,70	856,00
4.6.11	COMPOSIÇÃO 013/CIVI.GRAD	ORSE ADAPTADA	GRADE EM METALON	M²	13,23	R\$ 314,54	4.161,40
4.7							6.505,12
FORROS							
4.7.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	80,00	2,56	204,80
4.7.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	80,00	40,54	3.243,20
4.7.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	11,00	7,18	78,98
4.7.4	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	11,00	67,24	739,64
4.7.5	COMPOSIÇÃO 014/CIVI.FORR	ORSE ADAPTADA	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM.1200X600X16MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A. INCLUSIVE PERFS METÁLICOS	M²	16,00	R\$ 95,00	1.520,00
4.7.6	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	10,00	71,85	718,50
4.8							57.836,20
LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS							
4.8.1	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	150,14	300,28
4.8.2	COMPOSIÇÃO 015/CIVI.LAVA	ORSE ADAPTADO	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00	R\$ 745,46	1.490,92
4.8.3	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	370,33	1.481,32
4.8.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	9,97	498,50
4.8.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	20,00	31,90	638,00
4.8.6	100858	SINAPI	MICRÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	709,78	7.097,80
4.8.7	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	472,15	5.193,65
4.8.8	COMPOSIÇÃO 016/CIVI.CHUV	ORSE ADAPTADO	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES	UN	47,00	R\$ 31,49	1.480,21
4.8.9	COMPOSIÇÃO 017/CIVI.TORN	ORSE ADAPTADO	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMAT E CO, REF.1173 C, DECA OU SIMILAR	UN	34,00	R\$ 275,21	9.357,30
4.8.10	COMPOSIÇÃO 018/CIVI.ESPE	ORSE ADAPTADO	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	3,60	R\$ 423,33	1.524,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								
Cliente:		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO				Prazo:		12 MESES
Obra:		MANUTENÇÃO PREDIAL				Data Base:		SINAPI DESONERADO 12/2024
Local:		7 CAMPI + REITORIA						
4.8.11	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	93,96	2.255,04	
4.8.12	COMPOSIÇÃO 019/CIVI.TOTAL	ORSE ADAPTADO	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	29,00	R\$ 91,24	2.645,87	
4.8.13	COMPOSIÇÃO 020/CIVI.DISP	ORSE ADAPTADO	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	29,00	R\$ 91,80	2.662,32	
4.8.14	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	241,43	2.172,87	
4.8.15	COMPOSIÇÃO 021/CIVI.BANC	SINAPI ADAPTADO	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	16,00	R\$ 1.051,77	16.828,35	
4.8.16	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	42,56	766,08	
4.8.17	COMPOSIÇÃO 022/CIVI.DUCH	ORSE ADAPTADO	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00	R\$ 206,24	1.443,71	
4.9			PINTURA				1.269.464,97	
4.9.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	400,00	17,78	7.112,00	
4.9.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.263,33	4,64	5.861,87	
4.9.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.111,11	14,50	59.611,11	
4.9.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	26.954,48	3,82	102.966,12	
4.9.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	19.154,48	14,94	286.167,97	
4.9.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18.200,00	12,51	227.682,00	
4.9.7	COMPOSIÇÃO 023/CIVI.PINT	ORSE ADAPTADA	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SOBRE PAREDE	M²	10.037,60	R\$ 22,24	223.244,25	
4.9.8	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	2.334,78	8,28	19.331,97	
4.9.9	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. PE	M2	6.325,78	48,51	306.863,59	
4.9.10	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	961,00	25,38	24.390,18	
4.9.11	COMPOSIÇÃO 024/CIVI.MONT	ORSE ADAPTADA	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SOBRE PAREDE	M²	180,00	R\$ 4,63	833,90	
4.9.12	COMPOSIÇÃO 025/CIVI.LANDA	ORSE ADAPTADA	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA	M²	10.800,00	R\$ 0,50	5.400,00	
4.10			CALHAS E LAJES				109.111,07	
4.10.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	639,76	121,91	77.993,14	
4.10.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	639,76	48,64	31.117,93	
5			SERVIÇOS CORRETIVOS E ESPORÁDICOS SOB DEMANDA – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				42.961,88	
5.1	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	72,83	728,30	
5.2	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	75,21	1.504,20	
5.3	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	250,00	0,58	145,00	
5.4	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	140,00	1,57	219,80	
5.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	680,00	4,24	2.883,20	
5.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	380,00	6,59	2.504,20	
5.7	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	25,27	2.274,30	
5.8	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	16,07	3.856,80	
5.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	230,00	9,25	2.127,50	
5.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	338,93	4.406,09	
5.11	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,00	29,55	2.452,65	
5.12	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,00	30,83	1.818,97	
5.13	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,00	39,35	2.400,35	
5.14	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	102,00	26,22	2.674,44	
5.15	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	92,00	30,54	2.809,68	
5.16	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	120,00	35,24	4.228,80	
5.17	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FÓRRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	240,00	17,91	4.298,40	
5.18	COMPOSIÇÃO 026/ELET.REFL	ORSE ADAPTADA	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO, POTÊNCIA 20W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, DA FASCIBARRA OU SIMILAR	UN	20,00	R\$ 34,32	686,44	
5.19	97596	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	67,34	942,76	
						SUB TOTAL (SEM BDI):	2.003.200,65	
						BDI 29,79%:	596.753,48	
						TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI:	2.599.954,13	

(Dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos)

Obs. 01: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha SINAPI de dezembro de 2024, publicada em 13 de janeiro de 2025.

Obs. 02: Para os serviços não existentes no SINAPI foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura COMPOSIÇÃO, retirados do Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE) e os preços de seus insumos retirados da planilha de Insumos do SINAPI, do ORSE ou através de cotação de mercado.

Documento assinado digitalmente



POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

Data: 12/05/2025 12:49:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Poliane Sabino dos Reis Cardoso
Engenheira Civil
SIAPE 2215179