

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ciente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	Total sem BDI:	R\$ 2.003.200,65
Obra:	MANUTENÇÃO PREDIAL	Prazo:	12 MESES
Local:	7 CAMPUS + REITORIA	Data Base:	SINAPI DESONERADO 12/2024

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CLASSE
1	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	6.325,78	48,51	306.863,59	15,32%	15,319%	A
2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	19.154,48	14,94	286.167,97	14,29%	29,604%	A
3	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18.200,00	12,51	227.682,00	11,37%	40,970%	A
4	COMPOSIÇÃO 023/CIVI.PINT	ORSE ADAPTADA	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SOBRE PAREDE	M²	10.037,60	R\$ 22,24	223.244,25	11,14%	52,114%	A
5	COMPOSIÇÃO 003/RECO.DEDE	PRÓPRIA	DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES	M²	116.011,94	R\$ 0,90	104.410,75	5,21%	57,327%	A
6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	26.954,48	3,82	102.966,12	5,14%	62,467%	A
7	COMPOSIÇÃO 001/MANU.PREV	PRÓPRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DIA	112,00	R\$ 780,24	87.386,88	4,36%	66,829%	A
8	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF_09/2023	M2	639,76	121,91	77.993,14	3,89%	70,723%	A
9	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.111,11	14,50	59.611,11	2,98%	73,698%	A
10	COMPOSIÇÃO 002/RECO.FOSS	ORSE ADAPTADA	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE SM³	M³	700,00	R\$ 50,00	35.000,00	1,75%	75,446%	A
11	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	500,00	68,30	34.150,00	1,70%	77,150%	A
12	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	639,76	48,64	31.117,93	1,55%	78,704%	A
13	COMPOSIÇÃO 001/INIC.EQUI	PRÓPRIA	EQUIPE TÉCNICA	MÊS	12,00	R\$ 2.496,80	29.961,60	1,50%	80,199%	A
14	COMPOSIÇÃO 010/CIVI.PORT	SINAPI ADAPTADO	KIT DE PORTA DE MADEIRA, NÚCLEO SÓLIDO, COM ALIZAR E PINTURA ESMALTE ACETINADO, PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM FAIXA DE CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	R\$ 1.719,99	25.799,82	1,29%	81,487%	B
15	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	961,00	25,38	24.390,18	1,22%	82,705%	B
16	COMPOSIÇÃO 004/CIVI.DIVI	SINAPI ADAPTADO	DIVISÓRIA EM GRANITO TIPO ANDORINHA, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATÉ COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	24,00	R\$ 997,14	23.931,38	1,19%	83,900%	B
17	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	2.334,78	8,28	19.331,97	0,97%	84,865%	B
18	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	340,00	51,50	17.510,00	0,87%	85,739%	B
19	COMPOSIÇÃO 021/CIVI.BANC	SINAPI ADAPTADO	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	16,00	R\$ 1.051,77	16.828,35	0,84%	86,579%	B
20	COMPOSIÇÃO 005/CIVI.TELH	SINAPI ADAPTADO	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADAS CALANDRADAS E PLANAS - AÇO PRÉ-PINTADO BRANCO; LARGURA UTIL 995 MM; ESPESSURA DO AÇO #0,50; ACABAMENTO AÇO PRÉ-PINTADO BRANCO	M²	215,00	R\$ 74,38	15.992,25	0,80%	87,377%	B
21	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	140,00	90,14	12.619,60	0,63%	88,007%	B
22	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	210,00	53,71	11.279,10	0,56%	88,570%	B
23	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 91X191X9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	140,00	79,84	11.177,60	0,56%	89,128%	B
24	COMPOSIÇÃO 017/CIVI.TORN	ORSE ADAPTADO	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173-C, DECA OU SIMILAR	UN	34,00	R\$ 275,21	9.357,30	0,47%	89,595%	B
25	COMPOSIÇÃO 001/RECO.RESE	ORSE ADAPTADA	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M³	720,00	R\$ 12,50	9.000,00	0,45%	90,045%	B
26	COMPOSIÇÃO 007/CIVI.REVE	ORSE ADAPTADA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	M²	90,00	R\$ 98,29	8.846,51	0,44%	90,486%	B
27	COMPOSIÇÃO 002/INIC.DESL	ORSE ADAPTADA	DESLOCAMENTO EM VEÍCULO LEVE	KM	9.626,40	R\$ 0,81	7.811,57	0,39%	90,876%	B
28	COMPOSIÇÃO 006/CIVI.REVE	ORSE ADAPTADA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M²	120,00	R\$ 62,66	7.518,97	0,38%	91,251%	B
29	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO; LIXAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M2	400,00	17,78	7.112,00	0,36%	91,606%	B
30	100858	SINAPI	MICOTRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	10,00	709,78	7.097,80	0,35%	91,961%	B
31	94224	SINAPI	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	270,00	23,90	6.453,00	0,32%	92,283%	B
32	87553	SINAPI	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	275,00	21,72	5.973,00	0,30%	92,581%	B
33	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.263,33	4,64	5.861,87	0,29%	92,874%	B
34	COMPOSIÇÃO 025/CIVI.ANDA	ORSE ADAPTADA	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA	M²	10.800,00	R\$ 0,50	5.400,00	0,27%	93,143%	B
35	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	13,23	400,75	5.301,92	0,26%	93,408%	B
36	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	472,15	5.193,65	0,26%	93,667%	B
37	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	45,00	113,69	5.116,05	0,26%	93,923%	B
38	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	103,00	48,07	4.951,21	0,25%	94,170%	B
39	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	338,93	4.406,09	0,22%	94,390%	B
40	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	240,00	17,91	4.298,40	0,21%	94,604%	B
41	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00	171,20	4.280,00	0,21%	94,818%	B
42	100903	SINAPI	LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	120,00	35,24	4.228,80	0,21%	95,029%	B
43	COMPOSIÇÃO 013/CIVI.GRAD	ORSE ADAPTADA	GRADE EM METALON	M²	13,23	R\$ 314,54	4.161,40	0,21%	95,237%	C
44	COMPOSIÇÃO 008/CIVI.JUNT	ORSE ADAPTADA	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	55,00	R\$ 73,55	4.045,31	0,20%	95,439%	C
45	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,64	454,58	3.927,57	0,20%	95,635%	C
46	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	16,07	3.856,80	0,19%	95,827%	C
47	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	103,00	34,47	3.550,41	0,18%	96,005%	C
48	97647	SINAPI	REMÓDIO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.070,00	3,09	3.306,30	0,17%	96,170%	C
49	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	80,00	40,54	3.243,20	0,16%	96,332%	C
50	COMPOSIÇÃO 012/CIVI.DOBR	SINAPI ADAPTADO	SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS COM RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	20,00	R\$ 159,28	3.185,61	0,16%	96,491%	C
51	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	680,00	4,24	2.883,20	0,14%	96,635%	C
52	100902	SINAPI	LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	92,00	30,54	2.809,68	0,14%	96,775%	C
53	COMPOSIÇÃO 001/CIVI.DEMO	ORSE ADAPTADA	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	130,00	R\$ 21,16	2.751,06	0,14%	96,912%	C
54	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	102,00	26,22	2.674,44	0,13%	97,046%	C
55	COMPOSIÇÃO 020/CIVI.DISP	ORSE ADAPTADO	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	29,00	R\$ 91,80	2.662,32	0,13%	97,179%	C
56	COMPOSIÇÃO 019/CIVI.TDAL	ORSE ADAPTADO	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	29,00	R\$ 91,24	2.645,87	0,13%	97,311%	C
57	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	380,00	6,59	2.504,20	0,13%	97,436%	C
58	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,00	29,55	2.452,65	0,12%	97,558%	C
59	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,00	39,35	2.400,35	0,12%	97,678%	C
60	COMPOSIÇÃO 003/CIVI.LOCA	ORSE ADAPTADA	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	UNID.	8,00	R\$ 300,00	2.400,00	0,12%	97,798%	C
61	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	9,00	264,85	2.383,65	0,12%	97,917%	C
62	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	25,27	2.274,30	0,11%	98,030%	C
63	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	93,96	2.255,04	0,11%	98,143%	C
64	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	50,00	43,84	2.192,00	0,11%	98,252%	C
65	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	241,43	2.172,87	0,11%	98,361%	C
66	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	230,00	9,25	2.127,50	0,11%	98,467%	C
67	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,90	384,60	1.884,54	0,09%	98,561%	C
68	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,00	30,83	1.818,97	0,09%	98,652%	C
69	COMPOSIÇÃO 002/CIVI.DEMO	ORSE ADAPTADA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	6,50	R\$ 275,11	1.788,19	0,09%	98,741%	C
70	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	160,00	9,98	1.596,80	0,08%	98,821%	C
71	COMPOSIÇÃO 018/CIVI.ESPE	ORSE ADAPTADO	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	3,60	R\$ 423,33	1.524,00	0,08%	98,897%	C



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração – PROAD
Diretoria de Engenharia e Infraestrutura – DEINF

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ciente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	Total sem BDI: R\$ 2.003.200,65
Obra: MANUTENÇÃO PREDIAL	Prazo: 12 MESES
Local: 7 CAMPI + REITORIA	Data Base: SINAPI DESONERADO 12/2024

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Valor Líquido	Porcentagem BDI	Índice de Qualidade	Classificação
72	COMPOSIÇÃO 014/CIVL.FORR ORSE ADAPTADA FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM.1200X600X16MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A. INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS	M²	16,00	R\$ 95,00	1.520,00	0,08%	98,973%	C	
73	93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	75,21	1.504,20	0,08%	99,048%	C	
74	COMPOSIÇÃO 015/CIVL.LAVA ORSE ADAPTADO LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00	R\$ 745,46	1.490,92	0,07%	99,122%	C	
75	99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	370,33	1.481,32	0,07%	99,196%	C	
76	COMPOSIÇÃO 016/CIVL.CHUV ORSE ADAPTADO CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES	UN	47,00	R\$ 31,49	1.480,21	0,07%	99,270%	C	
77	COMPOSIÇÃO 022/CIVL.DUCH ORSE ADAPTADO DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00	R\$ 206,24	1.443,71	0,07%	99,342%	C	
78	COMPOSIÇÃO 009/CIVL.ATER ORSE ADAPTADA ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	M³	9,00	R\$ 134,43	1.209,87	0,06%	99,403%	C	
79	COMPOSIÇÃO 011/CIVL.PUXA SINAPI ADAPTADO PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	7,00	R\$ 159,96	1.119,72	0,06%	99,458%	C	
80	97596 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	67,34	942,76	0,05%	99,505%	C	
81	100659 SINAPI ALIZAR DE SX1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	80,00	10,70	856,00	0,04%	99,548%	C	
82	COMPOSIÇÃO 024/CIVL.MONT ORSE ADAPTADA PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SOBRE PAREDE	M²	180,00	R\$ 4,63	833,90	0,04%	99,590%	C	
83	91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/25DV, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	42,56	766,08	0,04%	99,628%	C	
84	97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	68,00	10,99	747,32	0,04%	99,665%	C	
85	96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	11,00	67,24	739,64	0,04%	99,702%	C	
86	93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	72,83	728,30	0,04%	99,739%	C	
87	96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	M2	10,00	71,85	718,50	0,04%	99,775%	C	
88	100705 SINAPI TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	9,00	77,68	699,12	0,03%	99,809%	C	
89	COMPOSIÇÃO 026/ELET.REFL ORSE ADAPTADA REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 20W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, DA TASCIBRA OU SIMILAR	UN	20,00	R\$ 34,32	686,44	0,03%	99,844%	C	
90	100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	31,90	638,00	0,03%	99,876%	C	
91	97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	69,72	8,33	580,77	0,03%	99,905%	C	
92	86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	9,97	498,50	0,02%	99,929%	C	
93	97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	58,00	8,01	464,58	0,02%	99,953%	C	
94	86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	150,14	300,28	0,01%	99,968%	C	
95	97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	140,00	1,57	219,80	0,01%	99,979%	C	
96	97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	80,00	2,56	204,80	0,01%	99,989%	C	
97	97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	250,00	0,58	145,00	0,01%	99,996%	C	
98	97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	11,00	7,18	78,98	0,00%	100,000%	C	

Documento assinado digitalmente



POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO
Data: 12/05/2025 13:00:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Poliane Sabino dos Reis Cardoso
Engenheira Civil
SIAPE 2215179